令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	市道Ｂ第４５９号線道路修繕工事
工 事 場 所	狭山市大字水野地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

Ｌ型側溝設置工（一般部）　Ｌ＝１５７．９ｍ
Ｌ型側溝設置工（乗入部）　Ｌ＝１４．２ｍ
舗装打替工　　Ａ＝１４７㎡
土留め移設工　　Ｌ＝３３．８ｍ
Ｌ型浸透桝設置　　５基
雨水管渠工　　Ｌ＝７９．２ｍ
道路照明設備工　　一式

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0809)　令和08年09月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年09月				
主たる工種	道路維持工事				
施 工 地 域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）-1				

設　　計		当 初 金 額	変 更 金 額
	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		

週休2日区分	採用しない

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
道路維持･修繕	1	式			
_ 道路修繕	1	式			
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 舗装打換え工	1	式			
_ _ _ _ 舗装版切断	179	m			第1号一位代価表
_ _ _ _ コンクリ土間切断	14	m			第2号一位代価表
_ _ _ _ As濁水運搬		台			第3号一位代価表
_ _ _ _ As舗装版破砕	146	m2			第4号一位代価表
_ _ _ _ As殻運搬・処分	7	m3			第5号一位代価表
_ _ _ _ 下層路盤	92	m2			第6号一位代価表
_ _ _ _ 上層路盤	92	m2			第7号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 不陸整正	55	m2			第8号一位代価表
_ _ _ _ 表層（排水構造物設置部）	92	m2			第9号一位代価表
_ _ _ _ 表層（舗装打替部）	55	m2			第10号一位代価表
_ _ _ _ コンクリート土間破砕	5	m2			第11号一位代価表
_ _ _ _ Con殻運搬	1	m3			第12号一位代価表
_ _ 道路土工	1	式			
_ _ _ 掘削工	1	式			
_ _ _ _ 床掘り	97	m3			第13号一位代価表
_ _ _ 残土処理工	1	式			
_ _ _ _ 土砂等運搬処分	97	m3			第14号一位代価表
_ _ _ 埋戻工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 埋戻（再生砂）	12	m3			第15号一位代価表
_ _ 排水構造物工	1	式			
_ _ _ 側溝工	1	式			
_ _ _ _ L形側溝（一般部）	158	m			第16号一位代価表
_ _ _ _ L形側溝（切下げ部）	14	m			第17号一位代価表
_ _ _ 浸透桝	1	式			
_ _ _ _ 浸透桝設置工	5	箇所			第18号一位代価表
_ _ _ 管渠工	1	式			
_ _ _ _ ＶＵ管敷設	79	m			第19号一位代価表
_ _ _ _ 基礎材	15	m3			第20号一位代価表
_ _ _ 浸透桝側壁削孔	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 側壁削孔	8	箇所			第21号一位代価表
_ _ 土留め工	1	式			
_ _ _ 土留め工	1	式			
_ _ _ _ 土留め設置工	1	式			第22号一位代価表
_ _ _ _ 土留め撤去工	1	式			第23号一位代価表
_ _ _ _ モルタル工	0.37	m3			第24号一位代価表
_ _ 道路照明設備工	1	式			
_ _ _ 独立防犯灯柱・基礎撤去	1	式			
_ _ _ _ 独立防犯灯柱・基礎撤去工	2	基			第25号一位代価表
_ _ _ 防犯灯柱設置	1	式			
_ _ _ _ 防犯灯柱設置	1	箇所			第26号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 防犯灯具移設	1	式			
_ _ _ _ 防犯灯具移設	2	箇所			第27号一位代価表
_ _ _ 機械損料	1	式			
_ _ _ _ 機械損料		日			第28号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	0	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人日			第29号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表　　舗装版切断

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.13	m3			
合　計	(1	m	当り		)

第2号一位代価表　　コンクリ土間切断

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第2号施工Ｐ
合　計	(1	m	当り		)

第3号一位代価表　　As濁水運搬

100.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合　計	(1	台	当り		)

第4号一位代価表　　As舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第3号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第5号一位代価表　　As殻運搬・処分

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，有り，11.0km以下，全ての費用	100	m3			第4号施工Ｐ
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第6号一位代価表　　下層路盤

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(車道･路肩部) 190 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	100	m2			第5号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第7号一位代価表　　上層路盤

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	100	m2			第6号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第8号一位代価表　　不陸整正

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正 有り, 34mm以上40mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	100	m2			第7号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第9号一位代価表　　表層（排水構造物設置部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第8号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第10号一位代価表　　表層（舗装打替部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	100	m2			第9号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第11号一位代価表　　コンクリート土間破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第10号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第12号一位代価表　　Con殻運搬

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
積込(コンクリート殻) 全ての費用	100	m3			第11号施工Ｐ
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，10.9km以下，全ての費用	100	m3			第12号施工Ｐ
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第13号一位代価表　　床掘り

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，無し，無し	100	m3			第13号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第14号一位代価表　　土砂等運搬処分

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，9.0km以下	100	m3			第14号施工Ｐ
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合　計	(1	m3	当り		)

第15号一位代価表　　埋戻（再生砂）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，機械費,労務費のみ(1日未満用)	100	m3			第15号施工Ｐ
砂 再生	110	m3			
合　計	(1	m3	当り		)

第16号一位代価表　　L形側溝（一般部）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，250A鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形350×155×600，全ての費用	100	m			第16号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	3.5	m3			第17号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	20	m2			第18号施工Ｐ
合　計	(1	m	当り		)

第17号一位代価表　　L形側溝（切下げ部）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，250A鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形350×155×600，全ての費用	100	m			第16号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	7	m3			第17号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	40	m2			第18号施工Ｐ
合　計	(1	m	当り		)

第18号一位代価表　　浸透桝設置工

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝 据付，200kgを超え400kg以下，有り，機械費,労務費のみ(1日未満用)	1	基			第19号施工Ｐ
Ｌ型集水桝（縁塊） 250	1	基			
Ｌ型集水桝（躯体） 250	3	個			
グレーチング蓋	1	枚			
透水シート	10.98	m2			
単粒度砕石 4号30-20mm	1.67	m3			
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，機械費,労務費のみ(1日未満用)	1.67	m3			第15号施工Ｐ
合　計		箇所			

第19号一位代価表　　ＶＵ管敷設

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ＶＵ管敷設 据付，直管，200～400mm，全ての費用	100	m			第20号施工Ｐ
合　計	(　1	m	当り		)

第20号一位代価表　　基礎材

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	100	m3			第1号施工表
合　計	(　1	m3	当り		)

第21号一位代価表　　側壁削孔

100.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満，50mm以上200mm未満	100	孔			第21号施工Ｐ
合　計	(　1	箇所	当り		)

第22号一位代価表　　土留め設置工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	33	本			第22号施工Ｐ
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2mを超え2.5m以下	4	本			第23号施工Ｐ
普通作業員		人			
合　計		式			

第23号一位代価表　　土留め撤去工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	19	本			第22号施工Ｐ Ｈ型鋼の設置手間×50％
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2mを超え2.5m以下	2	本			第23号施工Ｐ
普通作業員		人			Ｈ型鋼の設置手間×50％
合　計		式			

第24号一位代価表　　モルタル工

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
現場打モルタル工 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種，養生工なし	100	m3			第24号施工Ｐ
型わく工		人			
合　計	(　1	m3	当り		)

第25号一位代価表　　独立防犯灯柱・基礎撤去工

100.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
独立防犯灯柱・基礎撤去工	100	基			
合　計	(　1	基	当り		)

第26号一位代価表　　防犯灯柱設置

100.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
スパイラル巻基礎ブロック 400Φ×H900	100	個			
常設鋼管柱 89.1Φ×L6300	100	本			
移設先掘削建込み表面仕上げ工	100	箇所			
架空引込線移設及び接続替え工	100	系統			
合　計	(1	箇所	当り		)

第27号一位代価表　　防犯灯具移設

100.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
防犯灯灯具施設及び管理プレート移設工	100	系統			
合　計	(1	箇所	当り		)

第28号一位代価表　　機械損料

100.000　日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削建柱車 クレーン付き2ｔクラス		日			
高所作業車 10m		日			
合　計	(1	日 当り			)

第29号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人日			第2号施工表
合　計	(1	人日 当り			)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　砂基礎設置工（市場単価）　1.00　m3　当り

(SG800950)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合　計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　交通誘導警備員B　1.00 人日　当り

(WB010212)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人			
合　計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機13.110%, 労50.940%, 材35.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		8.92		K1
特殊作業員		17.37		R1
土木一般世話役		9.5		R2
普通作業員		7.79		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		32.35		Z1
ガソリン レギュラー		2.45		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機 1.790%,労95.960%,材 2.250%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.39		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.4		K2
特殊作業員		51.86		R1
普通作業員		44.1		R2
軽油		2.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cmを超え10cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　下層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410030)　　施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	190 mm
J02	施工区分	1層施工
J03	材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　上層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410040)　　施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J06	全仕上り厚(実数入力)	150 mm
J07	施工区分	1層施工
J09	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　不陸整正　　1 m2　当り

(CB410010)　　施工P(機16.310%, 労54.320%, 材29.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.06		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.63		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.62		K3
運転手(特殊)		26.71		R1
普通作業員		10.99		R2
特殊作業員		8.57		R3
土木一般世話役		8.05		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		24.41		Z1
軽油		4.96		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	補足材料の有無	有り
J02	補足材料平均厚さ	34mm以上40mm未満
J03	補足材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機12.850%,労81.240%,材 5.910%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　積込(コンクリート殻)　　1 m3　当り

(CB224260)　　施工P(機 9.240%, 労86.650%, 材 4.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		9.24		K1
普通作業員		78.2		R1
運転手(特殊)		8.45		R2
軽油		4.11		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　床掘り　　1 m3　当り

(CB210030)　　施工P(機19.720%, 労66.350%, 材13.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72		K1
運転手(特殊)		66.35		R1
軽油		13.93		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	平均施工幅1m以上2m未満
J03	土留方式の種類	無し
J04	障害の有無	無し

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　土砂等運搬　　1 m3　当り

(CB210110)　　施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3　当り

(CB210410)　　施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)　　1 m　当り

(CB222710)　　施工P(機 8.080%, 労58.720%, 材33.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)標準･超低騒音･クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		6.03		K1
普通作業員		24.53		R1
土木一般世話役		9.96		R2
運転手(特殊)		6.31		R3
特殊作業員		3.03		R4
鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600		30.59		Z1
軽油		1.95		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	基礎砕石の有無	有り
J03	L形側溝の種類	250A鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形350×155×600
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 3.600%, 労33.170%, 材63.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.4		K1
特殊作業員		10.34		R1
普通作業員		7.85		R2
運転手(特殊)		6.58		R3
土木一般世話役		6.53		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		61.44		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 0019 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　プレキャスト集水桝　　1 基　当り

(CB222800)　　施工P(機12.160%,労84.540%,材 3.300%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		9.81		K1
運転手(特殊)		37.29		R1
普通作業員		16.36		R2
土木一般世話役		9.98		R3
特殊作業員		4.55		R4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下
J03	基礎砕石の有無	有り
J04	費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)

第 0020 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　暗渠排水管　　1 m　当り

(CB222770)　　施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.53		R1
土木一般世話役		4.89		R2
ＶＵφ200		83.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	管種別	直管
J03	呼び径	200～400mm
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0021 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　1 孔　当り

(CB224430)　施工P(機 2.200%,労51.460%,材46.340%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.14		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.65		K2
特殊作業員		29.48		R1
普通作業員		8.05		R2
土木一般世話役		4.32		R3
ダイヤモンドビット 180mm スタンダード		44.08		Z1
ガソリン レギュラー		1.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	160mm以上180mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0022 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　支柱(立入防止柵)　　1 本　当り

(CB420830)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		80.1		R1
土木一般世話役		16.99		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	鋼管基礎
J02	支柱柵高	2m以下

第 0023 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　支柱(立入防止柵)　　1 本　当り

(CB420830)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		80.13		R1
土木一般世話役		16.96		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	鋼管基礎
J02	支柱柵高	2mを超え2.5m以下

第 0024 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　現場打天端コンクリート　　1 m3　当り

(CB226180)　　施工P(機 2.520%, 労62.780%, 材34.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		2.52		K1
型わく工		22.65		R1
普通作業員		13.55		R2
土木一般世話役		10.21		R3
特殊作業員		7.55		R4
生コンクリート モルタル１：３		33.17		Z1
軽油		1.53		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02	養生工の種類	養生工なし

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3		SG800950
第0002号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0003号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0004号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械積込(小規模土工)，有り，11.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0005号施工P	下層路盤(車道･路肩部) 190 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0006号施工P	上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40，mm，mm，mm，150 mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0007号施工P	不陸整正 有り，34mm以上40mm未満，再生粒度調整砕石 RM-40，全ての費用	m2		CB410010
第0008号施工P	表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0009号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0010号施工P	舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0011号施工P	積込(コンクリート殻) 全ての費用	m3		CB224260
第0012号施工P	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，10.9km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0013号施工P	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，無し，無し	m3		CB210030
第0014号施工P	土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，9.0km以下	m3		CB210110
第0015号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3		CB210410
第0016号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，250A鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形350×155×600，全ての費用	m		CB222710
第0017号施工P	コンクリート 無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	m3		CB240010
第0018号施工P	型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2		CB240210
第0019号施工P	プレキャスト集水桝 据付，200kgを超え400kg以下，有り，機械費,労務費のみ(1日未満用)	基		CB222800
第0020号施工P	暗渠排水管 据付，直管，200～400mm，全ての費用	m		CB222770

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0021号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満，50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0022号施工P	支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	本		CB420830
第0023号施工P	支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2mを超え2.5m以下	本		CB420830
第0024号施工P	現場打天端コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種，養生工なし	m3		CB226180

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。