令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	市道F第921号線舗装修繕工事
工 事 場 所	狭山市　広瀬台二丁目　地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

工事延長　Ｌ＝３９４．０ｍ
舗装工　　Ａ＝２５００㎡
区画線工　一式

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0810)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				
主たる工種	舗装工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1				

設　　計		当 初 金 額	変 更 金 額
	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		

週休2日区分	補正なし

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
道路維持･修繕	1	式			
_ 道路修繕	1	式			
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 路面切削工	1	式			
_ _ _ _ 路面切削	2,500	m2			第1号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬処理	125	m3			第2号一位代価表
_ _ _ 舗装打換え工	1	式			
_ _ _ _ 表層	2,500	m2			第3号一位代価表
_ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ _ 溶融式区画線（実線　黄　W＝15cm）	394	m			第4号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 溶融式区画線（ゼブラ 白 W＝45cm ）	93	m			第5号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（文字記号 白 W＝15cm換算）	32	m			第6号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（文字記号 黄 W＝15cm換算）	20	m			第7号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ		人日			第8号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年10月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表　　路面切削

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	100	m2			第1号施工Ｐ 昼間
合　計	(1	m2	当り		)

第2号一位代価表　　殻運搬処理

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(路面切削) 有り, 11.0km以下, 全ての費用	100	m3			第2号施工Ｐ 昼間
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(1	m3	当り		)

第3号一位代価表　　表層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒II型(20)DS3000, ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	100	m2			第3号施工Ｐ 昼間
合　計	(1	m2	当り		)

第4号一位代価表　　溶融式区画線（実線　黄　W＝15cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第1号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第5号一位代価表　　溶融式区画線（ゼブラ 白 W＝45cm ）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第2号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第6号一位代価表　　溶融式区画線（文字記号 白 W＝15cm換算）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第3号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第7号一位代価表　　溶融式区画線（文字記号 黄 W＝15cm換算）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第4号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第8号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

100.000　人日　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B		人			
合　計	(　1	人日	当り		)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路面切削　　1 m2　当り

(CB430010)　　施工P(機49.520%, 労38.450%, 材12.030%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式･廃材積込装置付] 排出ガス対策(第3次)切削 幅×深さ2.0×0.23m		30.09		K1
路面清掃車[ブラシ･四輪式] ホッパ収集容量1.5m3		6.07		K2
普通作業員		13.4		R1 昼間
土木一般世話役		4.02		R2 昼間
運転手(特殊)		3.78		R3 昼間
特殊作業員		3.71		R4 昼間
軽油		8.78		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02	段差すりつけの撤去作業	有り
J03	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬(路面切削)　　1 m3　当り

(CB430020)　　施工P(機39.090%, 労47.170%, 材13.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		39.09		K1
運転手(一般)		47.17		R1 昼間
軽油		13.74		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.390%, 労10.780%, 材87.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.88		R1 昼間
運転手(特殊)		2.18		R2 昼間
特殊作業員		2.15		R3 昼間
土木一般世話役		0.77		R4 昼間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		84.58		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.65		Z2
軽油		0.5		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	改質As 密粒 II型(20)DS3000
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)，有り，全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 有り，11.0km以下，全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，改質As 密粒II型(20)DS3000，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。