市道Ｆ第９２１号線舗装修繕工事

数　量　計　算　書

令和８年１０月

狭山市　道路維持課

数 量 総 括 表 （大 系）

市道Ｆ第９２１号線舗装修繕工事

レベル１	レベル２	レベル３	レベル４	レベル５	単位	数量	数値基準	摘要
工事区分	工種	種別	細別	規格				
道路維持・修繕								
道路修繕								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削	平均切削深さ50㎜	㎡	2495.0	2500	
			殻運搬処理	ダンプトラック10t積級運搬	㎥	124.8	125	
		アスファルト舗装工						
			表層 t=50㎜	改質As密粒Ⅱ型(20)	㎡	2495.0	2500	
	区画線工							
		区画線工						
			区画線設置	実線 黄 W=15cm	m	394.0	394	
			区画線設置	ゼブラ 白 W=45cm	m	93.4	93	
			区画線設置	記号 白 W=15cm換算	m	32.2	32	
			区画線設置	記号 黄 W=15cm換算	m	19.5	20	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員Ｂ		人	19.0	19	

数 量 調 書

市道F第921号線舗装修繕工事

種　　別	計　　算　　式			
道路維持・修繕				
舗装工				
路面切削工				
路面切削 t=100mm		舗装面積数量計算書より	＝	2495.0 ㎡
殻運搬処理	DID有り11.0km以下	2495㎡×0.05m	＝	124.8 ㎥
表層 (t=5cm)	改質As密粒Ⅱ型(20)	舗装面積数量計算書	＝	2495.03 ㎡
区画線工				
区画線工				
区画線設置	実線　黄　W=15cm	区画線工数量計算書より	＝	394.0 m
	ゼブラ　白　W=45cm	区画線工数量計算書より	＝	93.4 m
	文字・記号　白 W=15cm換算	区画線工数量計算書より	＝	32.2 m
	文字・記号　黄 W=15cm換算	区画線工数量計算書より	＝	19.5 m
交通誘導警備員				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		＝	19 人

舗装面積数量計算書

件名：　市道Ｆ第９２１号線舗装修繕工事

・舗装面積

	単距離	幅員	平均幅員	車道面積	備考
No. 0	0.0	6.00			
No. 1	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 2	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 3	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 4	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 5	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 6	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 7	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 8	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 9	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 10	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 11	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 12	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 13	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 14	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 15	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 16	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 17	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 18	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 19	20.0	6.00	6.00	120.00	
No. 19 14.2	14.2	6.00	6.00	85.20	
	①　(6.85+11.5)×1.4/2			12.85	
	②　(6.55+11.2)×1.5/2			13.31	
	③　(7.20+14.2)×4.9/2			52.43	
	④　(5.00+13.3)×5.6/2			51.24	
延長 ＝	394.20 m		舗装版破砕面積	＝ 2495.03 ㎡	

区画線数量計算書

件名： 市道Ｆ第９２１号線舗装修繕工事

種別	形状	色	細別	長さ（m）	本数	距離（m）	備考
中央線	実線	黄	15cm	394.00	1	394.00	
横断歩道	ゼブラ	白	45cm	3.00	26	78.00	
横断歩道	ゼブラ	白	45cm	1.60	1	1.60	
横断歩道	ゼブラ	白	45cm	1.50	1	1.50	
横断歩道	ゼブラ	白	45cm	0.70	1	0.70	
停止線	ゼブラ	白	45cm	2.90	4	11.60	
消火栓	文字・記号	黄	15cm換算	6.50	3	19.50	
ダイヤ	文字・記号	白	15cm換算	16.10	2	32.20	
合計	実線	黄色	15cm	394.00			
	ゼブラ	白	45cm	93.40			
	文字・記号	白	15cm換算	32.20			
	文字・記号	黄	15cm換算	19.50			