令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	柏原第３区児童公園復旧工事
工 事 場 所	狭山市　柏原　地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

敷地造成工　一式

管理施設整備工　一式

遊戯施設整備工　一式

修景施設整備工　一式

園路広場整備工　一式

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0810)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				
主たる工種	公園工事				
施 工 地 域	適用しない				

設　　計		当 初 金 額	変 更 金 額
	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		

週休2日区分	補正なし

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
公園緑地整備･改修	1	式			
_ 施設整備	1	式			
_ _ 敷地造成工	1	式			
_ _ _ 整地工	1	式			
_ _ _ _ 耕耘・転圧	1,100	m2			第1号一位代価表
_ _ _ _ 公園整地	1,100	m2			第2号一位代価表
_ _ _ 掘削工	1	式			
_ _ _ _ 掘削	8	m3			第3号一位代価表
_ _ _ 作業土工	1	式			
_ _ _ _ 床掘り	20	m3			第4号一位代価表
_ _ _ _ 埋戻し	20	m3			第5号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 残土処理工	1	式			
_ _ _ _ 整地	10	m3			第6号一位代価表
_ _ 管理施設整備工	1	式			
_ _ _ 柵工	1	式			
_ _ _ _ メッシュフェンス設置	123	m			第7号一位代価表
_ _ _ 防草シート工	1	式			
_ _ _ _ 防草シート設置	141	㎡			第8号一位代価表
_ _ _ 車止め工	1	式			
_ _ _ _ 車止め	2	基			第9号一位代価表
_ _ _ 土留工	1	式			
_ _ _ _ 土留工（鉄筋コンクリート板　１段　H鋼杭）	8	m			第10号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 縁石工	1	式			
_ _ _ _ 地先境界ブロック	10	m			第11号一位代価表
_ _ 遊戯施設整備工	1	式			
_ _ _ 遊具組立設置工	1	式			
_ _ _ _ ｼｰｿｰ	1	基			第12号一位代価表
_ _ _ _ すべり台	1	基			第13号一位代価表
_ _ _ _ ﾌﾞﾗﾝｺ	1	基			第14号一位代価表
_ _ 修景施設整備工	1	式			
_ _ _ 植栽工	1	式			
_ _ _ _ 植栽	1	本			第15号一位代価表
_ _ 園路広場整備工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ _ 下層路盤(車道・路肩部)	20	m2			第16号一位代価表
_ _ _ _ 上層路盤(車道・路肩部)	20	m2			第17号一位代価表
_ _ _ _ 表層(車道・路肩部)	20	m2			第18号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ _ 共通仮設費 (率分)	1	式			
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年10月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表　　耕耘・転圧

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
小型機械土工(トラクター) 耕起，砂･砂質土	100	m2			第1号施工表
合　計	(1	m2	当り		)

第2号一位代価表　　公園整地

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2以上，舗装版のみの打換え，有	100	m2			第3号施工表
合　計	(1	m2	当り		)

第3号一位代価表　　掘削

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂，ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，無し，無し，5,000m3未満	100	m3			第1号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第4号一位代価表　　床掘り

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100	m3			第2号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第5号一位代価表　　埋戻し

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100	m3			第3号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第6号一位代価表　　整地

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)，10,000m3未満，無し	100	m3			第4号施工Ｐ
合　計	(1	m3	当り		)

第7号一位代価表　　メッシュフェンス設置

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
メッシュフェンス h2000mm　金網　めっき+塗装　支柱　めっき+塗装	100	m			
金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 2m	100	m			第5号施工Ｐ
基礎ブロック 300×300×600	51	個			
合　計	(　1	m	当り		)

第8号一位代価表　　防草シート設置

100.000　㎡　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種	100	m2			第6号施工Ｐ
合　計	(　1	㎡	当り		)

第9号一位代価表　　車止め

1.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
車止めポスト設置 全ての費用	1	本			第7号施工Ｐ
基礎砕石 7.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，全ての費用	0.125	m2			第8号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	m2			第9号施工Ｐ
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.031	m3			第10号施工Ｐ
合　計		基			

第10号一位代価表　　土留工（鉄筋コンクリート板　１段　H鋼杭）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	101	本			第11号施工Ｐ
H鋼（錆止め・グレー）H600 100×100× 600	101	本			
柵板設置工	100	枚			第1号特殊施工
合　計	(1	m	当り		)

第11号一位代価表　　地先境界ブロック

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
地先境界ブロック 設置，C種(150×150×600)，個/m，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，18-8-25(高炉)，無し	10	m			第12号施工Ｐ
合　計	(　1	m	当り		)

第12号一位代価表　　ｼｰｿｰ

1.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アーチシーソー組立・設置工 ４座　W3500×D600	1	基			第4号特殊施工 見積単価
アーチシーソー（4座） W3500×D600	1	基			見積単価
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0，全ての費用	0.450	m2			第13号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.960	m2			第9号施工Ｐ
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.128	m3			第10号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.016	m3			第14号施工Ｐ
合　計		基			

第13号一位代価表　　すべり台

1.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
中型滑台組立・設置工 ステンレス張　W4350×D630×H2580　スイングマット設置含	1	基			第3号特殊施工 見積単価
中型滑台ステンレス張 W4350×D630×H2580	1	基			見積単価
スイングマット W1400×D600×t20	1	枚			見積単価
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0，全ての費用	0.815	m2			第13号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.295	m2			第9号施工Ｐ
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.141	m3			第10号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.041	m3			第14号施工Ｐ
合　計		基			

第14号一位代価表　　ﾌﾞﾗﾝｺ

1.000　基　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
中型2連ブランコ 梁 W3000×H2250	1	基			見積単価
中型2連ブランコ用境界柵 W4950×D7550×H650	1	基			見積単価
スイングマット W1400×D600×t20	2	枚			見積単価
中型2連ブランコ組立・設置工 梁 W3000×H2250　安全柵組立設置 含　スイングマット設置含	1	基			第2号特殊施工 見積単価
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0，全ての費用	2.720	m2			第13号施工Ｐ
型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5.280	m2			第9号施工Ｐ
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.414	m3			第10号施工Ｐ
コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.136	m3			第14号施工Ｐ
合　計		基			

第15号一位代価表　　植栽

1.000　本　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木なし)，本/100本，計上しない，○/本，有，無	1	本			第7号施工表
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木なし)，本/100本，無	1	本			第8号施工表
合　計		本			

第16号一位代価表　　下層路盤(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下層路盤(車道･路肩部) 190 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	100	m2			第15号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第17号一位代価表　　上層路盤(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40，mm，mm，mm，150 mm，1層施工，全ての費用	100	m2			第16号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第18号一位代価表　　表層(車道・路肩部)

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	 100	m2			第17号施工Ｐ
合　計	 (　1	m2	 当り		)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型機械土工(トラクター)　100.00　m2　当り

(WB610310)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
トラクター運転 耕起		hr			第2号施工表
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	耕起
J02	土質	砂･砂質土

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　トラクター運転　1.00　hr　当り

(WK610020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
軽油		L			
トラクタ[ホイール式] 通称1t級		hr			JAC
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	耕起

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)　　100.00　m2　　当り

(WB430630)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第4号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第5号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第6号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	総施工量	1000m2以上
J02	打換え区分	舗装版のみの打換え
J03	すりつけ作業の有無	有

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転　1.00　日　当り

(WK430540)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策(第3次) バケット容量0.09～0.11m3		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　タイヤローラ運転　1.00　日　当り

(WK430150)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ローラ運転　1.00　日　当り

(WK430550)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　公園植栽工(高木植栽)　100.00　本　当り

(WB610010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
シラカシ 樹高1.8m×枝張0.4m	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木なし), 本/100本, 無	100.000	本			第8号施工表
小型バックホウ運転		日			第9号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満
J02	支柱設置の有無	設置する
J03	支柱区分	二脚鳥居支柱(添木なし)
J05	改良材計上の有無	計上しない
J07	小型バックホウ使用の有無	有
J10	植樹割増の有無	無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　公園植栽工(支柱設置)　100.00　本　当り

(WB610020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	支柱区分	二脚鳥居支柱(添木なし)
J03	植樹割増の有無	無

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　　小型バックホウ運転　　1.00　日　　当り

(WK610010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.13m3		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　柵板設置工
PJ0050

100.000　枚　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ板 300×60×910	枚				
		100			
普通作業員	人				
合　計	1	枚	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　中型2連ブランコ組立・設置工
PJ0030

梁 W3000×H2250　安全柵組立設置含　スイングマット設置含　　1.000　基　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　中型滑台組立・設置工
PJ0020

ステンレス張　W4350×D630×H2580　スイングマット設置含　　1.000　基　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	基	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価)　アーチシーソー組立・設置工
PJ0040

4座　W3500×D600　　1.000　基　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機44.630%, 労35.430%, 材19.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		44.63		K1
運転手(特殊)		35.43		R1
軽油		19.94		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03	押土の有無	無し
J04	障害の有無	無し
J05	施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　床掘り　　1 m3　当り

(CB210030)　　施工P(機19.500%, 労73.360%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		19.5		K1
運転手(特殊)		39.84		R1
普通作業員		33.52		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂

J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3　当り

(CB210410)　　施工P(機 9.230%,労86.750%,材 4.020%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		8.67		K1
タンパ及びランマ[ランマ] 通称60～80kg級		0.56		K2
普通作業員		49.78		R1
特殊作業員		19.28		R2
運転手(特殊)		17.69		R3
軽油		3.17		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　整地　　1 m3　当り

(CB210610)　　施工P(機21.780%, 労53.540%, 材24.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		21.78		K1
運転手(特殊)		53.54		R1
軽油		24.68		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)
J02	施工数量	10,000m3未満
J03	障害の有無	無し

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　金網･支柱(立入防止柵)　　1 m　当り

(CB420840)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.38		R1
土木一般世話役		8.81		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
J03	支柱間隔	2m

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　遮水シート張　　1 m2　当り

(CB226130)　　施工P(機 0.000%,労12.850%,材87.150%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.51		R1
土木一般世話役		2.01		R2
防草シート 350g/m2　幅2.0×長30m		87.15		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ各種

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　車止めポスト設置　　1 本　当り

(CB420910)　　施工P(機 0.000%,労15.660%,材84.340%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.92		R1
車止め（ステンレス・取外し式） 門型（蓋・錠前付き） φ60.5　700×650		84.34		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基礎砕石　　1 m2　当り

(CB221110)　　施工P(機 5.390%, 労83.610%, 材11.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		5.36		K1
普通作業員		40.22		R1
特殊作業員		17.01		R2
運転手(特殊)		15.76		R3
土木一般世話役		10.04		R4
再生クラッシャーラン RC-40		5.62		Z1
軽油		5.35		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	砕石の厚さ	7.5cm以下
J02	砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　型枠　　1 m2　当り

(CB240210)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.85		R1
普通作業員		19.89		R2
土木一般世話役		6.01		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%, 労41.240%, 材58.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.34		R1
土木一般世話役		9.14		R2
特殊作業員		7.74		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.76		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　支柱(立入防止柵)　　1 本　当り

(CB420830)　　施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		80.23		R1
土木一般世話役		16.86		R2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	基礎種別	鋼管基礎
J02	支柱柵高	2m以下

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　地先境界ブロック　　1 m　当り

(CB422520)　　施工P(機 0.310%, 労72.280%, 材27.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		0.31		K1
普通作業員		27.27		R1
土木一般世話役		14.35		R2
特殊作業員		12.95		R3
型わく工		11.11		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		16.57		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.87		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.66		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種(150×150×600)
J04	基礎砕石規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J06	養生工の有無	無し

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基礎砕石　　1 m2　当り

(CB221110)　　施工P(機 5.110%, 労79.150%, 材15.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] バケット容量0.8m3		5.08		K1
普通作業員		38.07		R1
特殊作業員		16.1		R2
運転手(特殊)		14.92		R3
土木一般世話役		9.51		R4
再生クラッシャーラン RC-40		10.65		Z1
軽油		5.06		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
J02	砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03	費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　コンクリート　　1 m3　当り

(CB240010)　　施工P(機 0.000%, 労28.770%, 材71.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.92		R1
特殊作業員		7.34		R2
土木一般世話役		6.55		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.23		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋･鉄筋構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　下層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410030)　　施工P(機 5.500%, 労18.620%, 材75.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		3.81		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.47		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.46		K3
運転手(特殊)		8.2		R1
普通作業員		3		R2
特殊作業員		2.68		R3
土木一般世話役		2.17		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.09		Z1
軽油		1.55		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	190 mm
J02	施工区分	1層施工
J03	材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　上層路盤(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410040)　　施工P(機11.390%, 労38.570%, 材50.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		7.88		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.98		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.96		K3
運転手(特殊)		16.98		R1
普通作業員		6.21		R2
特殊作業員		5.55		R3
土木一般世話役		4.51		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		46.32		Z1
軽油		3.21		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J06	全仕上り厚(実数入力)	150 mm
J07	施工区分	1層施工
J09	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.320%, 労10.250%, 材88.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.84		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.69		R1
運転手(特殊)		2.07		R2
特殊作業員		2.05		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.48		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.39		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	小型機械土工(トラクター) 耕起，砂･砂質土	m2		WB610310
第0002号施工表	トラクター運転 耕起	hr		WK610020
第0003号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2以上，舗装版のみの打換え，有	m2		WB430630
第0004号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0005号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0006号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0007号施工表	公園植栽工(高木植栽) 幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木なし)，本/100本，計上しない，〇/本，有，無	本		WB610010
第0008号施工表	公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木なし)，本/100本，無	本		WB610020
第0009号施工表	小型バックホウ運転	日		WK610010
第0001号施工P	掘削 土砂，ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	m3		CB210030

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0003号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0004号施工P	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)，10,000m3未満，無し	m3		CB210610
第0005号施工P	金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，2m	m		CB420840
第0006号施工P	遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種	m2		CB226130
第0007号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0008号施工P	基礎砕石 7.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0009号施工P	型枠 一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2		CB240210
第0010号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0011号施工P	支柱(立入防止柵) 鋼管基礎，2m以下	本		CB420830
第0012号施工P	地先境界ブロック 設置，C種(150×150×600)，個/m，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，18-8-25(高炉)，無し	m		CB422520
第0013号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，全ての費用	m2		CB221110

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0014号施工P	コンクリート 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0015号施工P	下層路盤(車道･路肩部) 190 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0016号施工P	上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40，mm，mm，mm，150 mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0017号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。