積　算　参　考　資　料

工　　事　　：柏原第３区児童公園復旧工事

工　事　場　：狭山市　柏原　地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狭山市建設工事標準請負契約約款第１条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

狭山市　みどり公園課

資材単価一覧表

工　　事　　名　：柏原第３区児童公園復旧工事

工　事　場　所　：狭山市　柏原　地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価（R8.10）	積算資料（R8.10）	その他	決定価格	備考
1	中型滑台ステンレス張	W4350×D630×H2580	基			●	550,166	
2	中型2連ブランコ	梁 W3000×H2250	基			●	283,933	
3	中型2連ブランコ用境界柵	W4950×D7550×H650	基			●	192,533	
4	スイングマット	W1400×D600×t20	基			●	31,000	
5	アーチシーソー（4座）	W3500×D600	基			●	416,900	
6	鉄筋コンクリート板	300×60×910	枚			●	4,106	
7	H鋼（錆止め・グレー）H600	100×100× 600	本			●	5,233	
8	メッシュフェンス	H2000	m	●	●			
9	防草シート	350g/㎡　幅2.0×長30m	㎡	●				
10	車止め（ステンレス・取外し式）	門型（蓋・錠前付き）φ60.5　700×650	基	●	●			

施工歩掛一覧表

中型滑台組立・設置工

ステンレス張　W4350×D630×H2580　スイングマット設置含　　1基当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人	-	-	
普通作業員		2	人	-	-	

中型2連ブランコ組立・設置工

梁 W3000×H2250　安全柵組立設置含　スイングマット設置含　　1基当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1	人	-	-	
普通作業員		3	人	-	-	

アーチシーソー組立・設置工

４座　W3500×D600 タイヤ設置含　　1基当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.65	人	-	-	
普通作業員		1.95	人	-	-	

柵板設置工　　100枚当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		3	人	-	-	
鉄筋コンクリート板	300×60×910	100	枚	-	-	
諸雑費（まるめ）		1	式	-	-	