

数量調書

県道所沢狭山線外1線舗装復旧工事

数量総括表

| 工種 | 規格 | 数量 | 設計数量 | 単位 | 時間帯 |
|-----------|------------------------|--------|------|----------------|-----|
| 舗装版切断工 | | | | | |
| | t =15cm以下 | 13.40 | 13 | m | 夜間 |
| 舗装版切断工 | | | | | |
| | t =19cm | 26.15 | 26 | m | 夜間 |
| AS濁運搬工 | | | | | |
| | L=3.6km | 1.00 | 1 | 台 | — |
| AS濁水処分工 | | | | | |
| | | 0.13 | 0.13 | m ³ | — |
| 舗装版破碎工 | BH0.35m ³ | | | | |
| | t =15cm以下 | 227.19 | 227 | m ² | 夜間 |
| 舗装版破碎工 | BH0.35m ³ | | | | |
| | t =15cm以下 | 116.61 | 117 | m ² | 昼間 |
| 舗装版破碎工 | | | | | |
| | t =15cm超 | 107.98 | 108 | m ² | 夜間 |
| As殻処分工 | 破碎 | | | | |
| | DT10t L=6.9km | 30.15 | 30 | m ³ | 夜間 |
| As殻処分工 | 破碎 | | | | |
| | DT10t L=6.9km | 5.83 | 6 | m ³ | 昼間 |
| 不陸整正工 | | | | | |
| | (W=2.4m未満) | 335.17 | 335 | m ² | 夜間 |
| 不陸整正工 | | | | | |
| | (W=2.4m以上) | 116.61 | 117 | m ² | 昼間 |
| 表層工(県道乗上) | | | | | |
| | 人力(t =5cm)PK-3 | 55.00 | 55 | m ² | 夜間 |
| 表層工(県道歩道) | | | | | |
| | 人力(t =4cm)透水 | 172.19 | 172 | m ² | 夜間 |
| 基層工(県道車道) | | | | | |
| | 人力(t =7cm)PK-3 | 107.98 | 108 | m ² | 夜間 |
| 中間層(県道車道) | | | | | |
| | 人力(t =7cm)PK-4 | 107.98 | 108 | m ² | 夜間 |
| 表層工(県道車道) | | | | | |
| | 人力(t =5cm)PK-4 | 107.98 | 108 | m ² | 夜間 |
| 表層工(市道車道) | | | | | |
| | W=3.0m超(t=5cm)PK-3 | 116.61 | 117 | m ² | 昼間 |
| 路面標示 | | | | | |
| | 実線・黄・15cm(消火栓・センターライン) | 10.30 | 10 | m | 夜間 |
| | 停止線・横断歩道(ゼブラ:t=45cm) | 30.70 | 31 | m | 夜間 |
| | 文字・記号・白・15cm換算止まれ | 18.64 | 19 | m | 夜間 |

| | | | | | |
|------|--------------------|-------|----|---|----|
| 路面標示 | 実線・白・15cm | 66.90 | 67 | m | 夜間 |
| | 文字・記号・白・17cm換算 止まれ | 62.00 | 62 | m | 夜間 |
| 安全工 | | | | | |
| | 交通誘導員B | 9.00 | 9 | 人 | 夜間 |
| 安全工 | | | | | |
| | 交通誘導員B | 3.00 | 3 | 人 | 昼間 |
| | | | | | |
| | | | | | |

舗 装 面 積 計 算 書

| No. | 形状 | 上底 | 下底 | 高さ | 面積(m ²) | 備 考 |
|-----|-----|------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| ① | 台形 | 3.20 | 6.60 | 3.45 | 16.91 | 県道車道(夜間)t=19cm |
| ② | 台形 | 5.95 | 11.30 | 4.50 | 38.81 | 県道車道(夜間)t=19cm |
| ③ | 台形 | 5.95 | 11.70 | 4.10 | 36.18 | 県道車道(夜間)t=19cm |
| ④ | 台形 | 3.45 | 6.60 | 3.20 | 16.08 | 県道車道(夜間)t=19cm |
| 計 | — | — | — | — | 107.98 | — |
| ⑤ | 台形 | 2.65 | 5.20 | 2.50 | 9.81 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑥ | 長方形 | — | 1.40 | 20.20 | 28.28 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑧ | 長方形 | — | 2.50 | 30.00 | 75.00 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑩ | 長方形 | — | 2.50 | 13.30 | 33.25 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑫ | 長方形 | — | 2.50 | 10.40 | 26.00 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑬ | 三角 | — | 1.35 | 1.80 | 1.22 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| ⑭ | 台形 | 2.10 | 3.15 | 2.65 | 6.96 | 県道歩道(夜間)t=4cm |
| 計 | — | — | — | — | 180.52 | — |
| ⑦ | 長方形 | — | 2.50 | 8.60 | 21.50 | 県道歩道乗入(夜間)t=5cm |
| ⑨ | 長方形 | — | 2.50 | 6.70 | 16.75 | 県道歩道乗入(夜間)t=5cm |
| ⑪ | 長方形 | — | 2.50 | 6.70 | 16.75 | 県道歩道乗入(夜間)t=5cm |
| 計 | — | — | — | — | 55.00 | — |
| ⑮ | 長方形 | — | 3.45 | 33.80 | 116.61 | 市道車道(昼間)t=5cm |
| 計 | — | — | — | — | 116.61 | — |

※ 県道歩道部 t=4cm 植樹柵控除

$$180.52 - (1.19 \times 7 \text{箇所}) = 172.19 \text{ m}^2$$

数 量 計 算 書

| | | | |
|--|--------------|------------------|----------------------------------|
| ○ 舗装切断工(t=4cm) | 夜間 = | 3.15 | m |
| ○ 舗装切断工(t=5cm) ※切断は全て夜間 3.20 + 3.45 + 3.60 | 夜間 = | 10.25 | m |
| ○ 舗装切断(t=19cm) 5.95 + 5.10 + 5.10 + 5.00 + 5.00 | 夜間 = | 26.15 | m |
| ○ 舗装版破碎工(t=15cm以下) 172.19 + 55.00 116.61 | 夜間 = 昼間 = | 227.19 116.61 | m ² m ² |
| ○ 舗装版破碎工(t=15cm超) | 夜間 = | 107.98 | m ² |
| ○ As殻処分工 (107.98 × 0.19)+(172.19 × 0.04) + (55.00 × 0.05) 116.61 × 0.05 | 夜間 = 昼間 = | 30.15 5.83 | m ³ m ³ |
| ○ 不陸整正工(W=2.4m未満) 107.98 + 172.19 + 55.00 | 夜間 = | 335.17 | m ² |
| ○ 不陸整正工(W=2.4m以上) | 昼間 = | 116.61 | m ² |
| ○ 表層工 人力(t=5cm)PK-3 | 夜間 = | 55.00 | m ² |
| ○ 表層工 人力(t=4cm) | 夜間 = | 172.19 | m ² |
| ○ 基層工 人力(t=7cm)PK-3 | 夜間 = | 107.98 | m ² |
| ○ 中間層工 人力(t=7cm)PK-4 | 夜間 = | 107.98 | m ² |
| ○ 表層工 人力(t=5cm)PK-4 | 夜間 = | 107.98 | m ² |
| ○ 表層工W=3.0m超(t=5cm)PK-3 | 昼間 = | 116.61 | m ² |
| ○ 路面標示 全て夜間 | | | |
| 消火栓(黄:t=15cm) 4.4 × 1 箇所 | 夜間 = | 4.40 | m |
| センターライン(黄:t=15cm) | 夜間 = | 5.90 | m |
| 停止線・横断歩道(ゼブラ:t=45cm) 1.8 + (3.0 × 9) + 1.9 | 夜間 = | 30.70 | m |
| 止まれ 18.64 × 1 箇所 | 夜間 = | 18.64 | m |
| 実線(白)t=15cm 62.0 + 3.7 + 1.2 | 夜間 = | 66.90 | m |
| 実線(緑)t=15cm | 夜間 = | 62.00 | m |

アスファルト切断濁水算出調書

| 舗装切断厚 | 濁水処理量 (m ³ /100m) | 切断延長 (m) | 濁水量 (m ³) | 備考 |
|-------|---------------------------------|-------------|--------------------------|----|
| 3cm | 0.078 | | 0.0000 | |
| 4cm | 0.104 | 3.150 | 0.0033 | |
| 5cm | 0.130 | 10.25 | 0.0133 | |
| 6cm | 0.152 | | 0.0000 | |
| 7cm | 0.174 | | 0.0000 | |
| 10cm | 0.240 | | 0.0000 | |
| 15cm | 0.350 | | 0.0000 | |
| 19cm | 0.438 | 26.15 | 0.1145 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | 39.55 | 0.1311 | |
| | 改め | | 0.13 | |