

管路施設修繕・改築実施設計業務委託(その2)

数量計算書

総括表

工種区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	適用
下水道設計委託								
	管渠							
		直接人件費						
			詳細設計					
			更生工法（内径800mm未満）	レベル1地震動 汚水	m	460.35	460.00	
			布設替え工法（内径1200mm未満）	レベル1地震動 汚水	m	29.36	29.00	
			更生工法（内径800mm未満）	レベル1及び2地震動 汚水	m	693.96	694.00	
			布設替え工法（内径1200mm未満）	レベル1及び2地震動 汚水	m	28.86	29.00	
			更生工法（内径800mm以上）	レベル1及び2地震動 雨水	m	140.35	140.00	
			報告書作成		式	1.00	1.00	
作業費								
	管路施設調査工							
		管路						
			本管潜行目視調査工		m	140.35	140.00	
			中性化試験		測点	12.00	12.00	
			鉄筋腐食度測定		測点	12.00	12.00	
			圧縮強度		測点	12.00	12.00	
			コンクリート厚測定		測点	12.00	12.00	
		換気工						
			換気設備工		式	1.00	1.00	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員 B		人	13.00	13.00	

通番号	上流人孔 番号	処理区分名	緊急度 判定結果	汚水・雨水	新設管径 (mm)	管路延長 (m)	施工年度	改築工法	レベル1 及び2
168	J125036	不老川第2処理分区	I	汚水	200	27.35	1965	更生工法	1
196	J125001	不老川第2処理分区	I	汚水	200	40.02	1965	更生工法	1
269	K121009	不老川第2処理分区	I	汚水	200	29.10	1965	更生工法	1
272	K121007	不老川第2処理分区	I	汚水	200	27.05	1965	更生工法	1
273	K121006	不老川第2処理分区	I	汚水	200	28.50	1965	更生工法	1及び2
275	K121005	不老川第2処理分区	I	汚水	200	50.23	1965	更生工法	1
277	K121004	不老川第2処理分区	I	汚水	200	45.25	1965	更生工法	1
279	K121003	不老川第2処理分区	I	汚水	200	39.17	1965	更生工法	1
281	K111002	不老川第2処理分区	I	汚水	200	35.00	1965	更生工法	1
7	J124062	不老川第2処理分区	I	汚水	200	28.63	1965	更生工法	1
9	J124061	不老川第2処理分区	I	汚水	200	36.74	1965	更生工法	1
10	J124064	不老川第2処理分区	I	汚水	200	37.14	1965	更生工法	1及び2
11	J124065	不老川第2処理分区	I	汚水	200	36.90	1965	更生工法	1及び2
15	J124067	不老川第2処理分区	I	汚水	200	42.00	1965	更生工法	1
34	J114084	不老川第2処理分区	I	汚水	200	8.21	1965	布設替え	1
157	J125032	不老川第2処理分区	I	汚水	200	9.47	1965	更生工法	1
159	J125030	不老川第2処理分区	I	汚水	200	50.34	1965	更生工法	1
160	J125031	不老川第2処理分区	I	汚水	200	43.04	1965	更生工法	1及び2
163	J125027	不老川第2処理分区	I	汚水	200	41.96	1965	更生工法	1及び2
165	J125029	不老川第2処理分区	I	汚水	200	19.36	1965	更生工法	1及び2
166	J125034	不老川第2処理分区	I	汚水	200	21.15	1965	布設替え	1
167	J125035	不老川第2処理分区	I	汚水	200	22.30	1965	更生工法	1及び2
193	J125014	不老川第2処理分区	I	汚水	200	19.67	1965	更生工法	1及び2
197	J115012	不老川第2処理分区	I	汚水	200	37.50	1965	更生工法	1及び2
271	J125044	不老川第2処理分区	I	汚水	200	35.06	1965	更生工法	1及び2
297	K121020	不老川第2処理分区	I	汚水	200	31.12	1965	更生工法	1及び2
299	K111006	不老川第2処理分区	I	汚水	200	31.17	1965	更生工法	1及び2
489	E155061	不老川第2処理分区	I	汚水	200	40.29	1965	更生工法	1及び2
5	J124059	不老川第2処理分区	I	汚水	200	28.89	1965	更生工法	1及び2
6	J124060	不老川第2処理分区	I	汚水	200	32.20	1965	更生工法	1及び2
8	J124063	不老川第2処理分区	I	汚水	200	31.33	1965	更生工法	1及び2
14	J125002	不老川第2処理分区	I	汚水	200	28.86	1965	布設替え	1及び2
16	J124068	不老川第2処理分区	I	汚水	200	42.05	1965	更生工法	1及び2
158	J125033	不老川第2処理分区	I	汚水	200	43.86	1965	更生工法	1及び2
164	J125028	不老川第2処理分区	I	汚水	200	33.87	1965	更生工法	1及び2
169	J125037	不老川第2処理分区	I	汚水	200	29.75	1965	更生工法	1及び2
270	K121008	不老川第2処理分区	I	汚水	200	28.00	1965	更生工法	1及び2

汚水	800未満	460.35	更生工法	1
汚水	1200未満	29.36	布設替え	1
汚水	800未満	693.96	更生工法	1及び2
汚水	1200未満	28.86	布設替え	1及び2
	計	1,212.53		

通番号	上流人孔 番号	処理区分名	緊急度 判定結果	汚水・雨水	新設管径 (mm)	管路延長 (m)	施工年度	改築工法	レベル1 及び2
721	Q055170	入間川第3排水区	I	雨水	1100	91.05	1968	更生工法	1及び2
710	Q045182	入間川第3排水区	I	雨水	1100	49.3	1968	更生工法	1及び2

雨水	800以上	140.35	更生工法	1及び2
	計	140.35		

管路

路線番号	口径	上流入孔	下流入孔	路線延長	本管潜行目 視調査工	中性化試験	鉄筋腐 食度測定	圧縮強度	コンク リート厚 測定
					内径800mm以上	上・下流管口付近で各 3 測点			
				m	m	測点	測点	測点	測点
721	1100	Q055170	Q055171	91.05	91.05	6	6	6	6
710	1100	Q045182	Q045183	49.30	49.30	6	6	6	6
721	路線計				91.05	6.00	6.00	6.00	6.00
710	路線計				49.30	6.00	6.00	6.00	6.00
計					140.35	12.00	12.00	12.00	12.00