

対象面積 2,200 ha
事業計画 E (流域関連公共下水道：污水計画のみ)
基準歩掛 (基準面積50ha)

(単位：人)

作業項目	技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	
1. 基本作業の確認					-	-	
2. 基礎調査							
2-1 関連計画の資料収集・整理	-						
2-2 下水道整備・維持管理状況の確認	-	-				-	
2-3 まとめと照査				-	-	-	
3. 基本事項の検討							20%計上
3-1 事業計画区域及び計画フレームの設定	-						20%計上
3-2 計画汚水量、汚濁負荷量の算定	-						20%計上
3-3 まとめと照査				-	-	-	20%計上
4. 污水管きょ計画							80%計上
4-2 施設設計・点検の基本方針						-	80%計上
4-3 枝線ルートの設定	-					-	80%計上
4-4 区画割及び面積測定	-						80%計上
4-5 流量計算	-	-	-				80%計上
4-7 区画割平面図作成	-	-	-				80%計上
4-8 幹線管きょ縦断面図作成	-	-					80%計上
4-11 幹線管きょの流量計算表作成	-	-			-	-	80%計上
4-16 まとめと照査				-	-	-	80%計上
5. 提出図書の作成							60%計上
5-1 提出図書まとめ	-					-	60%計上
5-2 その他参考図書まとめ	-	-					60%計上
5-3 まとめと照査				-	-	-	60%計上
6. 設計協議					-	-	
合 計							

c = 「下水道法による事業計画業務」の補正係数 (有効数字3桁、4桁目を四捨五入) x = 対象面積 (ha)

$$\text{補正係数 } c = (x / 50)^{0.45} \quad c =$$

(単位：人)

	技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員
補正後合計						

※積算人数 (有効数字1桁、2桁目を四捨五入)