

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第283号線配給水管改良工事

工事番号: R6-B・4-19

2. 工 事 場 所 狭山市 大字東三ツ木地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=166.4m	既設管撤去工一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 4基	仮設管布設・撤去工一式
	不断水ソフトシール仕切弁設置工DIP φ 100mm 2基	
	FCD地下式排水弁設置工単口 2基	
	給水管布設工13箇所	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	経費年度	2023
	単価年度	2024-06-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	630	m			施工第1号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0. 89	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工 (バックホウ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	354	m2			代価第1号
バックホウ掘削積込工 バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	200	m3			代価第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (フﾟﾗﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	4	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	100	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・バックホウ) バックホウ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生碎石	16	m3			代価第5号
残土処分工 発生土	73	m3			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分工 AS殻	18	m3			代価第7号
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚28cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	127	m2			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整碎石	127	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	114	m2			代価第10号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	354	m2			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(人力) 呼び径100mm	166.4	m			代価第12号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハ イ プ 切削切断機使用 切断のみ	12	口			代価第13号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	41	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	5	口			代価第15号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	14	口			代価第16号
仕切弁・バタフライ弁 (人力) 設置工 呼び径100mm	4	基			代価第17号
不断水ソト設置工 DIP用 φ100mm ソトシル仕切弁	2	箇所			
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	6	箇所			代価第18号
地下式排水弁設置工 単口 人力施工	2	箇所			代価第19号
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12)	4	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第21号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	8	口			代価第22号
鋳鉄管継手取外し工 (A形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第23号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	8	口			代価第24号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	218.4	m			代価第25号
管明示シート工(手間のみ)	165	m			代価第26号
仮設ポリエチレン管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	346	m			代価第27号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	18.5	m			代価第28号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1	m			代価第29号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	8	m			代価第30号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	5.5	m			代価第31号
仮設ポリエチレン管継手設置工 呼び径50mm	94	口			代価第32号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	18	口			代価第33号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	3	口			代価第34号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径30mm	9	口			代価第35号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	41	口			代価第36号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	2	口			代価第37号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第38号
コブ取付工 呼び径	4	箇所			代価第39号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	10	箇所			代価第40号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第41号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径20mm	16	m			代価第42号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径25mm	1	m			代価第43号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径30mm	8	m			代価第44号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	8	m			代価第45号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	166.4	m			代価第46号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	4	口			代価第47号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm	2	口			代価第48号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	2	口			代価第49号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	48	口			代価第50号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	50	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	14	m2			代価第1号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3]	20	m3			代価第2号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	3	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) (最大粒径13mm 締固換算値1. 35)	4	m3			代価第3号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3 [平積0. 2m3] 発生土	7	m3			代価第4号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	3	m3			施工第3号
残土処分工 発生土	10	m3			代価第6号
残土処分工 AS殻	1	m3			代価第7号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚28cm ★再生クラッシャーラン	13	m2			代価第52号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	13	m2			代価第53号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	1	m2			代価第54号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	14	m2			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	2	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	14	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	12.4	m			代価第58号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7.4	m			代価第59号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第60号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第61号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第62号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第38号
コブ取付工 呼び径	13	箇所			代価第39号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	3	箇所			代価第63号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第64号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第65号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	8	箇所			代価第40号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	42	本			
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			
FCD地下式消火栓 (ステンレス口金) 単口 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			
FCDソフシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			
不断水ソフ DIP用 φ100mm ソフシール仕切弁	2	基			
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内シ式(浅埋用) H=510～690mm	6	基			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	6	m			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD継輪 K形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	5	組			
ライナ					
GX形(ライナボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	10	組			
G-Linkセット					
φ100mm	14	組			
FCD同軸拔止押輪					
K形 φ100mm(ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	5	個			
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	3	個			
管明示テープ					
幅3cm×20m	11	巻			
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	165	m			
ポリエチレン管(1種)					
水道用二層管 φ50mm	346	m			
HIVP 直管					
φ20mm×4000mm	5	本			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			
カップ リング ソケット φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	4	個			
オスアダプター φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	28	個			
メスアダプター φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	4	個			
カップ リング エルボ φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	8	個			
枝シェカップ リング チェス φ 50mm× φ 20mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	6	個			
枝シェカップ リング チェス φ 50mm× φ 25mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポリエチレン管用	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 30mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	3	個			
枝シ [°] カップ [°] リンク [°] チース [°] φ 50mm× φ 50mm 白メッキ・砲金ツメ付 ポ [°] リエチレン管用	9	個			
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 20mm フルホ [°] ア型・蝶型	6	個			
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 25mm フルホ [°] ア型・蝶型	1	個			
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 30mm フルホ [°] ア型・蝶型	3	個			
ホ [°] ールハ [°] ルフ [°] φ 50mm フルホ [°] ア型・蝶型	13	個			
鋼管製ニツフ [°] ル φ 20mm(3/4×L150mm)樹脂被覆	6	個			
鋼管製ニツフ [°] ル φ 25mm(1×L150mm)樹脂被覆	1	個			
鋼管製ニツフ [°] ル φ 30mm(1 1/4×L150mm)樹脂被覆	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管製ニツプ [°] ル φ 50mm (2×L150mm) 樹脂被覆	3	個			
径違いエルボ [°] φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	2	個			
消火栓アダプター 甲媒介継手	2	個			
ハ [°] ルブ [°] ホックス PVC φ 200mm 上部のみ	25	個			
サ [°] ル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 砲金シキ付 密着コ [°] ア付	4	個			
HIエルボ [°] φ 20mm	12	個			
HIエルボ [°] φ 25mm	2	個			
HIエルボ [°] φ 30mm	6	個			
HIエルボ [°] φ 50mm	6	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI金属入バルブソケット φ 20mm メタル入り	6	個			
HI金属入バルブソケット φ 25mm メタル入り	1	個			
HI金属入バルブソケット φ 30mm メタル入り	3	個			
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	3	個			
HIキャップ° φ 20mm	3	個			
HIキャップ° φ 25mm	1	個			
HIキャップ° φ 30mm	3	個			
HIキャップ° φ 50mm	3	個			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	1	本			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ [®] φ 50mm	1	個			
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	1	個			
径違いエルボ [®] φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	1	個			
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	3	本			
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			
HIソケット φ 13mm	2	個			
HIソケット φ 20mm	8	個			
HIソケット φ 25mm	1	個			
HIソケット φ 30mm	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 50mm	3	個			
HIエルボ° φ 13mm	4	個			
HIエルボ° φ 20mm	12	個			
HIキャップ° φ 20mm	4	個			
HIキャップ° φ 25mm	1	個			
HIキャップ° φ 30mm	2	個			
HIキャップ° φ 50mm	2	個			
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	2	個			
HI ガ°イト°ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	6	個			
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	3	個			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	3	個			
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	2	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2	m			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	2	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	2	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	6	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	1	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	3	個			
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	3	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	31.3	m			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し)(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生碎石

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

残土処分工
発生土

施工代価表

代価第6号

頁0034

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚28cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	35.56	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整碎石

施工代価表

代価第9号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第10号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0040

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(人力)
 呼び径100mm

施工代価表

代価第12号
 頁0041

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第13号
 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第18号

頁0047

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第22号 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工 (A形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第23号
 頁0052

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第24号
 頁0053

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリエチレン管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第27号 頁0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第28号 頁0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第29号 頁0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第31号 頁0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第33号 頁0062

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径25mm

施工代価表

代価第34号 頁0063

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径30mm

施工代価表

代価第35号 頁0064

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第36号 頁0065

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径65mm

施工代価表

代価第37号 頁0066

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径20mm

施工代価表

代価第42号 頁0071

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径30mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径50mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径30mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径50mm

施工代価表

代価第49号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ポリエチレン管)
呼び径50mm

施工代価表

代価第51号 頁0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚28cm ★再生クラッシャーラン

施工代価表

代価第52号 頁0081

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	35.56	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生粒度調整砕石(RM-40)

施工代価表

代価第53号 頁0082

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	25.4	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚25cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第54号 頁0083

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第61号 頁0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第62号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号 頁0096

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

代価第5003号

頁0098

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 3.0km以下 天付良好

施工代価表

代価第5004号

頁0099

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	6.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	4.09			
R 東京	労務	55.5			
R1 東京	特殊作業員	19.28			
R2 東京	土木一般世話役	9.9			
R3 東京	普通作業員	8.33			
Z 東京	材料	38.45			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	35.21			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.19			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01）				
	標準単価				

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2024-06-01）				
	標準単価				