

数量調書

市道E第484号線外2線舗装復旧工事

数量総括表

工 種	規 格	数 量	設 計 数 量	単 位
切削工	(A)			
	t=5cm	542.16	542	m ³
	(B)			
	t=5cm	588.91	589	m ³
	(B)			
	t=9cm	588.91	589	m ³
切削殻処分工				
	DT10t L=6.3km	109.56	110	m ³
表層工	機械施工			
	t=5cm・再生密粒度AS・PK3	542.16	542	m ²
	機械施工			
	t=7cm・再生密粒度AS・PK4	588.91	589	m ²
基層工	機械施工			
	t=7cm・再生粗粒度AS・PK3	588.91	589	m ²
区画線工				
	実線・白・15cm	2.00	2	m
	実線・黄・15cm	8.80	9	m
	ゼブラ・白・45cm	1.60	2	m
	文字・記号・黄・15cm換算	18.64	19	m
安 全 工				
	交通誘導員B		12	人

数量計算書

切削工

切削(A) t=5cm	別紙計算書参照	=	542.16 m ²
切削(B) t=5cm	別紙計算書参照	=	588.91 m ²
切削(B) t=9cm	別紙計算書参照	=	588.91 m ²

切削殻処分

破碎 t=5cm	542.16 × 0.05	=	27.11 m ³
切削 t=14cm	588.91 × 0.14	=	82.45 m ³

表層工

機械 t=5cm PK3	別紙計算書参照	=	542.16 m ²
機械 t=7cm PK4	別紙計算書参照	=	588.91 m ²

基層工

機械 t=7cm PK3	別紙計算書参照	=	588.91 m ²
--------------	---------	---	-----------------------

(A) 車道・機械(t=5cm)

合計面積:

542.16 m²

	距離	上底	下底	面積
①	134.400	3.000	3.000	403.20
②	3.300	3.000	3.000	9.90
③	20.300	3.000	3.600	66.99
④	16.000	3.600	3.480	56.64
A	3.290	3.300		5.43
合計				542.16

(B) 車道・機械(t=14cm)

合計面積:

588.91 m²

	距離	上底	下底	面積
⑤	2.000	3.480	6.000	9.48
⑥	15.300	3.350	3.350	51.26
⑦	127.500	3.400	3.400	433.50
⑧	5.400	7.500	13.500	56.70
⑨	1.300	6.750	6.750	8.78
⑩	2.500	11.200	6.750	22.44
B	1.800	7.500		6.75
合計				588.91

区画線

実線	白	15cm	外側線	1.00	+	1.00	=	2.00	m
	黄	15cm	消火栓	4.40	×	2	=	8.80	m
ゼブラ	白	45cm	停止線	1.60	×	1	=	1.60	m
文字・ 記号	白	15cm換算	止まれ	18.64	×	1	=	18.64	m