

不5-9汚水枝線舗装復旧工事（15その9）

数 量 計 算 書

数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
道路維持								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削工	6cm超12cm以下 (t=10cm)	m2	2116.40	2116.0	
			殻運搬		m3	211.64	212.0	
		舗装打換え工						
			舗装版切断	t=15cm以下 (10cm) 積載量2t 1台	m	4.80	5.00	
			切断濁水運搬		式	1.00	1.00	
			基層	再生粗粒度アスコン (20) PK-3, t=5cm	m2	2116.40	2116.0	
			表層	再生密粒度アスコン (13) PK-4, t=5cm	m3	2116.40	2116.0	
		区画線工						
			溶融式区画線	実線・白・15cm	m	870.80	871.00	外側線
			溶融式区画線	ゼブラ・白・45cm	m	11.30	11.00	横断歩道 停止線
			溶融式区画線	実線・黄・15cm	m	7.20	7.00	消火栓
			溶融式区画線	矢印・記号・文字・黄・15cm換算	m	19.30	19.00	文字 (30)
	交通誘導警備員				式			
		交通誘導警備員			式			
				交通誘導警備員B	人	16.00	16.00	

数量集計

工種	規格	計算書	合計	単位	備考
路面切削工	t=10cm		2116.40		
	計		2116.40		
殻運搬	t=10cm	2116.4×0.1	211.64		
	計		211.64		
舗装版切断	t=10cm	4.8	4.80	m	
	計		4.80	m	
切断濁水運搬	t=10cm	$4.8 \times 0.24 \div 100 =$	0.01		
	計		0.01	m3	
復旧	基層：再密(13) t=5cm	2116.4	2116.40		
	表層：再密(13) t=5cm	2116.4	2116.40	m2	
	計		4232.80	m2	
区画線	実線・15cm・白		870.80	m	
	ゼブラ・45cm・白		11.30	m	
	実線・15cm・黄		7.20	m	
	文字・15cm換算・黄		19.30	m	
	計		= 908.60	m	

舗装

NO	種別	現況厚	復旧厚	舗装撤去	舗装復旧	面積										舗装版切断		備考			
						L	W1	W2	W (H)	小計	控除人孔蓋 (Φ600)	控除人孔蓋 (Φ650)	控除人孔蓋 (Φ250)	計	計						
						m	m	m	m		m2	個	0.28m2/個			個	0.33m2/個		個	0.05m2/個	m2
1	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	15.80	5.05	5.80	5.43	2	85.7						85.7				
2	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	4.40	4.65	5.80			23.0						23.0			台形	
3	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	25.70	4.65	4.95	4.80	2	123.4						123.4				
4	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	63.40	4.95	4.80	4.88	2	309.1	1	(0.3)	1	(0.3)	2	(0.1)	308.4			
5	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	62.70	4.80	4.75	4.78	2	299.4	1						299.4			
6	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	43.80	4.75	4.60	4.68	2	204.8	1	(0.3)					204.5			
7	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	36.55	4.60	4.65	4.63	2	169.0	1	(0.3)	1	(0.3)			168.4			
8	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	54.35	4.65	4.75	4.70	2	255.4	1	(0.3)					255.1			
9	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	63.30	4.75	5.15	4.95	2	313.34	1	(0.3)					313.0			
10	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	67.50	5.15	4.80	4.98		335.8	1	(0.3)					335.5	4.80		
計											2118.9		(1.8)		(0.6)		(0.1)	2116.4	4.80		
撤去																					
小計																		2116.4			
合計																		2116.4			
復旧	基層		5.00		復旧													2116.4			
	表層		5.00		復旧													2116.4			
合計																		4232.8			

区画線・付帯

NO	規格			単位	数量	備考
1	実線	白	15cm	m	27.4	外側線
1	ゼブラ	白	45cm	m	8.8	横断歩道
1	ゼブラ	白	45cm	m	2.5	停止線
2	実線	白	15cm	m	8.8	外側線
3	実線	白	15cm	m	51.4	外側線
4	実線	白	15cm	m	126.8	外側線
4	実線	黄	15cm	m	3.6	消火栓
4	文字	黄	15cm換算	m	19.3	文字 (30)
5	実線	白	15cm	m	125.4	外側線
6	実線	白	15cm	m	87.6	外側線
7	実線	白	15cm	m	73.1	外側線
7	実線	黄	15cm	m	3.6	消火栓
8	実線	白	15cm	m	108.7	外側線
9	実線	白	15cm	m	126.6	外側線
10	実線	白	15cm	m	135.00	外側線
小計	実線	白	15cm	m	870.80	外側線
	ゼブラ	白	45cm	m	11.30	横断歩道 停止線
	実線	黄	15cm	m	7.2	消火栓
	文字	黄	15cm換算	m	19.3	文字 (30)
合計					908.60	