

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		県道鯨井狭山線舗装復旧工事													
工 事 場 所		狭山市 柏原 地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		舗装工 t =3cm A = 8 0 5 m ² 舗装工 t =5cm A = 7 6 m ² 区画線工 一式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0609) 令和06年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年09月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				14					
_ _ _ _ 濁水処分						m3			第2号一位代価表
				0.01					
_ _ _ _ As濁水運搬						台			第3号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第4号一位代価表
				881					
_ _ _ _ 殻処分						m3			第5号一位代価表
				28					
_ _ _ _ 不陸整正						m2			第6号一位代価表
				881					
_ _ _ _ 表層 t=3cm 細粒度As						m2			第7号一位代価表
				805					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 表層 t =5cm 再生密粒度As					m2			第8号一位代価表
				76				
— — — 区画線工					式			
				1				
— — — — 区画線工 実線 黄 t=15cm					m			第9号一位代価表
				23				
— — — — 区画線工 実線 黄 t=15cm 排水 性舗装					m			第10号一位代価表
				20				
— — 安全費					式			
				1				
— — — 安全費					式			
				1				
— — — — 交通誘導員					式			第11号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

濁水処分

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	1				
合 計		m3			

第3号一位代価表

As濁水運搬

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 5kmまで					
合 計		台			

第4号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

殻処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

表層 t=3cm 細粒度As

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第5号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

表層 t=5cm 再生密粒度As

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第6号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

区画線工 実線 黄 t=15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

区画線工 実線 黄 t=15cm 排水性舗装

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第2号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 有り, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

交通誘導員

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	28				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	855.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破砕
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
6.0km以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB410261)

施工P(機 2.720%, 労22.320%, 材74.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		2.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.39		K2
普通作業員		8.38		R1
特殊作業員		5.79		R2
運転手(特殊)		3.78		R3
土木一般世話役		1.98		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		66.2		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.32		Z2
軽油		0.4		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.510%, 労52.040%, 材47.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.34		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.09		K2
特殊作業員		20.62		R1
普通作業員		17.83		R2
土木一般世話役		5.29		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		41.37		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.88		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油		0.05		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、有り、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以 下、有り、全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎、機械(騒音対策不 要、厚15cm以下)、有り、6.0km以 下、全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	基面整正	m2		CB210080
第0005号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上、mm、mm、30 mm、再生細粒 度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての 費用	m2		CB410261
第0006号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50 mm、mm、mm、再生密粒度アスコ ン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		CB410261

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。