

令和6年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 入曽駅西口駅前広場等築造工事に伴う給水管布設工事 工事番号: R6-C・3-34

2. 工 事 場 所 狭山市大字南入曽地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 HIVP φ 30 L=1.0m 管布設工 HIVP φ 50 L=188.9m 給水管布設工 1箇所
-------	--

設計条件	工種区分 開削工事及び小口径推進工事等 経費年度 2024 単価年度 2024-10-01 施工地域・工事場所区分 市街地
------	--

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
給水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管材料費	1	式			内訳第2号
安全費	1	式			内訳第3号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工 t=5cm	76	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(小型バックホ)					代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	23	m2			
小型バックホ掘削積込工					代価第3号
バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	110	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)					代価第4号
バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 粒状改良土(フント渡し) ロス率 : 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)	29	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)					代価第5号
バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 発生土	72	m3			
残土処分工					代価第6号
発生土	30	m3			
残土処分工					代価第7号
ASガラ	1	m3			
路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)	23	m2			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)	23	m ²			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	23	m ²			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	0.5	m			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m			代価第12号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	188.9	m			代価第13号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第14号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	7	箇所			代価第15号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取り付け準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第16号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	2	口			代価第17号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	4	口			代価第18号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	2	口			代価第19号
ねじ式弁篋設置工 C形 1号 底版使用しない	2	箇所			代価第20号
管明示シート工(手間のみ)	190.4	m			代価第21号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	48	本			管:
HIソケット φ 50mm	50	個			管:
HIエルボ° φ 30mm	2	個			管:
HIエルボ° φ 50mm	11	個			管:
HIへ`ント° φ 50mm×45°	6	個			管:
HIへ`ント° φ 50mm×22 1/2°	1	個			管:
HIへ`ント° φ 50mm×11 1/4°	1	個			管:
HI径違いソケット φ 50mm×φ 30mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIチース φ 50mm	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	2	個			管:
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	7	個			管:
FCDSV管(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径φ 170 H=510~690mm	7	個			
RC座台 中型 H=70mm	7	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	7	m			
径違いソケット φ 65mm×φ 50mm 鋼管製	2	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハット型筐(座台含む) φ200mm 150H～300H	2	個			
補修バンド PP・VP・SP用 φ30mm	1	個			管:
補修バンド PP・VP・SP用 φ50mm	1	個			管:
ソケット VP用 φ30mm 伸縮可とう離脱防止継手	1	個			管:
ソケット VP用 φ50mm 伸縮可とう離脱防止継手	1	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ50mm×φ20mm	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	190.4	m			
【合計】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(小型バックホ)
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第2号

頁0012

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

小型バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第3号

頁0013

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)

バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) ロス率
: 0.35(最大粒径13mm 締固換算値1.35)

施工代価表

代価第4号

頁0014

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			代価第5000号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5001号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホ運転 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			代価第5000号
クワ運転		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m3			
【単位当り】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン(RC-40)

施工代価表

代価第8号

頁0018

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クワ ^ハ 運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)

1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石(RM-40)

施工代価表

代価第9号

頁0019

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クワ運転		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			
【単位当り】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0020

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5005号
振動コンパクタ運転		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

小型ハック材運転
山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0033

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
小型ハック材(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準ハケット容量(山積0.13/平積0.10m3)		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びバランマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 2～3t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K	機械	15.42			
東京					
K1	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレート径φ56cm	10.49			
東京					
R	労務	57.13			
東京					
R1	特殊作業員	19.6			
東京					
R2	土木一般世話役	10.55			
東京					
R3	普通作業員	8.73			
東京					
Z	材料	27.45			
東京					
Z1	★コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	23.29			
東京					
Z2	★ガソリンレキユレー	2.83			
東京					

