

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				不 5 - 9 汚水枝線築造工事（第 1 5 - 1 5 工区）											
工 事 場 所				狭山市大字堀兼地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
				管布設工 内径 2 0 0 mm（V U） L = 1 6 m 管推進工 内径 3 5 0 mm（S P）— 2 0 0 mm（V U） L = 9 m 組立楕円マンホール設置工 2 箇所 取付管布設工 1 箇所 付帯工 一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0610) 令和06年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年10月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	一般交通影響有り (1) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工（開削）						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削						m3			第1号一位代価表
				50					
_ _ _ _ 管路埋戻（A区分）						m3			第2号一位代価表
				4					
_ _ _ _ 管路埋戻（B区分）						m3			第3号一位代価表
				40					
_ _ _ _ 発生土処理						m3			第4号一位代価表
				50					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管						m			第5号一位代価表
				15					
_ _ _ _ 砂基礎						m3			第6号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管路土留工				式			
				1				
— — — —	建込簡易土留				m			第7号一位代価表
				16				
— — — —	建込簡易土留賃料				式			第8号一位代価表
				1				
— —	管きょ工（小口径推進管径）				式			
				1				
— — —	鋼製さや管推進工法（鋼管Φ350、本管VUΦ200）				式			
				1				
— — — —	材料費				式			第9号一位代価表
				1				
— — — —	管削進工				式			第10号一位代価表
				1				
— — — —	仮設備工				式			第11号一位代価表
				1				
— —	マンホール工				式			
				1				
— — —	組立楕円マンホール工				式			
				1				
— — —	組立楕円マンホール設置工（H2.00～3.00m）				箇所			第12号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 組立楕円マンホール設置工 (H3.00～5.00m)						箇所			第13号一位代価表
				1					
――― 材料						式			第14号一位代価表
				1					
――― 底部工 (タイプA)						箇所			第15号一位代価表
				1					
――― 底部工 (タイプB)						箇所			第16号一位代価表
				1					
――― 副管						式			第17号一位代価表
				1					
―― 取付管およびます工						式			
				1					
―― 管路土工						式			
				1					
――― 管路掘削						m3			第18号一位代価表
				0.4					
――― 管路埋戻 (A区分)						m3			第19号一位代価表
				0.1					
――― 管路埋戻 (B区分)						m3			第20号一位代価表
				0.3					
――― 発生土処理						m3			第21号一位代価表
				0.4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	取付管布設工					式			
				1					
— — — —	取付管					箇所			第22号一位代価表
				1					
— —	立坑工					式			
				1					
工 — —	ライナープレート式土留工及び土					式			
				1					
— — — —	ライナープレート掘削土留					式			第23号一位代価表
				1					
— — — —	ライナープレート埋戻					式			第24号一位代価表
				1					
— — — —	ライナープレート損料等					式			第25号一位代価表
				1					
— — —	路面覆工					式			
				1					
— — — —	覆工板設置・撤去					箇所			第26号一位代価表
				1					
— — — —	覆工開閉					回			第27号一位代価表
				27					
— — — —	覆工板賃料等					式			第28号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 付帯工					式			
				1				
— — — 舗装撤去工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断					m			第29号一位代価表
				42				
— — — — 濁水運搬処理					式			第30号一位代価表
				1				
— — — — 舗装版破碎					m2			第31号一位代価表
				56				
— — — — 殻運搬処理					m3			第32号一位代価表
				2				
— — — 道路復旧工					式			
				1				
— — — — 不陸整正					m2			第33号一位代価表
				38				
— — — — 掘削					m3			第34号一位代価表
				0.2				
— — — — 表層（再密 t=3cm）					m2			第35号一位代価表
				18				
— — — — 表層（再細 t=3cm）					m2			第36号一位代価表
				20				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 表層（再密 t=5cm）					m2			第37号一位代価表
				18				
――― 路盤工（RC-40 t=10cm）					m2			第38号一位代価表
				8				
――― 路盤工（RC-40 t=27cm）					m2			第39号一位代価表
				9				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員B					式			第40号一位代価表
				1				
― 直接工事費					式			
				1				
― ― 共通仮設費計					式			
				1				
― ― 共通仮設費（積分）					式			
				1				
――― 運搬費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				5.31				
―― 技術管理費					式			
				1				
――― 土質試験費					式			第9502号一位代価表
				1				
―― 共通仮設費（率分）					式			
				1				
― 純工事費					式			
				1				
―― 現場管理費					式			
				1				
― 工事原価					式			
				1				
―― 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
― 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

管路掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第2号一位代価表

管路埋戻（A区分）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第3号一位代価表

管路埋戻（B区分）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第4号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 2.5 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平 積0.20m3）, 普通		m3			第5号施工表
	100				
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

硬質塩化ビニル管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし		m			第7号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

砂基礎

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正な し, 夜間補正なし		m3			第8号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

建込簡易土留

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工 3.5m以下		m			第9号施工表
	100				
引抜工 3.5m以下		m			第10号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

第8号一位代価表

建込簡易土留賃料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込簡易土留賃料 H3.5m		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管		本			
Φ355.6mm鋼管 (0.4m/本)	20				
メタルクラウン		個			
Φ350 ③砂礫玉石AB	1				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m			
VU-200	7.94				
塩ビスペーサー		個			
Φ200	8				
塩ビソケット		個			
Φ200	7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
さや管削進工		m			第1号特殊施工
	7.94				
残土運搬処理工		m3			第5号特殊施工
	0.79				
滑剤注入工		m			第8号特殊施工
	7.94				
既設人孔到達工		箇所			第11号特殊施工
	1				
塩ビ管挿入工		m			第12号特殊施工
	7.94				
中詰注入工		m3			第13号特殊施工
	0.43				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第7号施工表
	0.45				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械据付・撤去工		回			第15号特殊施工
	1				
鏡切工		m			第16号特殊施工
	2.06				
坑口止水工		箇所			第17号特殊施工
	1				
滑剤・中詰注入設備工		箇所			第20号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号・楕円, 2m超～3m以下, 4箇所未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		箇所			第11号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，3m超～5m以下，4箇所未 満，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第12号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	2	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	2	個			
楕円組立マンホール 底版 H130	2	個			
楕円組立マンホール 躯体 H900	2	個			
楕円組立マンホール 直壁 H600	2	個			
楕円組立マンホール 直壁 H900	2	個			
楕円組立マンホール 斜壁 H450	2	個			
調整リング H100	1	個			
調整リング H200	1	個			
調整金具 25mmまで	2	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管φ200	1				
マンホール用可とう継手		個			
VUΦ200 貼付タイプ	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.18				
コンクリート		m3			第2号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07				
モルタル上塗り (配当1:3) (マンホール用)		m2			第13号施工表
20 mm, 高炉	0.53				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.3	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第2号施工P
モルタル上塗り（配当1：3）（マンホール用） 20 mm，高炉	0.55	m2			第13号施工表
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			第14号施工表
内副管継手 スマートクロス同等品 1号人孔 用 Φ200×Φ150	1	個			
カラー Φ150用	1	個			
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	0.76	m			
固定バンド SUS製 Φ150用	2	個			
副管用曲管 Φ150用	1	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ) 山積0.28m3 (平積0.20m3)	100	m3			第1号施工表
合 計	(1	m3			
			当り		

第19号一位代価表

管路埋戻 (A区分)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3		m3			第3号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

管路埋戻 (B区分)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3		m3			第3号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第21号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 2.5 km, DID区間なし, 山積0.28m3（平積0.20m3）, 普通		m3			第5号施工表
	100				
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第22号一位代価表

取付管

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし		箇所			第15号施工表
	100				
下水キャップ Φ150用		個			
	100				
表示杭 45×45×450mm		本			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート掘削土留工（人力掘削）径1900mm以下 砂質土及び粘性土		m			第16号施工表
	1.83				
ライナープレート掘削土留工（人力掘削）径1900mm以下 礫質土		m			第18号施工表
	1.83				
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 40m以下		m3			第4号施工P
	8.11				換算距離=3.66*8
土砂等運搬 現場制約あり，人力，土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，2.5km以下		m3			第5号施工P
	8.11				
建設発生土受入費（粒状） （第3種建設発生土）地山		m3			
	8.11				
グラウト注入工		m3			第19号施工表
	1.65				
コンクリート 小型構造物，バックホ（クレーン機能付）打設，18-8-25（高炉），一般養生，全ての費用		m3			第6号施工P
	0.35				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第3号施工表
	2.08				
砂 再生		m3			
	2.62				
ライナープレート撤去工（再利用） 円形，径1500～3000mm，撤去工		m			第20号施工表
	1.5				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート買取設計価格 円形Φ1500 2.7mm 黒皮		m			残置
	2.5				
ライナープレート損料設計価格 円形Φ1500 2.7mm 黒皮		m			撤去
	1.5				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm		箇所			第21号施工表
	100				
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm		箇所			第23号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板開閉工 呼び径 1,500mm		回			第24号施工表
	100				
合 計		回			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料等		式			第25号施工表
	1				
合 計		式			

第29号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第7号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 5kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.05				
合 計		式			

第31号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第8号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第9号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第33号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第10号施工P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第11号施工P
土砂, オブソカット, 無し, 有り, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第35号一位代価表

表層（再密 t=3cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第12号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第36号一位代価表

表層（再細 t=3cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第13号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

表層（再密 t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第14号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第38号一位代価表

路盤工 (RC-40 t=10cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第15号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第39号一位代価表

路盤工 (RC-40 t=27cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 270 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第16号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第40号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	105				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第26号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第26号施工表
	100				
仮設材等の積み取り卸し費 積み、取卸し(往復分)		t			第27号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積
込み

10.00 m3

当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 普通		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 4t車
2.5 km
DID区間なし
山積0.28m3 (平積0.20m3)
普通

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日

当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
普通

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
3.5m以下

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜工

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
3.5m以下

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 0号(内径750)または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別
J02 人孔深さ (m)
J03 施工規模
J04 時間的制約を受ける場合の補正
J05 夜間作業補正

入力名称
0号・楕円
2m超～3m以下
4箇所未満
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
0号(内径750)または楕円 3m超～5m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	0号・楕円
J02 人孔深さ (m)	3m超～5m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第3号施工 P
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)	20 mm
J02 セメント種類	高炉

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称 入力名称
J01 段差 (m) 段差1.0m以上～1.5m未満

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 取付管布設及び支管取付工市場単価

1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称 入力名称
J01 規格・仕様 管径 150mm
J02 施工規模 5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正 時間制約補正なし
J04 夜間作業補正 夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正 取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正 取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

ライナープレート掘削土留工（人力掘削）径1900mm以下

1.00 m 当り

(SG004010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
トンネル特殊工		人			
普通作業員		人			
トラック運転(クレーン装置付)		日			第17号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 土質区分

入力名称
砂質土及び粘性土

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック運転(クレーン装置付)

1.00 日 当り

(SG004015)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG004010)

ライナープレート掘削土留工（人力
掘削）径1900mm以下

1.00 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
トンネル特殊工		人			
普通作業員		人			
トラック運転(クレーン装置付)		日			第17号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 土質区分

入力名称
礫質土

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) グラウト注入工

10.00 m3 当り

(WB230930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
モルタル 1:5	11.400	m3			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) ライナープレート撤去工 (再利用)

1.00 m 当り

(SG004080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転(クレーン装置付)		日			第17号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 形区分
 J02 径 又は 短径 (mm)
 J03 作業区分

入力名称
 円形
 径1500～3000mm
 撤去工

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板設置工

1.00 箇所 当り

(SG006103)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第22号施工表
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径 1,500mm

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン装置付トラック運転 4t級
2.9t吊

1.00 hr 当り

(SG006107)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能 力2.9t		hr			
合 計	1	hr	当り		

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板撤去工

1.00 箇所 当り

(SG006104)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第22号施工表
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 1,500mm

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板開閉工

1.00 回 当り

(SG006105)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		hr			第22号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 呼び径(mm)

入力名称
呼び径 1,500mm

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形覆工板賃料等

1.00 式 当り

(SG006106)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料		月			
円形覆工板整備料	1.000	枚			
合 計	1	式	当り		

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) さや管削進工
PJ0010

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転 60KVA	日				第2号特殊施工
クレーン付トラック運転	日				第3号特殊施工
機械器具損料	日				第4号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 発動発電機運転
PJ0020
60KVA

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	日				
合 計	1	日	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(特殊)	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械器具損料
PJ0040

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削進機 KYT-408	日				
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日				
ウォータースイベル	日				
スイベルヘッド Φ350	日				
スイベルロッド	日				
油圧ホース 10m+5m	日				
キャブタイヤケーブル 38mm4芯20m、22mm4芯20m	日				
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 残土運搬処理工
PJ0050

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バキューム車運転工	m3				第6号特殊施工
		1			
汚泥処分費	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) バキューム車運転工
PJ0060

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(一般)	人				
バキューム車損料	日				第7号特殊施工
タイヤ損耗費	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) バキューム車損料
PJ0070

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊強力吸引車 4.5t 195PS	日				
特殊強力吸引車 4.5t 195PS	時間				
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 滑剤注入工
PJ0080

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
滑剤	m3				第9号特殊施工
		0.09			
機械器具損料 滑剤注入工	式				第10号特殊施工
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 滑剤
PJ0090

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト ハルナメッシュ200	kg				
		150			
水	m3				
		0.85			
合 計	1	m3	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械器具損料
PJ0100 滑剤注入工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日				
グラウトホース損料 30kg/m2 耐圧38mm 20m	日				
合 計	1	式	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 既設人孔到達工
PJ0110

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転 60KVA	日				第2号特殊施工
削進機 KYT-408	日				
合 計	1	箇所	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 塩ビ管挿入工
PJ0120

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転	日				第3号特殊施工
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材	m3				第14号特殊施工
		1			
発動発電機運転 60KVA	日				第2号特殊施工
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日				
グラウトホース損料 30kg/m2 耐圧38mm 20m	日				
合 計	1	m3	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 注入材
PJ0140

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント 25kg/袋	kg				
		500			
ベントナイト ハルナメッシュ200	kg				
		100			
水	m3				
		0.8			
合 計	1	m3	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒 溶接棒 径5.0mm	kg				
		2.5			
酸素 ボンベ	m3				
		4			
アセチレン ボンベ	kg				
		1			
発動発電機運転 60KVA	日				第2号特殊施工
クレーン付トラック運転	日				第3号特殊施工
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直 流アーク] 排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	日				
合 計	1	回	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 鏡切工
PJ0160

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 坑口止水工
PJ0170

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器	組				
		1			
鋼材溶接工	m				第18号特殊施工
		2.4			
鋼材切断工	m				第19号特殊施工
		4.8			
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転	日				第3号特殊施工
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転 60KVA	日				第2号特殊施工
溶接棒 溶接棒 径5.0mm	kg				
		0.4			
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直 流アーク] 排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	日				
合 計	1	m	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼材切断工
PJ0190

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ	m3				
		0.163			
アセチレン ボンベ	kg				
		0.028			
合 計	1	m	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 滑剤・中詰注入設備工
PJ0200

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転	日				第3号特殊施工
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別

入力名称
無筋・鉄筋構造物

J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練 1 m3 当り

(CB240060) 施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	セメント種類	高炉
J02	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 1 m3 当り

(CB211150) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	換算距離	40m以下

(CB210110)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J17 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
現場制約あり
人力
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
2.5km以下

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	3.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
有り
5,000m3未満

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1
普通作業員		17.39		R2
土木一般世話役		5.25		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.430%, 労46.040%, 材53.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		17.87		R1
普通作業員		15.99		R2
土木一般世話役		4.83		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		47.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.42		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1
普通作業員		17.39		R2
土木一般世話役		5.25		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.360%, 労69.510%, 材25.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.43		K2
普通作業員		29.09		R1
運転手(特殊)		25.1		R2
特殊作業員		13.3		R3
再生クラッシャーラン RC-40		23.14		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 270 mm
 2層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0002号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0004号施工表	バックホウ運転〔管路埋戻〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092
第0005号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，2.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），普 通	m3		SG000110
第0006号施工表	ダンプトラック〔普通・ディーゼ ル〕4t積 普通	日		SG000125
第0007号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m未満，時間制約補 正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0008号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正な し，夜間補正なし	m3		SG800950
第0009号施工表	建込工 3.5m以下	m		SG000405
第0010号施工表	引抜工 3.5m以下	m		SG000406
第0011号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所未 満，時間制約補正なし，夜間補正なし	箇所		SG800910

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，3m超～5m以下，4箇所未 満，時間制約補正なし，夜間補正なし	箇所		SG800910
第0013号施工表	モルタル上塗り（配当1：3）（マン ホール用） 20 mm，高炉	m ²		SG000730
第0014号施工表	内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	箇所		SG000775
第0015号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm，5箇所未満，時間制約補 正なし，夜間補正なし，取付管長3m未満 補正あり，取付管長5m超補正なし，塩 化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0016号施工表	ライナープレート掘削土留工（人力掘 削）径1900mm以下 砂質土及び粘性土	m		SG004010
第0017号施工表	トラック運転（クレーン装置付）	日		SG004015
第0018号施工表	ライナープレート掘削土留工（人力掘 削）径1900mm以下 礫質土	m		SG004010
第0019号施工表	グラウト注入工	m ³		WB230930
第0020号施工表	ライナープレート撤去工（再利用） 円形，径1500～3000mm，撤去工	m		SG004080
第0021号施工表	円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm	箇所		SG006103
第0022号施工表	クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr		SG006107

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm	箇所		SG006104
第0024号施工表	円形覆工板開閉工 呼び径 1,500mm	回		SG006105
第0025号施工表	円形覆工板賃料等	式		SG006106
第0026号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0027号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0002号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0003号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0004号施工P	人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 40m以下	m3		CB211150
第0005号施工P	土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0008号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0009号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0010号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0011号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0012号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0013号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0014号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0015号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0016号施工P	下層路盤(歩道部) 270 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。