

不5－9汚水枝線舗装復旧工事（15その11）

数量計算書

数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
道路維持								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削工	6 c m超12 c m以下 (t =10 c m)	m2	837.70	838.0	
			路面切削工	5 c m以下	m2	405.70	406.0	
			殻運搬 (路面切削)		m3	104.06	104.0	
		舗装打換え工						
			舗装版破砕		m2	627.70	628.0	
			殻運搬 (破砕)		m3	31.39	31.0	
			不陸整正		m2	627.70	628.0	
			基層	再生粗粒度アスコン (20) P K-3, t =5 c m	m2	837.70	838.0	
			表層	再生密粒度アスコン (13) P K-4, t =5 c m	m3	837.70	838.0	
			表層	再生密粒度アスコン (13) P K-3, t =5 c m	m3	1033.40	1033.0	
		区画線工						
			熔融式区画線	実線・白・15 c m	m	448.20	448.00	外側線
			熔融式区画線	ゼブラ・白・45 c m	m	24.80	25.00	ゼブラゾーン 停止線
			熔融式区画線	実線・黄・15 c m	m	10.80	11.00	消火栓
			熔融式区画線	矢印・記号・文字・黄・15 c m換算	m	19.34	19.00	文字「30」
			熔融式区画線	矢印・記号・文字・白・15 c m換算	m	18.64	19.00	文字「止まれ」
	付帯工							
		側溝工						
			L型側溝		m	9.00	9.00	

数量集計

工種	規格	計算書	合計	単位	備考
路面切削工	t=10cm		837.70	m2	
	t=5cm		405.70	m2	
	計		1243.40	m2	
殻運搬 (路面切削)	t=10cm	837.70×0.1	83.77	m3	
	t=5cm	405.70×0.05	20.29	m3	
	計		104.06	m3	
舗装版 破碎	t=5cm		627.70	m2	
	計		627.70	m2	
不陸整正			627.70	m2	
	計		627.70	m2	
殻運搬 (破碎)	t=5cm	627.7025×0.05	31.39	m3	
	計		31.39	m3	
復旧	基層：再生粗粒度AS PK-3, t=5cm	837.7	837.70	m2	
	表層：再生密粒度AS PK-4, t=5cm	837.7	837.70	m2	
	表層：再生密粒度AS PK-3, t=5cm	1033.403	1033.40	m2	
	計		1871.10	m2	
区画線	実線・15cm・白		448.20	m	
	ゼブラ・45cm・白		24.80	m	
	実線・15cm・黄		10.80	m	
	文字・15cm換算・黄		19.34	m	
	文字・15cm換算・白		18.64	m	
	計		= 521.78	m	

舗装

NO	種別	現況厚	復旧厚	舗装撤去	舗装復旧	面積										舗装版切断		備考		
						L	W1	W2	W (H)	小計	控除人孔蓋 (Φ600)		控除人孔蓋 (Φ650)		控除人孔蓋 (Φ300)		計		計	
						m	m	m	m		m2	個	0.28m2/個	個	0.33m2/個	個				0.07m2/個
1	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	40.00	4.80	4.65	4.73	2	189.0	1	(0.3)					188.7		
2	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	40.00	4.65	4.50	4.58	2	183.0	1	(0.3)	1	(0.3)			182.4		
3	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	40.00	4.50	4.10	4.30	2	172.0					1	(0.1)	171.9		
4	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	18.80	4.10	4.00	4.05	2	76.1							76.1		
5	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	15.20	4.00	9.90	/	2	105.6	1	(0.3)					105.3		台形
6	市道車道	10.00	10.00	切削	復旧	9.85	7.25	15.95	/	2	114.3	2	(0.6)	1	(0.3)	1	(0.1)	113.3		台形
7	市道車道	5.00	5.00	切削	復旧	40.00	7.25	6.30	6.78	2	271.0	1	(0.3)			2	(0.1)	270.6		
8	市道車道	5.00	5.00	切削	復旧	22.20	6.30	5.90	6.10	2	135.4	1	(0.3)					135.1		
9	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	6.50	7.50	7.25	7.38	2	47.94			1	(0.3)			47.6		
10	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	1.90	3.00	7.25	/	2	9.7							9.7		台形
11	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	62.40	3.30	3.30	3.30	2	205.9	1	(0.3)					205.6		
12	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	71.00	3.30	3.30	3.30	2	234.3	1	(0.3)	1	(0.3)			233.7		
13	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	2.10	15.90	19.80	/	2	37.5							37.5		台形
14	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	2.10	11.90	15.90	/	2	29.2							29.2		台形
15	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	2.10	16.70	20.90	/	2	39.5							39.5		台形
16	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	3.30	0.95	8.40	/	2	15.4							15.4		台形
17	市道車道	5.00	5.00	破碎	復旧	2.10	9.05	/	/	2	9.50							9.5		三角形
計											1875.3		(2.7)		(1.2)		(0.3)	1871.1		
撤去	路面切削 t=10cm																	837.7		
	路面切削 t=5cm																	405.7		
	破碎																	627.7		
	計																	1871.1		
不陸整正																		627.7		
	計																	627.7		
復旧	基層		5.00		復旧													837.7		
	表層		5.00		復旧													837.7		
	表層		5.00		復旧													1033.4		
合計																		2708.8		

区画線・付帯

NO	規格			単位	数量	備考
1	実線	白	15cm	m	80.00	外側線
2	実線	白	15cm	m	80.00	外側線
2	文字	黄	15cm換算	m	19.34	文字「30」
2	実線	黄	15cm	m	3.60	消火栓
3	実線	白	15cm	m	80.00	外側線
4	実線	白	15cm	m	37.60	外側線
5	実線	白	15cm	m	15.20	外側線
6	文字	白	15cm換算	m	18.64	文字「止まれ」
6	ゼブラ	白	45cm	m	5.10	停止線
6	実線	黄	15cm	m	3.60	消火栓
6	ゼブラ	白	45cm	m	19.70	ゼブラゾーン
6	実線	白	15cm	m	31.40	外側線
7	実線	白	15cm	m	80.00	外側線
8	実線	白	15cm	m	44.00	外側線
9	実線	黄	15cm	m	3.60	消火栓
小計	実線	白	15cm	m	448.20	外側線
	ゼブラ	白	45cm	m	24.80	停止線 ゼブラゾーン
	実線	黄	15cm	m	10.80	消火栓
	文字	白	15cm換算	m	18.64	文字「止まれ」
	文字	黄	15cm換算	m	19.34	文字「30」
合計					521.78	

数量計算書(付帯工)

工種	規格	計算書	合計	単位	備考
L型側溝	250B鉄筋コンクリート L型 (既存利用)	0.6m×12個	9	m	
型枠	一般	1.2m ² /10m×7.2m	1.08	m ²	
コンクリート 基礎	18-8-25(高炉) 人力打設	0.27m ³ /10m×7.2m	0.24	m ³	

L型側溝

10mあたり

