令和7年度

工 事 仕 様 書

工 事 名	市道幹第41号線外2線舗装復旧工事
-------	-------------------

工 事 場 所	狭山市 柏原・大字下広瀬 地内
---------	-----------------

路 河 川 名 称	
-----------	--

事 業 名	
-------	--

工 事 大 要	舗装工 t=19cm A= 245m ² 舗装工 t=15cm A= 2519m ² 舗装工 t= 5cm A= 177m ² 舗装工 t= 3cm A= 150m ² 切削工 t=19cm A= 245m ² 切削工 t=15cm A= 2485m ² 切削工 t= 5cm A= 151m ² 既設管撤去工 一式 区画線工 一式
---------	---

変更理由					
備考					
地区	(0001) 県南	労務費補正	1.04	機械経費(賃料)補正	1.02
単価適用年月	(R0704) 令和07年04月				
工期	当初	自		至	
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	令和07年04月				
主たる工種	舗装工事				
施工地域	一般交通影響有り (1) -1				
設計	当初金額		変更金額		
	工事価格				
	消費税相当額				
請負	合計				
	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
週休2日区分	請負増減額				
	閉所型 月単位				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕				1	式			
道路維持				1	式			
舗装工				1	式			
本復旧工（昼間）				1	式			
舗装版切断工（t=3cm）				8	m			第1号一位代価表
舗装版切断工（t=5cm）				17	m			第2号一位代価表
舗装版切断工（t=15cm）				29	m			第3号一位代価表
舗装版切断工（t=19cm）				9	m			第4号一位代価表
AS濁水運搬工					台			第5号一位代価表
舗装版破碎				210	m2			第6号一位代価表
殻運搬 L=6.0km				11	m3			第7号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工 (人力)		m2			第8号一位代価表
	210				
路面切削工 (t=15cm)		m2			第9号一位代価表
	2,060				
路面切削工 (t=5cm)		m2			第10号一位代価表
	151				
切削殻処分		m3			第11号一位代価表
	316				
基層 (t=5cm)		m2			第12号一位代価表
	2,060				
中間層 (t=5cm)		m2			第13号一位代価表
	2,060				
表層 (t=5cm)		m2			第14号一位代価表
	177				
表層 (t=3cm)		m2			第15号一位代価表
	28				
基層 (t=5cm)		m2			第16号一位代価表
	34				
中間層 (t=5cm)		m2			第17号一位代価表
	34				
表層 (t=5cm)		m2			第18号一位代価表
	34				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----- 表層 (t=3cm)		m2			第19号一位代価表
	122				
----- 区画線工		m			第20号一位代価表
	340				
----- 区画線工		m			第21号一位代価表
	210				
----- 区画線工		m			第22号一位代価表
	180				
----- 区画線工		m			第23号一位代価表
	90				
---- 本復旧工 (夜間)		式			
	1				
----- 路面切削 (t=19cm)		m2			第24号一位代価表
	245				
----- 路面切削 (t=15cm)		m2			第25号一位代価表
	425				
----- 切削殻処分		m3			第26号一位代価表
	110				
----- 基層工 (t=7cm)		m2			第27号一位代価表
	245				
----- 中間層工 (t=7cm)		m2			第28号一位代価表
	245				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 表層工 (t=5cm)		m2			第29号一位代価表
	245				
――― 基層工 (t=5cm)		m2			第30号一位代価表
	425				
――― 中間層工 (t=5cm)		m2			第31号一位代価表
	425				
――― 表層工 (t=5cm)		m2			第32号一位代価表
	2,480				
― 既設管撤去工		式			
	1				
―― 土工 (昼間)		式			
	1				
――― 機械掘削工		m3			第33号一位代価表
	600				
――― 埋戻し (発生土)		m3			第34号一位代価表
	414				
――― 埋戻し (改良土)		m3			第35号一位代価表
	69				
――― 残土処分工		m3			第36号一位代価表
	276				
――― 下層路盤工 (t=30cm)		m2			第37号一位代価表
	343				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=19cm)		m ²			第38号一位代価表
	12				
上層路盤工 (t=23cm)		m ²			第39号一位代価表
	343				
上層路盤工 (t=15cm)		m ²			第40号一位代価表
	12				
表層工 (t=7cm)		m ²			第41号一位代価表
	343				
表層工 (t=5cm)		m ²			第42号一位代価表
	12				
管撤去工 (昼間)		式			
	1				
配水管撤去工 (DIP φ 350)		m			第43号一位代価表
	374				
配水管撤去工 (DIP φ 150)		m			第44号一位代価表
	20				
撤去管切断工 (DIP φ 350mm)		口			第45号一位代価表
	73				
撤去管切断工 (DIP φ 150mm)		口			第46号一位代価表
	3				
処分費 (HIVP)		m ³			第47号一位代価表
	0.04				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----- 処分費 (DIP)スクラップ		t			第48号一位代価表
	23				
----- 運搬費 (HIVP)		台			第49号一位代価表
----- 運搬費 (DIP)		台			第50号一位代価表
----- 舗装版切断工 (t=3cm)		m			第51号一位代価表
	16				
----- 舗装版切断工 (t=5cm)		m			第52号一位代価表
	41				
----- 舗装版切断工 (t=15cm)		m			第53号一位代価表
	770				
----- 舗装版切断工 (t=19cm)		m			第54号一位代価表
	90				
----- AS濁水運搬工		台			第55号一位代価表
----- 舗装版破砕		m ²			第56号一位代価表
	355				
----- AS殻処分		m ³			第57号一位代価表
	52				
----- 土工 (夜間)		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	機械掘削				m3			第58号一位代価表
				70				
----	埋戻し(改良土)				m3			第59号一位代価表
				46				
----	残土運搬				m3			第60号一位代価表
				68				
----	下層路盤工(t=10cm)				m2			第61号一位代価表
				5				
----	表層工(t=3cm)				m2			第62号一位代価表
				5				
----	下層路盤工(t=38cm)				m2			第63号一位代価表
				38				
----	上層路盤工(t=42cm)				m2			第64号一位代価表
				38				
----	表層工(t=7cm)				m			第65号一位代価表
				38				
---	管撤去工(夜間)				式			
				1				
----	配水管撤去工				m			第66号一位代価表
				40				
----	撤去管切断工				口			第67号一位代価表
				7				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水管撤去工		m			第68号一位代価表
	12				
撤去管切断工 (HIVP)		口			第69号一位代価表
	3				
舗装版破碎 (t = 15 c m以下)		m2			第70号一位代価表
	5				
舗装版破碎 (t = 15 c m超)		m2			第71号一位代価表
	38				
AS殻処分		m3			第72号一位代価表
	7				
土留工 (昼間・夜間)		式			
	1				
アルミ矢板土留設置・撤去工		m			第73号一位代価表
	374				
支保材設置・撤去工		m			第74号一位代価表
	374				
アルミ矢板土留設置・撤去工 (夜間)		m			第75号一位代価表
	40				
支保材設置・撤去工 (夜間)		m			第76号一位代価表
	40				
土留め賃料		式			第77号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
-	【交通誘導警備員】					1	式						
- -	【交通誘導警備員】					1	式						
- - -	【交通誘導警備員】					1	式						
- - - -	交通誘導警備員A						人日					第78号一位代価表	
- - - -	交通誘導警備員B						人日					第79号一位代価表	
- - - -	交通誘導警備員B						人日					第80号一位代価表	
-	直接工事費					1	式						
- -	共通仮設費計					1	式						
- -	共通仮設費(積分)					1	式						
- - -	運搬費					1	式						
- - - -	建設機械運搬費						台					第9501号一位代価表	

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	-		t			第9502号一位代価表
				1.297				
-	-	-	共通仮設費（率分）		式			
				1				
-	-	-	純工事費		式			
				1				
-	-	-	現場管理費		式			
				1				
-	-	-	工事原価計		式			
				1				
-	-	-	一般管理費等		式			
				1				
-	-	-	工事価格		式			
				1				
-	-	-	消費税相当額		式			
				1				
-	-	-	工事費合計		式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年04月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り (1) -1	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正 (任意乗算補正)		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表

舗装版切断工 (t = 3 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.078	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第2号一位代価表

舗装版切断工 (t = 5 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.13	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第3号一位代価表

舗装版切断工 (t = 15 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.35	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第4号一位代価表

舗装版切断工 (t = 19 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.438	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第5号一位代価表

AS濁水運搬工

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合 計		台			

第6号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第7号一位代価表

殻運搬 L=6.0km

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	(1			当り	

第8号一位代価表

不陸整正工 (人力)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		m2			第1号施工表
1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第9号一位代価表

路面切削工 (t=15cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	100	m2			第4号施工P
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	100	m2			第5号施工P
合計	(1	m2	当り		)

第10号一位代価表

路面切削工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100	m2			第6号施工P
合計	(1	m2	当り		)

第11号一位代価表

切削殻処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100	m3			第7号施工P
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合計	(1	m3	当り		)

第12号一位代価表

基層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1			当り	

第13号一位代価表

中間層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		m2			第9号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1			当り	

第14号一位代価表

表層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第10号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1			当り	

第15号一位代価表

表層 (t = 3 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第11号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第16号一位代価表

基層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(歩道部)		m2			第12号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第17号一位代価表

中間層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
中間層(歩道部)		m2			第13号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第18号一位代価表

表層 (t = 5 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第14号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第19号一位代価表

表層 (t = 3 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第11号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第20号一位代価表

区画線工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置		m			第5号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合計		m			
	(1			当り	

第21号一位代価表

区画線工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15~18%、黄鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	100	m			第6号施工表
合計	(1	m	当り		)

第22号一位代価表

区画線工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15~18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100	m			第7号施工表
合計	(1	m	当り		)

第23号一位代価表

区画線工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15~18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100	m			第8号施工表
合計	(1	m	当り		)

第24号一位代価表

路面切削 (t=19cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用		m2			第15号施工P
	100				夜間
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第16号施工P
	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	

第25号一位代価表

路面切削 (t=15cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用		m2			第15号施工P
	100				夜間
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用		m2			第17号施工P
	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100	m3			第18号施工P 夜間
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合計	(1	m3	当り		)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100	m2			第19号施工P 夜間
合計	(1	m2	当り		)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第20号施工P 夜間
合計	(1	m2	当り		)

第29号一位代価表

表層工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	)

第30号一位代価表

基層工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		m2			第22号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	)

第31号一位代価表

中間層工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		m2			第23号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	)

第32号一位代価表

表層工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第24号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	)

第33号一位代価表

機械掘削工

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削		m3			第25号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標 準)	100				
合計		m3			
	(1			当り	)

第34号一位代価表

埋戻し(発生土)

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し		m3			第26号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合計		m3			
	(1			当り	)

第35号一位代価表

埋戻し (改良土)

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100	m3			第26号施工P
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
合計	(1	m3	当り		)

第36号一位代価表

残土処分工

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100	m3			第27号施工P
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合計	(1	m3	当り		)

第37号一位代価表

下層路盤工 (t = 30 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤工 30 c m	100	m2			第1号特殊施工
合計	(1	m2	当り		)

第38号一位代価表

下層路盤工 (t = 19 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤工 19 c m		m2			第3号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り	)	

第39号一位代価表

上層路盤工 (t = 23 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤工 23 c m		m2			第4号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り	)	

第40号一位代価表

上層路盤工 (t = 15 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤工 15 c m		m2			第5号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り	)	

第41号一位代価表

表層工 (t=7cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第28号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第42号一位代価表

表層工 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第29号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第43号一位代価表

配水管撤去工 (DIP φ350)

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管吊り上げ積込工		m			第6号特殊施工
DIP φ 3 5 0 mm	10				
合計		m			
	(1			当り	

第44号一位代価表

配水管撤去工 (DIP φ 150)

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管吊り上げ積込工 DIP φ 150mm	10	m			第7号特殊施工
合計	(1	m	当り		

第45号一位代価表

撤去管切断工 (DIP φ 350mm)

1.000 口 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管切断工 (DIP350)	1	口			第8号特殊施工
合計		口			

第46号一位代価表

撤去管切断工 (DIP φ 150mm)

1.000 口 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管切断工 (DIP150)	1	口			第9号特殊施工
合計		口			

第47号一位代価表

処分費 (HIVP)

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費 (廃プラスチック類)		m3			
	1				
合 計		m3			

第48号一位代価表

処分費 (DIP)スクラップ

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH1		t			
	1				
合 計		t			

第49号一位代価表

運搬費 (HIVP)

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費 4t ダンプ 片道25k m		台			
合 計		台			

第50号一位代価表

運搬費 (DIP)

1.000 台 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
運搬費 4t ダンプ 片道25km		台			
合計		台			

第51号一位代価表

舗装版切断工 (t=3cm)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.078	m ³			
合計	(1	m	当り		)

第52号一位代価表

舗装版切断工 (t=5cm)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.13	m ³			
合計	(1	m	当り		)

第53号一位代価表

舗装版切断工 (t = 15 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.35	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第54号一位代価表

舗装版切断工 (t = 19 c m)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.438	m ³			
合 計	(1	m	当り		)

第55号一位代価表

AS濁水運搬工

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合 計		台			

第56号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1		当り	)	

第57号一位代価表

AS殻処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第30号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	(1		当り	)	

第58号一位代価表

機械掘削

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削		m3			第31号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合計		m3			
	(1		当り	)	

第59号一位代価表

埋戻し (改良土)

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し		m3			第32号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				夜間
粒状改良土(プラント渡し)		m3			
最大粒径13mm 締固換算値1.35	135				
合計		m3			
	(1			当り	

第60号一位代価表

残土運搬

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3			第33号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.2km以下	100				夜間
合計		m3			
	(1			当り	

第61号一位代価表

下層路盤工 (t = 10 c m)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤工		m2			第18号特殊施工
	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第62号一位代価表

表層工 (t=3cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第34号施工P 夜間
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第63号一位代価表

下層路盤工 (t=38cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤工 (t=38cm) 夜間		m2			第16号特殊施工
	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第64号一位代価表

上層路盤工 (t=42cm)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤工 (t=42cm) 夜間		m2			第17号特殊施工
	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第65号一位代価表

表層工 (t=7cm)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m ²			第35号施工P 夜間
1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m			()
	(1			当り	

第66号一位代価表

配水管撤去工

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管吊り上げ積込工(夜間)		m			第10号特殊施工
DIP φ 350mm	10				
合計		m			()
	(1			当り	

第67号一位代価表

撤去管切断工

1.000 口 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管切断工(夜間)		口			第11号特殊施工
	1				
合計		口			()

第68号一位代価表

給水管撤去工

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
給水管吊り上げ積込工 (HIVP)夜間		m			第13号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1			当り	

第69号一位代価表

撤去管切断工 (HIVP)

1.000 口 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
撤去管切断工 (HIVP)夜間		口			第12号特殊施工
	1				
合 計		口			

第70号一位代価表

舗装版破碎 (t = 15 c m以下)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第36号施工P 夜間
	100				
合 計		m2			
	(1			当り	

第71号一位代価表

舗装版破碎 (t=15cm超)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2			第37号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	(1			当り	)

第72号一位代価表

AS殻処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第38号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	(1			当り	)

第73号一位代価表

アルミ矢板土留設置・撤去工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第9号施工表
2.0m以下, バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)	100				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第11号施工表
2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	100				
合計		m			
	(1			当り	)

第74号一位代価表

支保材設置・撤去工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第12号施工表
	100				
合 計		m			
	(1			当り	

第75号一位代価表

アルミ矢板土留設置・撤去工（夜間）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ 山 積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）		m			第13号施工表
	100				夜間
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧 縮ジブ4.9t吊		m			第15号施工表
	100				夜間
合 計		m			
	(1			当り	

第76号一位代価表

支保材設置・撤去工（夜間）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第16号施工表
	100				夜間
合 計		m			
	(1			当り	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留め賃料		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			夜間
	1				
合 計		人日			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
	1				
合 計		人日			

第80号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			
合計		人日			

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

1.000 台 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 20 km, 無		台			第17号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）[切削幅2.0m], 20 km, 損料, 排出ガス対策2次型		台			第18号施工表
合計		台			

第9502号一位代価表

仮設材運搬費

1.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿, 20 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 1, 無	1	t			第19号施工表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	1	t			第20号施工表
合計		t			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転庄)

100.00 m2 当り

(WB430630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第2号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第3号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
 J01 総施工量
 J02 打換え区分
 J03 すりつけ作業の有無

入力名称
 1000m2未満
 舗装版のみの打換え
 無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK430540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³		供用日			JAC
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

(WK430550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

J01 条件名称
打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第10号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 設置段数
 J03 切梁り区分

入力名称
 設置撤去
 1段 2.0m以下
 切梁り 水圧式パイプサポート

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第14号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m			当り

条件名称
 J01 掘削深
 J02 バックホウ機種

入力名称
 2.0m以下
 バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	設置撤去
J02 設置段数	1段 2.0m以下
J03 切梁り区分	切梁り 水圧式パイプサポート

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道))

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称	入力名称
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力)	20 km
J03 その他の諸料金の有無	無

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬(1車一回(片道))機械損料分

1.00 台 当り

(SB010011)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第2次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			
合計	1	台	当り		

条件名称	入力名称
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)[切削幅2.0m]
J02 運搬距離(実数入力)	20 km
J03 賃料又は損料	損料
J04 排出ガス対策型区分	排出ガス対策2次型

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1.000	t			
合計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	20 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	1
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第0001号 一位代価表(特殊施工単価) 下層路盤工
PJ0010

30 c m

100.000 m2 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		38.1			
タンパ運転	日				第2号特殊施工
合計	1	m2	当り		

第0002号 一位代価表(特殊施工単価) タンパ運転
PJ0020

1.000 日 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				昼間
ガソリン レギュラー	L				
タンパ及びランマ 60~80kg	日				
合計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 下層路盤工
PJ0030

19 c m

100.000 m² 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				昼間
再生クラッシャーラン RC-40	m ³				
		24.1			
タンパ運転	日				第2号特殊施工
合 計	1	m ²	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 上層路盤工
PJ0040

23 c m

100.000 m² 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				昼間
再生粒度調整碎石 RM-40	m ³				
		29.2			
タンパ運転	日				第2号特殊施工
合 計	1	m ²	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 上層路盤工
PJ0050

15 c m

100.000 m² 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				昼間
再生粒度調整碎石 RM-40	m ³				
		19.1			
タンパ運転	日				第2号特殊施工
合 計	1	m ²	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管吊り上げ積込工
PJ0060

DIP φ 3 5 0 mm

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				昼間
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管吊り上げ積込工
PJ0070

DIP φ 150mm

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管切断工 (DIP350)
PJ0080

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式	1			
エンジンカッター損料	日				
合 計	1	口	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管切断工 (DIP150)
PJ0090

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式	1			
エンジンカッター損料	日				
合 計	1	口	当り		

第0010号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管吊り上げ積込工 (夜間)
PJ0100

DIP φ 350mm

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	人				夜間
普通作業員	人				夜間
合計	1	m	当り		

第0011号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管切断工 (夜間)
PJ0110

1.000 口 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				夜間
普通作業員	人				夜間
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
エンジンカッター損料	日				
合計	1	口	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 撤去管切断工 (HIVP)夜間
PJ0120

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				夜間
普通作業員	人				夜間
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 給水管吊り上げ積込工 (HIVP)夜間
PJ0130

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				夜間
普通作業員	人				夜間
合 計	1	m	当り		

第0016号 一位代価表(特殊施工単価) 下層路盤工 (t=38cm) 夜間
PJ0160

100.000 m² 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m ³				
		48.26			
タンパ運転	日				第19号特殊施工
合計	1	m ²	当り		

第0017号 一位代価表(特殊施工単価) 上層路盤工 (t=42cm) 夜間
PJ0170

100.000 m² 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m ³				
		53.34			
タンパ運転	日				第19号特殊施工
合計	1	m ²	当り		

第0018号 一位代価表(特殊施工単価) 下層路盤工 (t=10cm) 夜間
PJ0190

100.000 m2 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		12.7			
タンパ運転	日				第19号特殊施工
合計	1	m2	当り		

第0019号 一位代価表(特殊施工単価) タンパ運転
PJ0200

1.000 日 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				夜間
ガソリン レギュラー	L				
タンパ及びランマ 60~80kg	日				
合計	1	日	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 不要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB430010)

施工P(機50.560%, 労38.600%, 材10.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		27.27		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		5.58		K2
普通作業員		11.89		R1
土木一般世話役		3.6		R2
運転手(特殊)		3.45		R3
特殊作業員		3.33		R4
軽油		7.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工区分・平均切削深さ
 J02 段差すりつけの撤去作業
 J03 費用の内訳

入力名称
 全面切削6cmを超え12cm以下
 無し
 全ての費用

(CB430010)

施工P(機52.650%, 労35.950%, 材11.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.08		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.36		K2
普通作業員		12.51		R1
土木一般世話役		3.75		R2
運転手(特殊)		3.6		R3
特殊作業員		3.47		R4
軽油		8.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

(CB430010)

施工P(機52.650%, 労35.950%, 材11.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.56		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		6.45		K2
普通作業員		12.7		R1
土木一般世話役		3.81		R2
運転手(特殊)		3.65		R3
特殊作業員		3.52		R4
軽油		8.45		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工区分・平均切削深さ
 J02 段差すりつけの撤去作業
 J03 費用の内訳

入力名称
 全面切削6cm以下(4000m²以下)
 無し
 全ての費用

(CB430020)

施工P(機41.760%, 労44.840%, 材13.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.76		K1
運転手(一般)		44.84		R1
軽油		13.4		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

(CB410250)

施工P(機 1.700%, 労11.850%, 材86.450%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.08		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.17		K3
普通作業員		4.25		R1
運転手(特殊)		2.43		R2
特殊作業員		2.36		R3
土木一般世話役		0.84		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		82.74		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.01		Z2
軽油		0.59		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 タックコート PK-4

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

(CB410261)

施工P(機 2.340%, 労20.360%, 材77.300%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.76		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.33		K2
普通作業員		7.67		R1
特殊作業員		5.13		R2
運転手(特殊)		3.54		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		69.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.82		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.310%, 労20.080%, 材77.610%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.74		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.33		K2
普通作業員		7.56		R1
特殊作業員		5.06		R2
運転手(特殊)		3.49		R3
土木一般世話役		1.82		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		69.54		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.72		Z2
軽油		0.32		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410251)

施工P(機 2.440%, 労21.160%, 材76.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.83		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.35		K2
普通作業員		7.97		R1
特殊作業員		5.33		R2
運転手(特殊)		3.68		R3
土木一般世話役		1.92		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		73.25		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.77		Z2
軽油		0.34		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 平均幅員	入力名称 1.4m以上
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.810%, 労24.440%, 材72.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		2.11		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.4		K2
普通作業員		9.2		R1
特殊作業員		6.16		R2
運転手(特殊)		4.25		R3
土木一般世話役		2.21		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		69.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.2		Z2
軽油		0.4		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 平均幅員	入力名称 1.4m以上
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB430010)

施工P(機50.560%, 労38.600%, 材10.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		27.27		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		5.58		K2
普通作業員		11.89		R1 夜間
土木一般世話役		3.6		R2 夜間
運転手(特殊)		3.45		R3 夜間
特殊作業員		3.33		R4 夜間
軽油		7.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工区分・平均切削深さ
 J02 段差すりつけの撤去作業
 J03 費用の内訳

入力名称
 全面切削6cmを超え12cm以下
 無し
 全ての費用

(CB430010)

施工P(機50.570%, 労38.590%, 材10.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		25.93		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		5.31		K2
普通作業員		11.3		R1 夜間
土木一般世話役		3.42		R2 夜間
運転手(特殊)		3.28		R3 夜間
特殊作業員		3.16		R4 夜間
軽油		6.69		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工区分・平均切削深さ
 J02 段差すりつけの撤去作業
 J03 費用の内訳

入力名称
 全面切削6cmを超え12cm以下
 有り
 全ての費用

(CB430010)

施工P(機52.650%, 労35.950%, 材11.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.08		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		6.36		K2
普通作業員		12.51		R1 夜間
土木一般世話役		3.75		R2 夜間
運転手(特殊)		3.6		R3 夜間
特殊作業員		3.47		R4 夜間
軽油		8.32		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工区分・平均切削深さ
 J02 段差すりつけの撤去作業
 J03 費用の内訳

入力名称
 全面切削6cm以下(4000m²以下)
 有り
 全ての費用

(CB430020)

施工P(機41.760%, 労44.840%, 材13.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.76		K1
運転手(一般)		44.84		R1 夜間
軽油		13.4		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1 夜間
運転手(特殊)		2.3		R2 夜間
特殊作業員		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.8		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05 材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

(CB410250)

施工P(機 1.700%, 労11.850%, 材86.450%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.08		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.17		K3
普通作業員		4.25		R1 夜間
運転手(特殊)		2.43		R2 夜間
特殊作業員		2.36		R3 夜間
土木一般世話役		0.84		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		82.74		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.01		Z2
軽油		0.59		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05 材料	改質As 粗粒 II型(20)
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1 夜間
運転手(特殊)		2.04		R2 夜間
特殊作業員		1.98		R3 夜間
土木一般世話役		0.7		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 50 mm
 改質As 密粒 II型(20)
 タックコート PK-4

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1 夜間
運転手(特殊)		2.3		R2 夜間
特殊作業員		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.8		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

(CB410250)

施工P(機 1.700%, 労11.850%, 材86.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.08		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.17		K3
普通作業員		4.25		R1 夜間
運転手(特殊)		2.43		R2 夜間
特殊作業員		2.36		R3 夜間
土木一般世話役		0.84		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		82.74		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.01		Z2
軽油		0.59		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1 夜間
運転手(特殊)		2.04		R2 夜間
特殊作業員		1.98		R3 夜間
土木一般世話役		0.7		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60~80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工方法
 J02 土質
 J04 費用の内訳

入力名称
 上記以外(小規模)
 土砂
 全ての費用

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下

(CB410261)

施工P(機 0.380%, 労45.200%, 材54.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.26		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		0.07		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.44		R2
土木一般世話役		4.36		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		49.76		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.51		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.31		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1
普通作業員		17.39		R2
土木一般世話役		5.25		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

第 0030 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.57%, 労72.35%, 材 9.08%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	6.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0031 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.26%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1 夜間
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60~80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1 夜間
特殊作業員		19.17		R2 夜間
運転手(特殊)		17.88		R3 夜間
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 施工方法
 J02 土質
 J04 費用の内訳

入力名称
 上記以外(小規模)
 土砂
 全ての費用

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1 夜間
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	0.2km以下

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.31		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1 夜間
普通作業員		17.39		R2 夜間
土木一般世話役		5.25		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.380%, 労45.200%, 材54.420%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.07		K2
特殊作業員		20.17		R1 夜間
普通作業員		14.44		R2 夜間
土木一般世話役		4.36		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		49.76		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.51		Z2
ガソリン レギュラー		0.09		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 再生密粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1 夜間
運転手(特殊)		27.69		R2 夜間
普通作業員		23.89		R3 夜間
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機21.720%, 労72.220%, 材 6.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		12.11		K1
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ		8.98		K2
運転手(特殊)		30.1		R1 夜間
普通作業員		25.97		R2 夜間
土木一般世話役		14.05		R3 夜間
軽油		5.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1 夜間
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 殻発生作業	入力名称 舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03	DID区間の有無	有り
J10	運搬距離(km)(DID区間有)	6.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無	m2		WB430630
第0002号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0003号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0004号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0005号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	アルミ矢板建込工(両側分) 2.0m以下, バックホウ 山積0.28m3(平 積0.20m3)	m		SG000412
第0010号施工表	バックホウ運転[管路掘削] 山積0.28m3(平積0.20m3), 補正無し	hr		SG000045

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0012号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0013号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m		SG000412
第0014号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0015号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0016号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0017号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m，20 km，無	台		SB010010
第0018号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）[切削幅2.0m]，20 km，損料，排出ガス対策2次型	台		SB010011
第0019号施工表	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，20 km，km，12m以内，各種(実数入力)，1，無	t		WB010020
第0020号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2		CB430010
第0005号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0006号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2		CB430010
第0007号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0008号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0009号施工P	中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250
第0010号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0011号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0012号施工P	基層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410241

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	中間層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒 度アスコン(20), タックコート PK-4, 全て の費用	m2		CB410251
第0014号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒 度アスコン(13), タックコート PK-4, 全て の費用	m2		CB410261
第0015号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以 下, 無し, 全ての費用	m2		CB430010
第0016号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0017号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以 下), 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0018号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0019号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0020号施工P	中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250
第0021号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0022号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410240
第0023号施工P	中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0024号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0025号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0026号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0027号施工P	土砂等運搬 小規模, ハック砕山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 7.0km以下	m3		CB210110
第0028号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以 下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0029号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0030号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土 工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0031号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0032号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0033号施工P	土砂等運搬 小規模, ハック砕山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 0.2km以下	m3		CB210110
第0034号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0035号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0036号施工P	舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0037号施工P	舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0038号施工P	殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 有り, 6.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。