

|           |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和7年度     |  |                              |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  | 市道B第147号線外4線舗装復旧工事           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  | 狭山市大字北入曽地内                   |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  | 舗装工 t=5cm A=1653㎡<br>区画線工 一式 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |      |            |      |  |  |
|---------|--------------------|-------|------|------------|------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |      |            |      |  |  |
| 備 考     |                    |       |      |            |      |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1.00 | 機械経費(賃料)補正 | 1.00 |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0704 ) 令和07年04月 |       |      |            |      |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |      | 至          |      |  |  |
|         |                    | 日 数   |      |            |      |  |  |
|         | 変 更                |       |      |            | 至    |  |  |
| 経費適用年月  | 令和07年04月           |       |      |            |      |  |  |
| 主たる工種   | 舗装工事               |       |      |            |      |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -1    |       |      |            |      |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |      | 変 更 金 額    |      |  |  |
|         | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
|         | 請負増減額              |       |      |            |      |  |  |
| 週休2日区分  | 採用しない              |       |      |            |      |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分              | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------|----|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|----------|
| 道路維持・修繕           |    |    |       |       |   | 式   |     |     |          |
|                   |    |    |       | 1     |   |     |     |     |          |
| _ 道路修繕            |    |    |       |       |   | 式   |     |     |          |
|                   |    |    |       | 1     |   |     |     |     |          |
| _ _ 舗装工           |    |    |       |       |   | 式   |     |     |          |
|                   |    |    |       | 1     |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 舗装打換え工      |    |    |       |       |   | 式   |     |     |          |
|                   |    |    |       | 1     |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 舗装版切断     |    |    |       |       |   | m   |     |     | 第1号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 78    |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 舗装版破碎     |    |    |       |       |   | m2  |     |     | 第2号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 1,650 |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 濁水運搬      |    |    |       |       |   | 式   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 1     |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 殻運搬処理     |    |    |       |       |   | m3  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 83    |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 不陸整正（人力）  |    |    |       |       |   | m2  |     |     | 第5号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 173   |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 不陸整正（機械）  |    |    |       |       |   | m2  |     |     | 第6号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 1,480 |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 表層（人力・透水） |    |    |       |       |   | m2  |     |     | 第7号一位代価表 |
|                   |    |    |       | 51    |   |     |     |     |          |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 | 工種                      | 種別 | 細別・規格 | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|-------------------------|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----------|
| ---- | 表層（人力）                  |    |       |       |   | m2  |     |     | 第8号一位代価表  |
|      |                         |    |       | 122   |   |     |     |     |           |
| ---- | 表層（機械）                  |    |       |       |   | m2  |     |     | 第9号一位代価表  |
|      |                         |    |       | 1,480 |   |     |     |     |           |
| ---  | 薄層カー舗装工                 |    |       |       |   | 式   |     |     |           |
|      |                         |    |       | 1     |   |     |     |     |           |
| ---- | 薄層カー舗装                  |    |       |       |   | m2  |     |     | 第10号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 84    |   |     |     |     |           |
| --   | 区画線工                    |    |       |       |   | 式   |     |     |           |
|      |                         |    |       | 1     |   |     |     |     |           |
| ---  | 区画線工                    |    |       |       |   | 式   |     |     |           |
|      |                         |    |       | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | 融融式区画線（文<br>字・白・15cm換算） |    |       |       |   | m   |     |     | 第11号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 19    |   |     |     |     |           |
| -    | 融融式区画線（実<br>線・白・15cm）   |    |       |       |   | m   |     |     | 第12号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 388   |   |     |     |     |           |
| -    | 融融式区画線（実<br>線・黄・15cm）   |    |       |       |   | m   |     |     | 第13号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 19    |   |     |     |     |           |
| -    | 融融式区画線（実<br>線・白・30cm）   |    |       |       |   | m   |     |     | 第14号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 15    |   |     |     |     |           |
| -    | 融融式区画線（ゼブ<br>ラ・白・45cm）  |    |       |       |   | m   |     |     | 第15号一位代価表 |
|      |                         |    |       | 6.5   |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |           |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要     |
| — — — 溶融式区画線（破線・白・45cm）         |  |  |  |       | m     |       |       | 第16号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 2.5   |       |       |       |           |
| — 【交通誘導警備員】                     |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — 【交通誘導警備員】                   |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — — 【交通誘導警備員】                 |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — — — 交通誘導警備員B                |  |  |  |       | 式     |       |       | 第17号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — 直接工事費                         |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — 共通仮設費計                      |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — — 共通仮設費（率分）                 |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — 純工事費                          |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — — 現場管理費                       |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| — 工事原価計                         |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| _ _ 一般管理費等    |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| 項 目              | 内 訳             | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                 |        |
| 経費適用年月           | 令和07年04月        |        |
| 主たる工種            | 舗装工事            |        |
| 施工地域             | 一般交通影響有り (2) -1 |        |
| 現場環境改善費計上区分      | 積上げ計上           |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし            |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下     |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証           |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない           |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                 |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.00            |        |
| 現場管理費率補正         | 1.00            |        |
|                  |                 |        |

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                           |      | m   |     |     | 第1号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用        | 100  |     |     |     |        |
| アスファルト切断濁水処分費                   |      | m3  |     |     |        |
| 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却<br>又は熔融含まず] | 0.13 |     |     |     |        |
| 合 計                             |      | m   |     |     |        |
|                                 | ( 1  |     | 当り  |     |        |

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版破碎                                |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                  |     | m2  |     |     |        |
|                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第3号一位代価表

濁水運搬

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水運搬費     |     | 台   |     |     |     |
| 積載量2t 運搬距離 10kmまで |     |     |     |     |     |
| 合 計               |     | 式   |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |

第4号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 殻運搬                                            |     | m3  |     |     | 第3号施工P |
| 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 廃材持込料                                          |     | t   |     |     |        |
| 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材                         | 235 |     |     |     |        |
| 合 計                                            |     | m3  |     |     |        |
|                                                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

不陸整正 (人力)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正(路床又は路盤の敷均転圧)      |     | m2  |     |     | 第1号施工表 |
| 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 有 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                    |     | m2  |     |     |        |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第6号一位代価表

不陸整正 (機械)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正      |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
| 無し, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m2  |     |     |        |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

表層（人力・透水）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 透水性アスファルト舗装                    |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 1.4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                            |     | m2  |     |     |        |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第8号一位代価表

表層（人力）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                                           |     | m2  |     |     | 第6号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                  |     | m2  |     |     |        |
|                                                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第9号一位代価表

表層（機械）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                               |     | m2  |     |     | 第7号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                      |     | m2  |     |     |        |
|                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第10号一位代価表

薄層カー舗装

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 樹脂系すべり止め舗装工                                               |     | m2  |     |     | 第5号施工表 |
| 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                       |     | m2  |     |     |        |
|                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第11号一位代価表

溶融式区画線（文字・白・15cm換算）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                            |     | m   |     |     | 第6号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                              |     | m   |     |     |        |
|                                                                                  | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第12号一位代価表

溶融式区画線（実線・白・15cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                    |     | m   |     |     | 第7号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                      |     | m   |     |     |        |
|                                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第13号一位代価表

溶融式区画線（実線・黄・15cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、実線<br>15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス<br>ファルト舗装、全ての費用 |     | m   |     |     | 第8号施工表 |
|                                                                                                | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                            |     | m   |     |     |        |
|                                                                                                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第14号一位代価表

溶融式区画線（実線・白・30cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、実線<br>30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 |     | m   |     |     | 第9号施工表 |
|                                                                                       | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                   |     | m   |     |     |        |
|                                                                                       | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第15号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、ゼブラ<br>45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 |     | m   |     |     | 第10号施工表 |
|                                                                                        | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                                    |     | m   |     |     |         |
|                                                                                        | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第16号一位代価表

溶融式区画線（破線・白・45cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 区画線設置                                                                    |     | m   |     |     | 第11号施工表 |
| 無し，溶融式手動，無し，破線<br>45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，白，アスファルト舗<br>装，全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                      |     | m   |     |     |         |
|                                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           | 34  |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 式   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷  
均転庄)

100.00 m2

当り

(WB430630)

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                |     | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 小型バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え |     | 日   |     |     | 第2号施工表 |
| タイヤローラ運転<br>舗装版のみの打換え  |     | 日   |     |     | 第3号施工表 |
| 振動ローラ運転<br>舗装版のみの打換え   |     | 日   |     |     | 第4号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)            | 1   | 式   |     |     |        |
| 合 計                    | 1   | m2  | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 総施工量  
J02 打換え区分  
J03 すりつけ作業の有無

入力名称  
1000m2未満  
舗装版のみの打換え  
有

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK430540)

| 名 称 / 規 格                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                            |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                                 |       | L   |     |     |     |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m <sup>3</sup> |       | 供用日 |     |     | JAC |
| 諸雑費 (まるめ)                                                          | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                                                | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430150)

| 名 称 / 規 格                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                  |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                       |       | L   |     |     |     |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                      | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WK430550)

| 名 称 / 規 格                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                            |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                 |       | L   |     |     |     |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費(まるめ)                           | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

| 名 称 / 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-301 | 1.000 | m2  |     |     |     |
| 合 計                    | 1     | m2  | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 施工区分  
J02 規格・仕様  
J03 施工規模  
J04 時間的制約を受ける場合の補正  
J05 夜間作業の補正  
J06 既設アスファルト舗装面の施工  
J07 コンクリート舗装面の施工  
J08 トップコートの有無  
J09 施工幅員

入力名称  
車道(ETCレーン含む)  
RPN-301  
100m2未満  
無  
無  
有  
無  
有  
1.0m超え(標準)

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 1,200.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 684.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称            |
|---------------------|-----------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算 |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%       |
| J11 塗料区分            | 白               |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装        |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用           |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無         | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                      |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                             | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称       |
|---------------------|------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し         |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動      |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し         |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm    |
| J05 時間的制約の有無        | 無し         |
| J06 塗布厚             | 1.5mm      |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し         |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し         |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%  |
| J11 塗料区分            | 黄 鉛・クロムフリー |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装   |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用      |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線30cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,130.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 50.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 50.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 30cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無  | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,700.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線45cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,700.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 45cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.49        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.6         |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.55        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.73         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 23.29        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.83         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 13.49        |         | K1  |
| 土木一般世話役                                     |         | 28.91        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 27.69        |         | R2  |
| 普通作業員                                       |         | 23.89        |         | R3  |
| 軽油                                          |         | 6.02         |         | Z1  |
| 積算単価                                        |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 不要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.95        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 38.97        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称             | 入力名称               |
|-----|------------------|--------------------|
| J01 | 殻発生作業            | 舗装版破碎              |
| J02 | 積込工法区分           | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |
| J03 | DID区間の有無         | 有り                 |
| J08 | 運搬距離(km)(DID区間有) | 10.5km以下           |
| J13 | 費用の内訳            | 全ての費用              |

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]<br>ブレード幅3.1m        |         | 11.29        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |         | 8.94         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t                     |         | 2.89         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                      |         | 44.09        |         | R1  |
| 特殊作業員                                        |         | 12.86        |         | R2  |
| 普通作業員                                        |         | 9.59         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                      |         | 2.32         |         | R4  |
| 軽油                                           |         | 8.02         |         | Z1  |
| 積算単価                                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 補足材料の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
無し  
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 0.560%, 労53.800%, 材45.640%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.42         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.1          |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 22.83        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 20.38        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 6.16         |         | R3  |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)            |         | 45.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.15         |         | Z2  |
| 軽油                                  |         | 0.08         |         | Z3  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J04 材料

入力名称  
 1.4m未満  
 50 mm  
 開粒度アスコン(13)

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労42.300%, 材57.270%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.24         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.13         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 18.71        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 13.4         |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.05         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 52.51        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 4.54         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.16         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.03         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 50 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.87         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t           |         | 0.13         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.39         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 1.94         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 1.89         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.67         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 81.56        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.06         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.47         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                                  | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)<br>1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 有                                             | m2  |     | WB430630 |
| 第0002号施工表 | 小型バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                     | 日   |     | WK430540 |
| 第0003号施工表 | タイヤローラ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                      | 日   |     | WK430150 |
| 第0004号施工表 | 振動ローラ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                       | 日   |     | WK430550 |
| 第0005号施工表 | 樹脂系すべり止め舗装工<br>車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準)                   | m2  |     | WB812020 |
| 第0006号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用  | m   |     | WB821210 |
| 第0007号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用          | m   |     | WB821210 |
| 第0008号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0009号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用          | m   |     | WB821210 |
| 第0010号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用         | m   |     | WB821210 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                               | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0011号施工表 | 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、破線<br>45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用   | m   |     | WB821210 |
| 第0001号施工P | 舗装版切断<br><br>アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用                                                     | m   |     | CB430510 |
| 第0002号施工P | 舗装版破碎<br><br>アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以<br>下、有り、全ての費用                                        | m2  |     | CB430310 |
| 第0003号施工P | 殻運搬<br><br>舗装版破碎、機械(騒音対策不<br>要、厚15cm以下)、有り、10.5km以<br>下、全ての費用                           | m3  |     | CB227010 |
| 第0004号施工P | 不陸整正<br><br>無し、全ての費用                                                                    | m2  |     | CB410010 |
| 第0005号施工P | 透水性アスファルト舗装<br><br>1.4m未満、50 mm、mm、開粒度アスコン(13)                                          | m2  |     | CB410660 |
| 第0006号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50<br>mm、mm、mm、再生密粒度アスコ<br>ン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用 | m2  |     | CB410260 |
| 第0007号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>3.0m超、mm、mm、50 mm、再生密粒度ア<br>スコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費<br>用            | m2  |     | CB410260 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。