

市道B第147号線外4線舗装復旧工事

数量計算書

その他数量計算書 1

市道B第147号線外4線舗装復旧工事

| 名称 | 規格等 | 数量 (m) | 備考 |
|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 路面標示 | 止まれ・白・15cm換算 | 18.64 | 1箇所 (文字・記号) |
| | 路側線・白・15cm | 388.3 | 片側 |
| | 消火栓・防火水槽・黄・15cm | 19.2 | 4箇所 |
| | 交差点マーク・白・30cm | 15.0 | (T3箇所・+3箇所) |
| | 停止線・白・45cm | 6.5 | 3箇所 |
| | リード線・白・45cm | 2.5 | |
| | | | |
| 合 計 | 路面標示 | | |
| | 文字・記号・白・15cm換算 | 18.64 | 警戒標示 |
| | 実線・白・15cm | 388.3 | 路側線 |
| | 実線・黄・15cm | 19.2 | 消火栓・防火水槽 |
| | 実線・白・30cm | 15.0 | 交差点マーク |
| | ゼブラ・白・45cm | 6.5 | 停止線 |
| | 破線・白・45cm | 2.5 | リード線 |

その他数量計算書 2

| 名称 | 計算式 | 数量 | 単位 | 備考 |
|------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 舗装切断 | | 77.9 | m | 15cm以下 t=5cm |
| 舗装版破碎 | 1651.1m ² | 1,651.1 | m ² | 15cm以下 (昼間) |
| Asガラ処分 | 1651.1m ² × 0.05m (82.6m ³ × 2.35 t/m ³) | 82.6 (194.1) | m ³ (t) | 車道・t=5cm (私道含む) (昼間) |
| 不陸整正(人力) | 別紙計算書のとおり | 173.3 | m ² | (昼間) 市道・私道 |
| 不陸整正(機械) | 別紙計算書のとおり | 1,477.8 | m ² | (昼間) |
| 表層工(人力・昼間) | 別紙計算書のとおり | 51.4 | m ² | 私道・t=5cm・透水 |
| 表層工(人力・昼間) | 別紙計算書のとおり | 121.9 | m ² | 車道・t=5cm・PK-3 |
| 表層工(機械・昼間) | 別紙計算書のとおり | 1,477.8 | m ² | 車道・t=5cm・PK-3 |
| 薄層舗装(昼間) | 別紙計算書のとおり | 84.0 | m ² | 車道 |
| 交通整理員 | 8日×4人/日+1日×2人/日 | 34 | 人 | (昼間) |

