市道C第283号線舗装復旧工事

数量計算書

その他数量計算書 1

市道C第283号線舗装復旧工事

名称	規格等	数量 (m)	備考
路面標示	文字・白・15cm換算	67.72	横断者あり 2箇所 文字1.0m
	実線・白・15cm	195.0	207m-(4.0m×3箇所)
	実線・赤・30cm	0.0	
	実線・緑・45cm	0.0	
	実線・黄・15cm	213.5	207m(センター)+6.5m(防火水槽)
	リード線・白・15cm	1.8	0.3m×6
	リード線・白・45cm	1.8	0.45m×4
	実線・白・45cm	32.4	3.6m×9箇所 矢印
合 計	路面標示		
	矢印・記号・文字・白・15cm換算	67.72	2.0m×1.1m 文字間1.0m
	実線・白・15cm	195.0	路側線
	実線・赤・30cm	0.0	警戒標示
	実線・緑・45cm	0.0	グリーンベルト
	実線・黄・15cm	219.5	センターライン・防火水槽
	破線・白・15cm	1.8	リード線
	破線・白・45cm	1.8	リード線
実線・白・45cm	32.4	矢印	

その他数量計算書 2

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断		230.8	m	15cm以下 車道・t=5cm
舗装切断		3.7	m	15cm以下 歩道・t=3cm
舗装版破碎		1,307.0	m ²	15cm以下 (昼間)
Asガラ処分	3.2m ² × 0.03m (0.1m ² × 2.35 t/m ³)	0.1 (0.2)	m ³ (t)	歩道・t=3cm (昼間)
Asガラ処分	1303.8m ² × 0.05m (65.2m ² × 2.35 t/m ³)	65.2 (153.2)	m ³ (t)	車道・t=5cm (昼間)
不陸整正(機械)	別紙計算書のとおり	1,275.4	m ²	(昼間)
不陸整正(人力)	別紙計算書のとおり	31.6	m ²	(昼間)
表層工(人力・昼間)	別紙計算書のとおり	3.2	m ²	歩道・t=3cm・PK-3
表層工(機械・昼間)	別紙計算書のとおり	1,275.4	m ²	車道・t=5cm・PK-3
表層工(人力・昼間)	別紙計算書のとおり	28.4	m ²	車道・t=5cm・PK-3
交通整理員	6日×4人/日+1日×3人/日	27	人	(昼間)