今宿雨水管人孔部改築工事(第2工区)

狭山市広瀬台一丁目地内

数 量 計 算 書

【No.24人孔更生工法】

				数量	内 訳 書				
工事区分	工種	種	別	細 別	規格	単位	数 量	設計数量	摘要
本工事費						式	1.00	1	
<u> </u>								1	
	施設改修工					式	1.00	1	
		人孔更生				式	1.00	1	
				材料費		式	1.00	1	
				直壁部PMLライナー設置エ		基	1.00	1	
						基	1.00	1	
				直壁部PML専用型枠設置工		基	1.00	1	
				直壁部注入工		基	1.00	1	
				斜壁部PMLライナー設置工		基	1.00	1	
				所型的 WLノイノ			1.00	1	
				斜壁部PML型枠設置工		基	1.00	1	
				斜壁部注入工		基	1.00	1	
				脱型·成形工		基	1.00	1	
				接続部溶接工		基	1.00	1	
				PMLパネル切断・加工		m²	31.58	32	
				プライマー塗布工		m²	31.58	32	
				PMLパネル設置・アンカー打設工	辟, 庄	m²	28.89	29	
				PMLハイル設直・リンカー打設工	生·床	III	20.09	29	
				PMLパネル設置・アンカー打設工	天井	m²	2.69	3	
				注入前処理工	壁•床	m²	28.89	29	
				注入前処理工	天井	m²	2.69	3	
				注入工	壁•床	m²	28.89	29	
				注入工	天井	m²	2.69	3	

			数量	内 訳 書				
工事区分	工種	種 別	細別	規格	単位	数 量	設計数量	摘 要
			接続部溶接工	壁•床	m²	28.89	29	
			接続部溶接工	天井	m²	2.69	3	
		仕上げ工						
			管口仕上げ工		箇所	2.00	2	
			H H					
		附带工			式	1.00	1	
			既設構造物撤去工		m3	1.54	2	
			殼運搬処理		m3	1.54	2	
			コンクリート工		m3	0.23	1	
			コンクリートエ		m3	0.14	1	副管閉塞
			コンクリート削孔工		孔	10.00	10	
			裏込め注入工		m	4.00	4	
			足掛金物撤去工		本	14.00	14	
			足掛金物設置工		本	14.00	14	
			足場工		m2	33.50	34	
		水替工			式	1.00	1	
			水替工		式	1.00	1	
		換気設備工			式	1.00	1	
		2 27 372 5 010						
			換気設備工		式	1.00	1	
		耐震継手工			式	1.00	1	
			誘導目地切削		箇所	2.00	2	
			誘導目地利用		箇所	2.00	2	

			数量	内 訳 書				
工事区分	工種	種 別	細 別	規格	単位	数 量	設計数量	摘要
		舗装工						
		而及工						
			舗装版切断		m	8.90	9	
			濁水運搬処分		式	1.00	1	
			舗装版破砕		m²	52.40	52	
			殻運搬・処分		m³	7.90	8	
			不陸整正		m²	52.40	52	
			基層		m²	52.40	52	
			表層		m²	52.40	52	
		溶融式区画線						
			実線 15cm - 黄		m	8.40	8	
共通仮設					式	1.00	1	
	共通仮設費				式	1.00	1	
		安全費	交通誘導警備員B		人	132.00	132	
		準備費	洗浄工		m2	33.50		
		事前調査工	耐震継手		日	1.00		

No. 24	特殊人孔更生工数	量集	計表【P	ML工法] (1/2	2)	
種別	規格・寸法	単位	No. 22				合 計
施工面積	調整・斜壁	m^2	0.79				
施工面積	頂版木口	m ²	1. 13				
n .	天井面	m ²	2. 69				
IJ	側壁・床面	m ²	28. 89				
n	計	m ²	33. 50				33. 50
仮 排 水 設 置 工	土のう積工	袋	50. 0				50.0
n	潜水ポンプ据付	台	1.0				1.0
人孔内洗净工	高圧水洗浄	m ²	33. 50				33. 50
副管閉塞工	モルタル充填	m ³	0. 14				0. 14
インバート撤去工	無筋構造物	m ³	1. 54				1.54
ガラ処分工	無筋コンクリート	m ³	1.54				1. 54
均 しコンクリート打 設 工	無筋コンクリート	m ³	0.23				0. 23
足掛金物切断工	W=15cm	本	12. 0				12.0
足場設置工	足場組み	m ²	33. 50				33. 50
PMLパネル切断加工		m ²	31. 58				31. 58
プライマー塗布工		m ²	31. 58				31. 58
PMLライナー設置工	直壁部	基	1.00				1.00
ll .	斜壁部	基	1.00				1.00
PMLパネル設置工	天井面	m ²	2.69				2. 69
JJ	側壁・床面	m ²	28. 89				28.89
注入前処理工	天井面	m ²	2.69				2. 69
n	側壁・床面	m ²	28. 89				28.89
注入工	天井面	m ²	2.69				2. 69
II	側壁・床面	m^2	28. 89				28.89

No. 24	特殊人孔更生工数	量集	計表【P	ML工法】	(2/2	2)	
種別	規格・寸法	単位	No. 22				合 計
接続部溶接工	天井面	m^2	2.69				2. 69
II	側壁・床面	m^2	28. 89				28. 89
管口仕上げ工	φ 250	箇所					0.0
п	φ 1650	箇所	2. 0				2.0
【工法材料】							
P M L ライナー	調整リング用	本	1.0				1.0
II .	斜壁用	本	1.0				1.0
II .	1 号用	本	1.0				1.0
P M L パネル	天井・側壁・床面	m ²	41.06				41.06
P L 注 入 材	天井・側壁・床面	kg	9, 684. 1				9684. 1
溶接ワイヤー		kg	12. 79				12. 79
コンクリートアンカー		本	127				127
プライマー		kg	2. 20				2. 20
K B M 5	補強材(炭素繊維)	m ²	37. 13				37. 13
管 口 処 理 工	コンクリート削孔φ100	孔	10. 0				10. 0
п	裏込め注入	m	4. 00				4. 00
管口耐震化	マグマロック工法	箇所	2. 0				2.0
足掛金物設置工	W=40cm	本	14. 0				14. 0
足場撤去工	解体工	m^2	33. 50				33. 50
仮 排 水 撤 去 工	土のう撤去工	袋	50. 0				50. 0
n	潜水ポンプ撤去	台	1.0				1.0

No. 24 特殊人孔更生工数量計算【PML工法】

種別	規 格・寸 法	計算式		数量
施工面積	調整・斜壁 頂版木口 天井面	0. 79 1. 13 2. 69	= 0.79 $= 1.13$ $= 2.69$	
	側壁・床面	25. 56 + 3. 33	$\begin{array}{rcl} & = & 28.89 \\ & = & 28.89 \\ & \Rightarrow & = & 33.50 \end{array}$	33.50 m^2
仮排水設置工	土のう積 潜水ポンプ据付	小口並べ 口径50mm、0.4kW	= 50.0 = 1	50.0 袋 1 台
人孔内洗浄工	高圧水洗浄		= 33.50	33.50 m^2
副管閉塞工	モルタル充填	$\pi/4$ $ imes$ 0.30 2 $ imes$ 1.93	= 0.14	0.14 m ³
インバート撤去工	無筋構造物	2. 22 \times 1. 50 \times 0. 945 - $\pi/4$ \times 1. 65 2 \div 2 \times 1. 50	= 1.54	1.54 m ³
ガラ処分工	無筋コンクリート		= 1.54	1.54 m ³
均しコンクリート打設	無筋コンクリート	$2.22 \times 1.50 \times 0.070$	= 0.23	$0.23 \mathrm{m}^3$
足掛金物切断工	W=15cm		= 12	12 本
足場設置工			= 33.50	33.50 m^2
PMLパネル切断加工		2. 69 + 28. 89	= 31.58	31.58 m ²
プライマー塗布工		2. 69 + 28. 89	= 31.58	31.58 m ²
PMLライナー設置工	直壁部 斜壁部		= 1 = 1	1 基
PMLパネル設置工	天井面 側壁・床面		= 2.69 $= 28.89$	2. 69 m ² 28. 89 m ²
注入前処理工	天井面 側壁・床面		= 2.69 = 28.89	2. 69 m ² 28. 89 m ²
注 入 工	天井面 側壁・床面		= 2.69 = 28.89	2. 69 m ² 28. 89 m ²
接続部溶接工	天井面 側壁・床面		= 2.69 = 28.89	2. 69 m ² 28. 89 m ²

種別	規格・寸法	計算式	数量
管口仕上げ工	φ 1650	= 2.0	2.0 箇所
【工法材料】			
PMLライナー	調整リング	= 1	1 本
	斜壁	= 1	1 本
	1 号用	$\phi 900 = 1$	1 本
PMLパネル	天井面 四路 庄子	$2.69 \times 1.3 = 3.50$	
(ロス率30%)	側壁・床面	28.89 × 1.3 = 37.56 計 = 41.06	41.06 m^2
		គ្គា — 41.00	41.00 III
P L 注入材		1m3当り使用料:75袋(1875kg)	
(ロス率20%)	調整・斜壁	= 130.3	
	天井・側壁	$28.25 \times 0.145 \times 1875 \times 1.2 = 9,216.6$	
	床面	$3.33 \times 0.045 \times 1875 \times 1.2 = 337.2$	
		計 = 9,684.1	9,684.1 kg
溶接ワイヤー	円形部+矩形部	1.74 + 11.05 = 12.79	12.79 kg
コンクリートアンカー	矩形部	$31.58 \times 4 = 127$	127 本
プライマー	円形部+矩形部	0.12 + 2.08 = 2.20	2.20 kg
	内形部 下起形部	0.12 + 2.08 = 2.20	2.20 kg
K B M 5	補強材(炭素繊維)	= 37.13	37.13 m ²
管口処理工	コンクリート肖リ孔	φ 100 L=0.35m 5 孔/箇所 × 2 = 10	10 孔
	裏込注入工	2 m/箇所 × 2 = 4.0	4.0 m
管口耐震化	マグマロック工法	= 2	2 箇所
足掛金物設置工	W=40cm	= 14	14 本
足場撤去工	足場解体	= 33.50	33.50 m^2
	人C 勿片 (十)	_ 33. 50	55.50 III
仮排水撤去工	土のう撤去	= 50.0	50.0 袋
	潜水ポンプ撤去	= 1	1 台

本復旧 数量集計

			\angle 1 \Box	<u> </u>						
工種	規格			計算書				合計	単位	備考
舗装版	t=15cm以下	8. 90	+		+		=	8. 90	m	
切断	카							8. 90	m	
舗装版 切断	t=15cm以下	8.90	×	0.350	÷	100	=	0. 03	m3	
濁水処分								0. 03	m3	
舗装版	舗装版破砕 小規模	52. 40	+		+		=	52. 40	m2	
撤去	計							52. 40	m2	
舗装版	t=15cm以下 破砕	(52.40	+)	×	0.15	=	7. 90		
殼処分	計							7. 90	m3	
不陸整正	舗装版破砕 小規模	52. 40	+		+			52. 40	m2	
PERIL	計							52. 40	m2	
	市道車道 基層:再生粗粒度アスコン (20) t=10cm	52. 40	+		+		=	52. 40	m2	
佐 口	<u></u>							52. 40	m2	
復旧	市道車道 表層:再生密粒度アスコン (13)	52. 40	+		+		=	52. 40	m2	_
	a +							52. 40	m2	
区画線	<u> 実</u> 線・15cm・黄	8. 40					=	8. 40		
I	【天脉 * 100Ⅲ * 貝	0.40	+		+		_	0.40	m	i

舗装

											拥装												
												面積		met och						舗装版切	断		備考
NO	種別	現況厚	復旧厚	舗装 撤去	不陸 整正	舗装 復旧	L	W1	W2	W (H)		小計		面積 控除	(0	人孔蓋 Φ 600)	}					∄ -	
							m	m	m	m		m2	箇所		個	0.28m2/個	m2	m	m	m	m	m	
1	市道車道	15.00	15.00	破砕	不陸	復旧	8.40	4.50		4.05	2	26. 1					26. 1	4. 40				4. 40	
	市道車道	15.00	15.00	破砕	不陸	復旧	8.40	4.60		4.05	2	26. 3					26.3	4.50				4.50	
撤去		19.00		切削				•	•	•	•		•			•	0.0		•	•		0, 0	
小計		15, 00		破砕													52. 4					8, 9	
- 4 HI		7, 00		破砕													0.0					0, 0	
		5, 00		破砕													0.0					0.0	
		3.00		破砕													0.0					0.0	
合計			_		_	_											52. 4					8. 9	
不陸 小計					不陸												0.0 52.4						
合計					TIVEE												52. 4						
復旧	県道車道		19.00			復旧											0.0						
小計	県道車道		7.00			復旧											0.0						
	市道車道		15. 00			復旧											52. 4						
	県道乗入		5. 00			復旧											0.0						
	県道歩道		3.00			復旧											0.0						
合計																	52. 4						

区画線・付帯

NO		規格		単位	数量	備考
	実線	黄	15cm	m	8. 4	
小計	実線	黄	15cm	m	8. 4	
_			_			