

管路施設修繕・改築実施設計業務委託(その3)

数量計算書

総括表

工種区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	適用
下水道設計委託								
	管渠							
		直接人件費						
			詳細設計					
			更生工法（内径800mm未満）	汚水	m	1790.18	1790.00	
			布設替え工法（内径1200mm未満）	汚水	m	288.28	288.00	
			更生工法（内径800mm未満）	雨水	m	137.21	137.00	
			更生工法（内径800mm以上）	雨水	m	55.62	56.00	
			報告書作成		式	1.00	1.00	
作業費								
	管路施設調査工							
		管路						
			本管潜行目視調査工		m	55.62	56.00	
			中性化試験		測点	12.00	12.00	
			鉄筋腐食度測定		測点	12.00	12.00	
			圧縮強度		測点	12.00	12.00	
			コンクリート厚測定		測点	12.00	12.00	
		換気工						
			換気設備工		式	1.00	1.00	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
		交通誘導警備員 B			人	14.00	14.00	

管路

路線番号	口径	上流人孔	下流人孔	路線延長	本管潜行目 視調査工	中性化試験	鉄筋腐 食度測定	圧縮強度	コンクリー ト厚測定
					内径800mm以上	上・下流管口付近で各 3 測点			
					m	測点	測点	測点	測点
708	1100	Q045169		31.03	31.03	6	6	6	6
711	1100	Q045183		24.59	24.59	6	6	6	6
708	路線計			31.03	31.03	6.00	6.00	6.00	6.00
711	路線計			24.59	24.59	6.00	6.00	6.00	6.00
計				55.62	55.62	12.00	12.00	12.00	12.00

通番号	上流人孔 番号	処理区分名	緊急度 判定結果	汚水 ・ 雨水	新設管径 (mm)	管路延長 (m)	施工年度	改築工法
180	J115022	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	42.53	1965	更生工法
214	J115021	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	16.42	1965	更生工法
215	J115024	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	32.85	1965	更生工法
217	J115026	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	34.62	1965	布設替え
220	J115027	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	34.83	1965	布設替え
223	J115030	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	33.26	1965	更生工法
227	J115033	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	34.16	1965	更生工法
231	J115037	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	34.37	1965	布設替え
239	E155073	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	40.41	1965	更生工法
242	J115050	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	8.63	1965	更生工法
247	J115055	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	31.97	1965	更生工法
250	J115058	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	37.23	1965	更生工法
251	E155075	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	38.75	1965	更生工法
253	E155076	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	250	28.86	1965	布設替え
289	K121014	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	44.94	1965	更生工法
293	K111011	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	42.63	1965	更生工法
305	J115067	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	39.12	1965	更生工法
308	J115070	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	46.32	1965	更生工法
491	E155063	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	39.51	1965	更生工法
617	S051028	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	49.97	1973	更生工法
636	A112036	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	50.24	1973	更生工法
651	R035068	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	16.05	1973	更生工法
655	R045147	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	15.60	1973	更生工法
664	S041002	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	4.22	1973	更生工法
677	S041021	久保川第5処理分区	Ⅱ	汚水	250	39.98	1973	更生工法
175	J125040	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	39.95	1965	更生工法
176	J125041	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	41.24	1965	更生工法
177	J125042	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	15.18	1965	更生工法
179	J115105	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	25.52	1965	更生工法
181	J115023	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	41.06	1965	布設替え
319	E155080	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	250	34.60	1990	更生工法
323	E155068	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	250	44.25	1990	更生工法
324	E155069	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	250	44.76	1990	更生工法
726	J025030	新河岸第1処理分区	Ⅱ	汚水	250	29.90	1972	更生工法
728	J025032	新河岸第1処理分区	Ⅱ	汚水	250	30.00	1972	更生工法
750	J015030	新河岸第1処理分区	Ⅱ	汚水	250	28.00	1972	更生工法
18	J124066	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	37.40	1965	更生工法
22	J124071	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	37.40	1965	更生工法
23	J124076	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	22.25	1965	布設替え
30	J124075	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	10.68	1965	更生工法
31	J124083	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	30.95	1965	更生工法
32	J124084	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	31.00	1965	更生工法
35	J114085	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	28.34	1965	更生工法
36	J124053	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	35.18	1965	更生工法
38	J114086	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	29.78	1965	布設替え
43	J124051	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	39.27	1965	更生工法
44	J124050	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	36.53	1965	更生工法
46	J114034	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	43.74	1965	更生工法

通番号	上流人孔 番号	処理分区名	緊急度 判定結果	汚水 ・雨水	新設管径 (mm)	管路延長 (m)	施工年度	改築工法
190	J125011	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	41.45	1965	更生工法
192	J125013	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	22.78	1965	更生工法
194	J125015	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	43.20	1965	更生工法
195	J115013	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	45.80	1965	更生工法
199	J115014	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	32.40	1965	更生工法
204	J115017	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	36.67	1965	更生工法
205	J115015	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	31.70	1965	更生工法
212	J115020	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	43.82	1965	更生工法
236	J115045	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	39.90	1965	更生工法
237	J115046	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	50.80	1965	更生工法
282	K111003	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	15.90	1965	布設替え
450	J115011	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	32.98	1965	更生工法
457	E155052	不老川第2処理分区	Ⅱ	汚水	200	46.61	1965	布設替え
					合計	2078.46		

汚水	800未満	1,790.18	更生工法
汚水	1200未満	288.28	布設替え
	計	2,078.46	

管渠__整備年度

通番号	上流人孔 番号	処理分区名	緊急度 判定結果	汚水 ・雨水	新設管径 (mm)	管路延長 (m)	施工年度	改築工法
642	R035059	狭山台排水区	Ⅱ	雨水	300	36.74	1973	更生工法
647	R035058	狭山台排水区	Ⅱ	雨水	250	38.21	1973	更生工法
648	R035062	狭山台排水区	Ⅱ	雨水	300	5.56	1973	更生工法
657	R045129	狭山台排水区	Ⅱ	雨水	400	41.70	1973	更生工法
673	S041017	狭山台排水区	Ⅱ	雨水	500	15.00	1973	更生工法
708	Q045169	入間川第3排水区	Ⅱ	雨水	1100	31.03	1968	更生工法
711	Q045183	入間川第3排水区	Ⅱ	雨水	1100	24.59	1968	更生工法
合計						192.83		

雨水	800未満	137.21	更生工法
雨水	800以上	55.62	更生工法
	計	192.83	