令和7年度

工 事 仕 様 書

工 事 名	市道E第829号線外3線舗装復旧工事
-------	--------------------

工 事 場 所	狭山市 柏原 地内
---------	-----------

路 河 川 名 称	
-----------	--

事 業 名	
-------	--

工 事 大 要	
路面切削工	t =5cm A =1160m ²
切削オーバーレイ工	t =5cm A = 281m ²
舗装工	t =5cm A =1380m ²
	t =3cm A = 72m ²
区画線工	一式

変更理由							
備考							
地区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工期	当初	自		至			
		日数					
	変更			至			
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	舗装工事						
施工地域	一般交通影響有り (2) -1						
設計	当初金額			変更金額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕				1	式			
— 道路維持				1	式			
— — 舗装工				1	式			
— — — 路面切削工				1	式			
— — — — 路面切削				1,160	m2			第1号一位代価表
— — — — 殻運搬処理(路面切削)				72	m3			第2号一位代価表
— — — 切削オーバーレイ工				1	式			
— — — — 切削オーバーレイ				281	m2			第3号一位代価表
— — — 舗装打換え工				1	式			
— — — — 舗装版切断				23	m			第4号一位代価表
— — — — 濁水運搬				1	式			第5号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - - 舗装版破碎		m2			第6号一位代価表
	292				
- - - - 殻運搬処分		m3			第7号一位代価表
	13				
- - - - 不陸整正		m2			第8号一位代価表
	292				
- - - - 表層 (市道)		m2			第9号一位代価表
	1,380				
- - - - 表層 (県道・歩道部)		m2			第10号一位代価表
	72				
- - - - アスカーブ		m			第11号一位代価表
	9				
_ 道路修繕		式			
	1				
_ _ 区画線工		式			
	1				
_ _ _ 区画線工		式			
	1				
- - - - 溶融式区画線 (実 線・白・15cm)		m			第12号一位代価表
	310				
- - - - 溶融式区画線 (破 線・白・45cm)		m			第13号一位代価表
	4				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
線・黄・15cm 溶融式区画線（実）		m			第14号一位代価表
	15				
ラ・白・45cm 溶融式区画線（ゼブ）		m			第15号一位代価表
	2				
号・白・15cm換算 溶融式区画線（文字記）		m			第16号一位代価表
	19				
ブ式・白・15cm 高視認性区画線（リ）		m			第17号一位代価表
	49				
ブ式・黄・15cm 高視認性区画線（リ）		m			第18号一位代価表
	28				
【交通誘導警備員】		式			
	1				
【交通誘導警備員】		式			
	1				
【交通誘導警備員】		式			
	1				
交通誘導警備員A		式			第19号一位代価表
	1				
交通誘導警備員B		式			第20号一位代価表
	1				
直接工事費		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	共通仮設費計					式			
				1					
_ _	共通仮設費(積分)					式			
				1					
_ _ _	運搬費					式			
				1					
_ _ _ _	建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表
_ _ _	共通仮設費(率分)					式			
				1					
_	純工事費					式			
				1					
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					
	工事価格					式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正 (任意乗算補正)		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処理(路面切削)

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
有り, 11.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	(1)		当り		

第3号一位代価表

切削オーバーレイ

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2			第1号施工表
7cm以下, 一層, 無し, 50 mm, mm, 改質As 密粒II型(20)DS3000, t/m3, t/m3, タックコート	100				
合計		m2			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第3号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.13	m ³			
合計	(1	m	当り		)

第5号一位代価表

濁水運搬

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合計		式			

第6号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m² 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m ²			第4号施工P
合計	(1	m ²	当り		)

第7号一位代価表

殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第5号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	(1)		当り		

第8号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
不陸整正		m2			第6号施工P
無し, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1)		当り		

第9号一位代価表

表層 (市道)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1)		当り		

第10号一位代価表

表層（県道・歩道部）

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第8号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第11号一位代価表

アスカーブ

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスカーブ		m			第9号施工P
125cm2以上140cm2未満, 再生細粒度アスコン(13), 全ての費用	100				
合計		m			
	(1			当り	

第12号一位代価表

熔融式区画線（実線・白・15cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置		m			第7号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合計		m			
	(1			当り	

第13号一位代価表

溶融式区画線（破線・白・45cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100	m			第8号施工表
合計	(1	m	当り		)

第14号一位代価表

溶融式区画線（実線・黄・15cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	100	m			第9号施工表
合計	(1	m	当り		)

第15号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100	m			第10号施工表
合計	(1	m	当り		)

第16号一位代価表

溶融式区画線（文字記号・白・15cm換算）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第11号施工表
合計	(1	m	当り		)

第17号一位代価表

高視認性区画線（リブ式・白・15cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 無し，リブ式，無し，実線 15cm，無し，無し，901 kg/1000m，JIS R 3301 1号のみ，75 kg/1000m，kg/1000m，25 kg/1000m，59 L/1000m，2.5 L/1000m，全ての費用	100	m			第12号施工表
合計	(1	m	当り		)

第18号一位代価表

高視認性区画線（リブ式・黄・15cm）

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 無し，リブ式，無し，実線 15cm，無し，無し，901 kg/1000m，JIS R 3301 1号のみ，75 kg/1000m，kg/1000m，25 kg/1000m，59 L/1000m，2.5 L/1000m，全ての費用	100	m			第13号施工表
合計	(1	m	当り		)

第19号一位代価表

交通誘導警備員A

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人			
	5				
合計		式			

第20号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			
	15				
合計		式			

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 20 km, 無		台			第14号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）[切削幅2.0m], 20 km, 損料, 排出ガス対策3次型		台			第15号施工表
合計		台			
	(1			当り	

(WB430210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
路面切削機運転 7cm以下, 一層		日			第2号施工表
路面清掃車運転 7cm以下, 一層		日			第3号施工表
アスファルトフィニッシュ運転 7cm以下, 一層		日			第4号施工表
ロードローラ運転 7cm以下, 一層		日			第5号施工表
タイヤローラ運転 7cm以下, 一層		日			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 平均切削深さ
J02 即日舗設の層数

入力名称
7cm以下
一層

J03 すりつけの区分 無
 J04 舗装厚(一層目)(実数入力) 50 mm
 J06 アスファルト材料(一層目) 改質As 密粒II型(20)DS3000
 J10 瀝青材料種類(一層目) タックコート

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面切削機運転

1.00 日 当り

(WK430050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称 入力名称
 J01 平均切削深さ 7cm以下
 J02 即日舗設の層数 一層

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面清掃車運転

1.00 日 当り

(WK430060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削 工事用] ホッパ容量1.5m3		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
 J01 平均切削深さ
 J02 即日舗設の層数

入力名称
 7cm以下
 一層

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

アスファルトフィニッシャ運転

1.00 日 当り

(WK430070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅2.3~6.0m		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
 J01 平均切削深さ
 J02 即日舗設の層数

入力名称
 7cm以下
 一層

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) ロードローラ運転

1.00 日 当り

(WK430080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	901.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
プライマー	25.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	901 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ
J09 ガラスビーズ(JIS R3301 1号)使用量	75 kg/1000m
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m
J12 軽油使用量	59 L/1000m
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

(WB821310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
塗料	901.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
プライマー	25.000	kg			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	リブ式
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 未供用区間の場合の補正	無し
J07 塗料使用量	901 kg/1000m
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ
J09 ガラスビーズ(JIS R3301 1号)使用量	75 kg/1000m
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m
J12 軽油使用量	59 L/1000m
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m
J14 費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道))

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
 J01 運搬区分
 J02 片道運搬距離(実数入力)
 J03 その他の諸料金の有無

入力名称
 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
 20 km
 無

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道)) 機械損料分

1.00 台 当り

(SB010011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			
合 計	1	台	当り		

条件名称
 J01 運搬区分
 J02 運搬距離 (実数入力)
 J03 賃料又は損料
 J04 排出ガス対策型区分

入力名称
 路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付) [切削幅2.0m]
 20 km
 損料
 排出ガス対策3次型

(CB430010)

施工P(機52.650%, 労35.950%, 材11.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.56		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		6.45		K2
普通作業員		12.7		R1
土木一般世話役		3.81		R2
運転手(特殊)		3.65		R3
特殊作業員		3.52		R4
軽油		8.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m²以下)
無し
全ての費用

(CB430020)

施工P(機41.760%, 労44.840%, 材13.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.76		K1
運転手(一般)		44.84		R1
軽油		13.4		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

(CB410261)

施工P(機 2.340%, 労20.360%, 材77.300%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		1.76		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.33		K2
普通作業員		7.67		R1
特殊作業員		5.13		R2
運転手(特殊)		3.54		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		69.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.82		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410330)

施工P(機 4.420%, 労62.800%, 材32.780%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		2.5		K1
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 4.0~4.5m ³ /h		1.67		K2
普通作業員		28.4		R1
土木一般世話役		11.43		R2
特殊作業員		10.56		R3
運転手(一般)		8.86		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		31.17		Z1
軽油		1.11		Z2
ガソリン レギュラー		0.41		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 断面積
 J02 材料
 J03 費用の内訳

入力名称
 125cm²以上140cm²未満
 再生細粒度アスコン(13)
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	切削オーバーレイ 7cm以下, 一層, 無, 50 mm, mm, 改質As 密粒II型(20)DS3000, t/m3, t/m3, タッ クコート	m2		WB430210
第0002号施工表	路面切削機運転 7cm以下, 一層	日		WK430050
第0003号施工表	路面清掃車運転 7cm以下, 一層	日		WK430060
第0004号施工表	アスファルトフィニッシュヤ運転 7cm以下, 一層	日		WK430070
第0005号施工表	ロードローラ運転 7cm以下, 一層	日		WK430080
第0006号施工表	タイヤローラ運転 7cm以下, 一層	日		WK430090
第0007号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0012号施工表	高視認性区画線設置 無し, リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 901 kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 75 kg/1000m, kg/1000m, 25 kg/1000m, 59 L/1000m, 2.5 L/1000m, 全ての費用	m		WB821310
第0013号施工表	高視認性区画線設置 無し, リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 901 kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 75 kg/1000m, kg/1000m, 25 kg/1000m, 59 L/1000m, 2.5 L/1000m, 全ての費用	m		WB821310
第0014号施工表	貨物自動車による運搬(1車一回(片道)) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20 km, 無	台		SB010010
第0015号施工表	貨物自動車による運搬(1車一回(片道))機械損料分 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)[切削幅2.0m], 20 km, 損料, 排出ガス対策3次型	台		SB010011
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m ² 以下), 無し, 全ての費用	m ²		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 11.0km以下, 全ての費用	m ³		CB430020
第0003号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		CB430310
第0005号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m ³		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0007号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260
第0008号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒 度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全て の費用	m2		CB410261
第0009号施工P	アスカーブ 125cm2以上140cm2未満, 再生細粒度アス コン(13), 全ての費用	m		CB410330

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。