

市道C第255号線外2線舗装復旧工事

数量計算書

数量総括表

[illegible]

その他数量計算書 1

市道C第255号線外2線舗装復旧工事

名称		規格等	数量 (m)	備考
	路面標示	止まれ・白・15cm換算	37.28	(文字・記号)
		停止線・白・45cm	6.9	
		消火栓・黄・15cm	7.0	
合 計	路面標示	文字・記号・白・15cm換算	37.28	警戒標示
		ゼブラ・白・45cm	6.9	停止線
		実線・黄・15cm	7.0	消火栓

その他数量計算書 2

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断		20.7	m	15cm以下 t=5cm
舗装版破碎	1064.7m ²	1,064.7	m ²	15cm以下 (昼間)
Asガラ処分	1064.7m ² × 0.05m (53.2m ³ × 2.35 t/m ³)	53.2 (125.0)	m ³ (t)	車道・t=5cm (昼間)
不陸整正(機械)	別紙計算書のとおり	1,064.7	m ²	(昼間)
表層工(機械・昼間)	別紙計算書のとおり	1,064.7	m ²	車道・t=5cm・PK-3
交通整理員	4日×3人/日+1日×2人/日	17	人	(昼間)

市道（車道部） t =5cm 面積合計： 1064.7 [㎡] （機械施工・昼間）

面積小計： 1064.7 [㎡] （機械施工・昼間）

測点 番号	距離 [m]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平方米 [㎡]
		3.550		
②	50.000		3.550	177.500
		3.550		
		3.550		
⑤	18.600		3.550	66.030
		3.550		
		3.250		
⑥	42.600		3.225	137.385
		3.200		
		3.000		
⑧	34.000		3.100	105.400
		3.200		
		3.450		
⑨	50.000		3.425	171.250
		3.400		
⑬	17.000		3.350	56.950
		3.300		
		3.250		
⑭	13.000		3.900	50.700
		4.550		
		3.300		
⑮	18.700		3.325	62.178
		3.350		
		2.950		
⑰	42.500		2.925	124.313
		2.900		
計				951.706

面積計： 113.00 [㎡]

	①	③	④	⑦	⑩	⑪
上底	3.55	3.70	3.80	3.00	5.05	3.10
下底	5.25	5.60	5.90	6.90	7.10	5.75
高さ	2.10	2.00	2.15	1.95	0.50	4.10
計	9.240	9.300	10.428	9.653	3.038	18.143

	⑫	⑮	⑱			
上底	4.10	5.50	2.90			
下底	7.95	8.00	6.55			
高さ	1.95	3.90	3.20			
計	11.749	26.325	15.120			

[㎡]