

数 量 総 括 表				公共下水道管改築工事に伴う舗装復旧工事（その５）					
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		設計数量	摘 要
道路維持									
	舗装工								
		舗装打換え工							
			路面切削	6cm< t ≤12cm	m2	442.75	1	443	
			路面切削	t ≤6cm	m2	36.84	1	37	
			殻運搬処分	L=7.5km以下	m3	46.12	1	46	
			基層	再生粗粒度アスコン（20） PK-3, t=5cm	m2	442.75	1	443	
			表層	再生密粒度アスコン（13） PK-4, t=5cm	m2	442.75	1	443	
			表層	再生密粒度アスコン（13） PK-3, t=5cm	m2	36.84	1	37	
	道路付属施設工								
		道路付属物工							
			車線分離標	ラバーボールΦ80×800	本	31.00	1	31	
	区画線工								
		区画線工							
			溶融式区画線	実線 15cm 白	m	14.60	1	15	
			溶融式区画線	ゼブラ 45cm 白	m	19.80	1	20	
			溶融式区画線	文字記号 15cm換 白	m	11.28	1	11	
	交通誘導警備員								
		交通誘導警備員							
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	9.00	1	9	

数量集計表

工種	規格	計算書	合計	単位	備考
舗装版撤去	切削 6cm < t ≤ 12cm	442.75 =	442.75	m2	
	切削 t ≤ 6cm	36.84 =	36.84	m2	
	計		479.59	m2	
舗装版処分	t=10cm	(442.75 × 0.1 + 36.84 × 0.05 =	46.12	m3	
	計		46.12	m3	
舗装	再生粗粒度As(20) Pk-3基層 t = 5	442.75 =	442.75	m2	
	再生密粒度As(13) Pk-4表層 t = 5	442.75 =	442.75	m2	
	再生密粒度As(13) Pk-3表層 t = 5	36.84 =	36.84	m2	
	計		479.59	m2	
車線分離標	Φ80-H800 設置 (手間のみ)	31.00 =	31.00	本	
区画線	路側線 実線・15cm・白	2.20 + 2.20 + 5.50 + 4.70 =	14.60	m	
	停止線 横断歩道 ゼブラ・45cm・白	2.60 + 17.20 =	19.80	m	
	ゾーン30 文字記号・白	11.28 =	11.28	m	

舗 装												
NO	復旧厚	面積								舗装版切断		備考
		L	W1	W2	—W	小計	孔蓋控除 (Φ60)		計			
		m	m	m	m	m2	個	0.28m2/個	m2	m	m	
①	0.10	20.00	4.50	4.50	4.50	90.00		0.00	90.00			
②	0.10	20.00	4.50	4.55	4.53	90.60		0.00	90.60			
③	0.10	20.00	4.55	4.50	4.53	90.60	1	(0.28)	90.32			
④	0.10	20.00	4.50	4.55	4.53	90.60	1	(0.28)	90.32			
⑤	0.10	10.60	4.55	4.55	4.55	48.23		0.00	48.23			
⑥	0.10	8.65	4.55	3.20	3.88	33.56	1	(0.28)	33.28			
合計		99.3				443.59	3	-0.84	442.75	0.00		
⑦	0.05	8.65	4.00	0.00	2.00	17.30		0.00	17.30			
⑧	0.05	9.53	0.00	4.10	2.05	19.54		0.00	19.54			
合計		18.2				36.8	6	0.0	36.8	0.00		