

令和8年度 工事仕様書

工事番号 R8-B・4-7

1 工事名 堀兼浄水場揚水ポンプ更新工事

2 工事場所 狭山市大字堀兼1975番地

3 工事概要

変更工事の概要	
工事の概要	揚水ポンプ更新 2台 揚水管類更新 2本 付帯工 一式

## 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	ポンプ設備工							
		機器費						
			揚水ポンプ	式	1			第1号明細書
		直接工事費						
			材料費	式	1			第2号明細書
			労務費	式	1			第3号明細書
			複合工費	式	1			第4号明細書
			機械経費	式	1			第5号明細書

## 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			総合試運転費	式	1			
			仮設費					
			計					直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費	式	1			
			現場管理費	式	1			
			据付間接費	式	1			
			計					間接工事費
		据付工事原価						直接工事費+関節工事費

## 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		設計技術費						
			設計技術費	式	1			
		工事原価						
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1			
			計					
		工事価格						
		消費税 及び地方消費税		式	1			
本工事費計								

機器費

1式

明 細 書

第 1 号明細書

種 別	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
揚水ポンプ	2.04m <sup>3</sup> /min×11m×11kW					
	三相200V×50Hz 口径150A	2	台			
計						

材料費

1式

## 明 細 書

第 2 号明細書

種 別	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁	φ 200手動外ネジ仕切弁					
	弁箱、弁体FCD 10kf	2	台			
逆止弁	φ 200スイング式逆止弁					
	弁箱、弁体FC200 10kf	2	台			
2F片落菅付直管	SUS304 SCH20					
	200A×150A 10kf L=約358	2	本			
フランジ接合材	200A用 JIS10kパッキン					
	(EPDM) +BNW (SUS304)	10	組			
フランジ接合材	150A用 JIS10kパッキン					
	(EPDM) +BNW (SUS304)	2	組			
直截材料費 計						
補助材料費		1	式			
合計						

労務費

1式

明 細 書

第 3 号明細書

種 別	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人			
配管工			人			
機械設備据付工			人			
小計	更新		式			
普通作業員			人			
配管工			人			
設備機械工			人			
小計	撤去					
合計						

複合工費

1式

明 細 書

第 4 号明細書

種 別	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
揚水ポンプ動力盤機能増設	遮断機、電磁開閉器の容量変更					
	22kW→11kW	1	式			
保温工（撤去・更新）	200A 250A					
	グラスウール+SUS鋼板	1	式			
廃棄物収集・運搬費						
	2,3tダンプ	1	回			
廃棄物中間処理費						
	安定型混合廃棄物	6.9	m <sup>3</sup>			
合計						

機械経費

1式

明 細 書

第 5 号明細書

種 別	形 状 寸 法 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
移動式クレーン作業費	ラフテレーンクレーン16t吊		台・日			オペレーター付き
率分		1	式			
合計						