

市道H第19号線外5線舗装復旧工事

**数 量 調 書**

## 数量総括表

工 種	規格	数量	設計数量	単位
舗装切断				
	As t=15cm以下	73.40	73	m
As濁水運搬工				
	L= 6.1 km			台
As濁水処分工				
		0.10	0.10	m <sup>3</sup>
舗装版破碎工				
	t=15cm以下	3,236.76	3,240	m <sup>2</sup>
殻 処 分				
	L= 5.4 km	161.84	162	m <sup>3</sup>
不陸正整				
	機械・補足材有	3,236.76	3,240	m <sup>3</sup>
表 層 工				
	t=5cm・再生密粒度・機械・PK-3	3,236.76	3,240	m <sup>2</sup>
区画線工				
	実線・w:15cm・白	1,058.50	1,060	m
区画線工				
	ゼブラ・w:45cm・白	17.90	18	m
区画線工				
	実線・w:15cm・黄	16.00	16	m
区画線工				
	文字記号：w:15cm換算・白	149.12	150	m

舗装面積計算表

t=5cm機械（車道：再生密粒度As）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
1	四角形	5.35		11.10	59.39
2	台形	5.35	5.30	50.00	266.25
3	四角形	5.30		50.00	265.00
4	四角形	5.10		40.70	207.57
5	三角形	2.80		2.60	3.64
6	三角形	2.20		2.20	2.42
7	台形	13.10	10.50	4.45	52.51
8	四角形	5.20		50.00	260.00
9	四角形	5.20		13.80	71.76
10	三角形	2.00		2.45	2.45
11	三角形	2.30		2.25	2.59
12	四角形	5.15		50.00	257.50
13	台形	5.15	5.20	50.00	258.75
14	四角形	5.20		50.00	260.00
15	四角形	5.20		11.80	61.36
16	三角形	2.75		2.80	3.85
17	三角形	2.05		2.05	2.10
18	台形	15.00	18.00	2.60	42.90
19	三角形	2.50		2.50	3.13
20	三角形	2.30		2.20	2.53
21	台形	5.20	5.15	50.00	258.75
22	台形	5.15	5.20	50.00	258.75
23	四角形	5.20		50.00	260.00
24	四角形	5.20		27.40	142.48
25	三角形	2.70		2.75	3.71
26	三角形	2.10		2.00	2.10
27	三角形	2.25		2.35	2.64
28	三角形	2.30		2.25	2.59
29	四角形	5.20		40.80	212.16
30	三角形	2.30		2.20	2.53
31	三角形	2.35		2.35	2.76
32	三角形	2.35		2.20	2.59
計					3,236.76

- 舗装版切断(t=15cm以下)
- $$\begin{array}{r}
 t = 5\text{cm} \quad 7.10 + 5.10 + 3.90 + 18.00 + 3.90 \\
 \quad \quad \quad 2.75 + 5.20 + 2.00 + 2.35 + 5.20 \\
 \quad \quad \quad 2.20 + 2.50 + 5.20 + 2.30 + 5.70 \quad = \quad 73.40 \quad \text{m}
 \end{array}$$
- 舗装版破碎(t=15cm以下) = 3,236.76 m<sup>2</sup>
- 殻処分(A s 殻) = 161.84 m<sup>2</sup>
- $$3236.76 \times 0.05 = 161.84 \text{ m}^2$$
- 不陸正整(機械・補足材RM40) = 3,236.76 m<sup>2</sup>
- 表層(t=5cm・再生密粒度 A s・機械・PK-3) = 3,236.76 m<sup>2</sup>
- 区画線工(実線・w:15cm・白)
- $$\begin{array}{r}
 148.0 + 146.0 + 10.5 + 163.5 + 163.5 + \\
 177.5 + 167.5 + 41.0 + 41.0 \quad = \quad 1,058.50 \quad \text{m}
 \end{array}$$
- 区画線工(ゼブラ・w:45cm・白)
- $$\begin{array}{r}
 2.00 + 2.00 + 2.10 + 2.60 + 2.10 \\
 2.10 + 2.60 + 2.40 \quad = \quad 17.90 \quad \text{m}
 \end{array}$$
- 区画線工(消火栓：実線・w:15cm・黄) 4.00 × 4 = 16.00 m
- 区画線工(文字：止まれ)
- $$18.64 \times 8 = 149.12 \text{ m}$$

