

市道F第827号線外3線舗装復旧工事

数量計算書

その他数量計算書 1

市道F第827号線外3線舗装復旧工事

名称	規格等	数量 (m)	備考
路面標示	止まれ・白・15cm換算	18.64	1箇所 (文字・記号)
	路側線・白・15cm	175.8	片側
	消火栓・黄・15cm	4.0	1箇所
	消防水利標示線・黄・15cm	9.05	1箇所
	停止線・白・45cm	2.3	2箇所
合 計	文字・記号・白・15cm換算	18.64	警戒標示
	実線・白・15cm	175.8	路側線
	実線・黄・15cm	13.1	消火栓・防火水槽
	ゼブラ・白・45cm	2.3	停止線

その他数量計算書 2

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断		39.4	m	15cm以下 t=5cm
舗装版破碎	1225.7m ²	1,225.7	m ²	15cm以下
Asガラ処分	1225.7m ² × 0.05m (61.3m ³ × 2.35 t/m ³)	61.3 (144.1)	m ³ (t)	車道・t=5cm (私道含む)
不陸整正(機械)	別紙計算書のとおり	1,197.6	m ²	
不陸整正(人力)	別紙計算書のとおり	28.1	m ²	
表層工(機械・昼間)	別紙計算書のとおり	1,197.6	m ²	車道・t=5cm・PK-3
表層工(人力・昼間)	別紙計算書のとおり	28.1	m ²	
交通整理員	5日×4人/日+1日×2人/日	22	人	

