

市道E第184号線舗装復旧工事

数量計算書

その他数量計算書 1

市道E第184号線舗装復旧工事

名称	規格等	数量 (m)	備考
路面標示	止まれ・白・15cm換算	18.64	1箇所 (文字・記号)
	停止線・白・45cm	1.8	1箇所
	消火栓・黄・15cm	4.0	1箇所
	路側線・白・15cm	160.3	1箇所
	路側線・白・15cm	158.3	1箇所
合計	路面標示		
	文字・記号・白・15cm換算	18.64	警戒標示
	ゼブラ・白・45cm	1.8	停止線
	実線・黄・15cm	4.0	消火栓
	実線・白・15cm	318.6	路側線

その他数量計算書 2

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断		15.3	m	15cm以下 t=5cm
舗装版破砕	713.8㎡	713.8	㎡	15cm以下 (昼間)
Asガラ処分	713.8㎡ × 0.05m (35.7㎡ × 2.35 t/㎡)	35.7 (83.9)	m ³ (t)	車道・t=5cm (昼間)
不陸整正(機械)	別紙計算書のとおり	713.8	㎡	(昼間)
表層工(機械・昼間)	別紙計算書のとおり	713.8	㎡	車道・t=5cm・PK-3
交通整理員	4日×2人/日+1日×2人/日	10	人	(昼間)

市道（車道部） t =5cm 面積合計： 713.80 [㎡] （機械施工・昼間）

面積小計： 713.80 [㎡] （機械施工・昼間）

測点 番号	距離 [m]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平方米 [㎡]
No.0		3.900		
①	50.000		3.900	195.000
No.1		3.900		
②	50.000		3.900	195.000
No.2		3.900		
③	50.000		3.900	195.000
No.3		3.900		
④	9.900		3.900	38.610
No.4		3.900		
			面積計：	623.61

面積計： 90.19 [㎡]

	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
上底	5.40	4.20	4.95	6.35	0.85	4.50
下底	3.10	6.25	4.80	4.45	3.31	7.85
高さ	4.20	1.80	6.35	1.60	4.45	2.28
計	17.850	9.405	30.956	8.640	9.256	14.079

面積計： 0.00 [㎡]

下底					
高さ					
計	0.000	0.000			

[㎡]