

令和8年度

工事仕様書

1. 工事名 市道F第866号線外2線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-6

2. 工事場所 狭山市広瀬東4丁目地内

3. 工事概要

工事の概要	管布設工 DIP φ 100mm GX形 L=253.4m	給水管布設工	29箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 6基	仮設管設置・撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 2基	既設管撤去工	一式
	FCD地下式排水弁設置工 単口 2基		
	不断水バルブ設置工 DIP φ 150mm 1基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-04-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式			
【現場管理費計】					
【工事原価】					
一般管理費率額	1	式			
【一般管理費計】					
【工事価格】					
【消費税等相当額】					
【工事費計】					

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工(完全週休2日) t =5cm	980	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	530	m2			代価第3号
バックホ掘削積込工(完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	270	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率: 0.35	10	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	180	m3			代価第6号
発生土処分工(完全週休2日) 発生土	77	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日) AS	27	m3			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	176	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	350	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシュラン RC-40	1	m2			代価第11号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 2層仕上げ 仕上り厚21cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	1	m2			代価第12号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコ(13))	532	m2			代価第13号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	253.4	m			代価第14号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm ハイ切削切断機使用 切断のみ	12	口			代価第15号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径100mm	62	口			代価第16号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径100mm	12	口			代価第17号
GX形継手接合工(完全週休2日) P-Linkへの切管部 呼び径100mm	1	口			代価第18号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	15	口			代価第19号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	6	基			代価第20号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	7	箇所			代価第21号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	2	箇所			代価第22号
地下式排水弁設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	2	箇所			代価第23号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			代価第24号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	4	箇所			代価第25号
カニカ継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	5	口			代価第26号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第27号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	332.8	m			代価第28号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	252	m			代価第29号
不断水バルブ設置工 DIP用 φ150mm	1	箇所			
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第30号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	28	m			代価第31号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	3	m			代価第32号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	3	m			代価第33号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	7	m			代価第34号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	752.8	m			代価第35号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	6	箇所			代価第36号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径50mm	6	箇所			代価第37号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径20mm	32	口			代価第38号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径25mm	2	口			代価第39号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径32mm	2	口			代価第40号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径40mm	6	口			代価第41号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	54	口			代価第42号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	8	箇所			代価第43号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	21	箇所			代価第44号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	8	m			代価第45号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	2	口			代価第46号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	235	m			代価第47号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	69	口			代価第48号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径20~50mm	231	口			代価第49号
撤去管運搬・処分工 VP・HIVP	1	式			代価第50号
撤去管運搬・処分工 DIP	1	式			代価第51号
【合計】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工(完全週休2日) t =5cm	70	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ハック材)(完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3]	22	m2			代価第3号
ハック材掘削積込工(完全週休2日) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3]	20	m3			代価第4号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	2	m3			施工第1号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材)(完全週休2日) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率: 0.35	6	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック材)(完全週休2日) ハック材 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	9	m3			代価第6号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	2	m3			施工第2号
発生土処分工(完全週休2日) 発生土	12	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日) AS	1	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40	22	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	22	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	22	m2			代価第13号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	37	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	2.9	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	3.2	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	10.2	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	18.6	m			代価第56号
ホタル分水栓建込み工(完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	16	箇所			代価第57号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第58号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第59号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	3	箇所			代価第60号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	8	箇所			代価第36号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径20~50mm	29	箇所			代価第61号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	5	箇所			代価第62号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第63号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第64号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第65号

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び管取付	6	箇所			代価第66号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器及び管取付	3	箇所			代価第67号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	5	箇所			代価第43号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	21	箇所			代価第44号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	37	m			代価第29号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グライ铸铁管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	64	本			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	4	個			管:
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	4	個			管:
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	4.2	m			
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管:
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	2	個			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	2	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	2	組			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ホルト・セツ	2	組			
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	4	個			管:
FCDワトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCDワトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内シツ式(浅埋用) H=510~690mm	7	基			
RC座台 中型 H=70mm	7	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフソール弁用) φ100mm	12	組			管:
ライフ					
GX形(ライフボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	14	組			管:
P-Linkセット					
φ100mm 内面粉体塗装	1	組			管:
G-Linkセット					
φ100mm	15	組			管:
FCD継輪					
K形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD同軸抜止押輪					
K形 φ100mm(ハイミット頭ボルト・ナット・パッキン付)	2	個			管:
FCD管栓帽					
VP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ					
幅3cm×20m	17	巻			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	252	m			
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	7	本			管:
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	189	本			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 20mm	16	個			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 25mm	1	個			管:
HI径違いチース φ 50mm×φ 30mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HI径違いチース φ 50mm× φ 40mm	3	個			管:
HIチース φ 50mm	20	個			管:
ホルハルフ φ 20mm フルホア型・蝶型	16	個			管:
ホルハルフ φ 25mm フルホア型・蝶型	1	個			管:
ホルハルフ φ 30mm フルホア型・蝶型	1	個			管:
ホルハルフ φ 40mm フルホア型・蝶型	3	個			管:
ホルハルフ φ 50mm フルホア型・蝶型	23	個			管:
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	2	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	2	個			
ハーフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	44	個			
HI ガイトナット付メーターエオン φ 50mm 砲金製	6	個			管:
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	6	個			管:
HIエルボ φ 20mm	32	個			管:
HIエルボ φ 25mm	2	個			管:
HIエルボ φ 30mm	2	個			管:
HIエルボ φ 40mm	6	個			管:
HIエルボ φ 50mm	37	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIベント φ 50mm×45°	6	個			管:
HIベント φ 50mm×11 1/4°	6	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 20mm 金属入り	32	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 25mm 金属入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 30mm 金属入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 40mm 金属入り	6	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm 金属入り	48	個			管:
HIキャップ φ 20mm	16	個			管:
HIキャップ φ 25mm	1	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ φ 30mm	1	個			管:
HIキャップ φ 40mm	3	個			管:
HIキャップ φ 50mm	8	個			管:
HIソケット φ 20mm	16	個			管:
HIソケット φ 25mm	1	個			管:
HIソケット φ 30mm	1	個			管:
HIソケット φ 40mm	3	個			管:
HIソケット φ 50mm	192	個			管:
不断水バルブ DIP用 φ 150mm	1	基			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	8	本			管:
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	4	本			管:
HIソケット φ 20mm	12	個			管:
HIソケット φ 30mm	3	個			管:
HIソケット φ 40mm	7	個			管:
HIソケット φ 50mm	18	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
HIエルボ φ 20mm	22	個			管:
HIエルボ φ 25mm	2	個			管:
HIエルボ φ 30mm	2	個			管:
HIエルボ φ 40mm	2	個			管:
HI カイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	3	個			管:
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	3	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			管:
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	3	個			管:
フレキシブル継手 φ 20mm× L500mm 砲金製ナット・VPソケット	16	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管:
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	8	個			管:
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・ハッキン付)	5	個			管:
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・ハッキン付)	1	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	6	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・ハッキン付)	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開(HI GN付・ハッキン付)	2	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
青銅製ワトシル仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	6	個			管:
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510~690mm	3	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510~690mm	3	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ115 H=480~710mm 座台含む	3	個			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
ワトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	16	個			管:
ワトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	1	個			管:
ワトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
ワトル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	3	個			管:

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B(完全週休2日)	153	人			
【合計】	1	式			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号

頁0031

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号

頁0032

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率:0.35

施工代価表

代価第5号

頁0033

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(フント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第6号

頁0034

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クワ運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシュラン RC-40

施工代価表

代価第9号

頁0037

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシュラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第10号

頁0038

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クワ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシュラン RC-40

施工代価表

代価第11号

頁0039

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシュラン RC-40	25.4	m3			
クマ ^o 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
 2層仕上げ 仕上り厚21cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第12号

頁0040

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	26.67	m3			
クワ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号

頁0041

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第15号

頁0044

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ファン継手工(完全週休2日)

呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第24号

頁0053

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第27号

頁0056

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第30号

頁0059

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第36号

頁0065

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第37号

頁0066

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)
呼び径32mm

施工代価表

代価第40号

頁0069

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第45号

頁0074

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4~4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第46号

頁0075

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第54号

頁0083

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第55号

頁0084

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第56号

頁0085

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホトル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第60号

頁0089

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径20～50mm

施工代価表

代価第61号

頁0090

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(完全週休2日)
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第62号

頁0091

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器及び管取付

施工代価表

代価第67号

頁0096

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5000号

頁0097

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号

頁0098

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★クハ° 及びピラマ 質量 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号

頁0105

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第1号

頁0107

積算単位：m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり,土砂,無し

施工パッケージ

施工第2号

頁0108

積算単位：m3

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日)
 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第3号

頁0109

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フレッド径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(フレッド) 径18インチ	22.39			
Z2 東京	★ガソリンレキユレー	2.81			

