

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第906号線外3線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-17

2. 工 事 場 所 狭山市中央2丁目地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=414. 7m	給水管布設工	76箇所
	管布設工DIP φ 150mm GX形 L= 1. 3m	不断水バルブ設置工VP φ 100mm	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 13基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	3基	
	FCD排気弁付消火栓設置工	4基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工(完全週休2日) t =5cm	1,480	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	493	m2			代価第3号
ハックホ掘削積込工(完全週休2日) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	540	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (完全週休2日) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾞｽ率：0.35	4	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (完全週休2日) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	370	m3			代価第6号
発生土処分工(完全週休2日) 発生土	130	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日) AS	25	m3			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) (完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	493	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	493	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	493	m2			代価第11号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	414.7	m			代価第12号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	1.3	m			代価第13号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	35	口			代価第14号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径100mm	90	口			代価第15号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径100mm	38	口			代価第16号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径150mm	2	口			代価第17号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	34	口			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第19号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	13	基			代価第20号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	14	箇所			代価第21号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	3	箇所			代価第22号
地下式排水弁設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	4	箇所			代価第23号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	14	口			代価第24号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	7	箇所			代価第25号
カニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	4	口			代価第26号
カニカル継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	535.6	m			代価第28号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	411.3	m			代価第29号
不断水バルブ設置工 VP用 φ100mm	1	箇所			
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日) 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	2	m			代価第30号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	2	箇所			代価第31号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	3	口			代価第32号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	2.7	m			代価第33号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	358	m			代価第34号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	142	口			代価第35号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工(完全週休2日) t =5cm	458	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工(ハック杓)(完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	156	m2			代価第3号
ハック杓掘削積込工(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	160	m3			代価第4号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	8	m3			施工第1号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率: 0.35	20	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハック杓)(完全週休2日) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	87	m3			代価第6号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	8	m3			施工第2号
発生土処分工(完全週休2日) 発生土	63	m3			代価第7号
ASガラ処分工(完全週休2日) AS	8	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	156	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	156	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	156	m2			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径13mm	5.1	m			代価第38号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	123.6	m			代価第39号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	4.9	m			代価第40号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	6.6	m			代価第41号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	3.8	m			代価第42号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	84.1	m			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第44号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	41	箇所			
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第45号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	4	箇所			
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第46号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	2	箇所			
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第47号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	1	箇所			
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第48号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	9	箇所			
ﾎﾞﾙﾄ分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第49号
ﾍﾞﾆﾙ管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	19	箇所			
ｺﾞﾖ取付工(完全週休2日)					代価第50号
呼び径20～50mm	57	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第51号
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	28	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第52号
VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第53号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第54号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	5	箇所			代価第55号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	17	箇所			代価第56号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第57号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	5	箇所			代価第58号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	48	箇所			代価第59号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	132.4	m			代価第29号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	103	本			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	7	個			管：
FCD曲管 GX形 φ150mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	4	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	6	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD短管1号					
GX形 φ150mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD受挿片落管					
GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD挿受片落管					
GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	7	個			管:
FCDフランジ短管 (RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	7	個			管:
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	3	個			管:
ステンレス製地下式消火栓					
単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	3	基			管:
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD排気弁付消火栓					
φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	4	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H)					
鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	3	組			
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H)					
鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	4	組			
FCD継輪					
GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式)					
GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	13	基			管：
FCD仕切弁筐					
中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	14	基			
RC座台					
中型 H=70mm	14	個			
接合材料					
GX形 接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 100mm	38	組			管：
接合材料					
GX形 接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	2	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	32	組			管:
G-Linkセット φ100mm	34	組			管:
G-Linkセット φ150mm	1	組			管:
不断水ハ`ルブ` VP用 φ100mm	1	基			管:
フランジ`耐震補強金具 φ150mm 3DkN	1	組			管:
耐震補強継手 φ150mm A・K形用 3DkN	1	組			管:
FCD異種管継手(離脱防止付) VC型 φ100mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	4	個			管:
管明示テープ` 幅3cm×20m	27	卷			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設シート					
幅15cm・市マーク入り	411.3	m			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	4.2	m			
HIVP 直管					
φ 50mm×4000mm	1	本			管:
HIエルボ°					
φ 50mm	6	個			管:
HIソケット					
φ 50mm	9	個			管:
HI金属入バルブソケット					
φ 50mm メタル入り	9	個			管:
HIキャップ°					
φ 50mm	1	個			管:
消火栓アダプター					
甲媒介継手	3	個			管:
径違いエルボ°					
φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	3	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールハーフ φ 50mm フルボア型・蝶型	3	個			管：
ハーフボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	3	個			
ハーフボックス PVC φ 200mm 上部のみ	3	個			
サトル付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 100mm× φ 50mm	2	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 50mm 砲金製	2	個			管：
ねじ込み式可鍛鉄管製継手 プラグ φ 100 内外面樹脂コーティング	1	個			管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	24	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	20	本			管：
HIソケット φ 13mm	16	個			管：
HIソケット φ 20mm	77	個			管：
HIソケット φ 25mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 30mm	6	個			管：
HIソケット φ 40mm	3	個			管：
HIソケット φ 50mm	30	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	34	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	194	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	13	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIベ`ント` φ 50mm×45°	2	個			管：
HIキャップ° φ 13mm	9	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	51	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	4	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	8	個			管：
HI カ`イト`ナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	34	個			管：
HI カ`イト`ナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	17	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	17	個			管：
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	17	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	60	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	28	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	29	個			
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
青銅製ソフトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	5	個			管：
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	4	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽式 内径 φ 170 H=510～690mm	4	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	8	個			
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	41	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	4	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	2	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	1	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	9	個			管:
ナット付分水栓(防食フィルム付) V・S用 φ50mm×φ20mm	19	個			管:
径違いソケット φ65mm×φ50mm 鋼管製	1	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

$$t = 5\text{cm}$$

施工代価表

代価第1号

頁0027

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号 頁0030

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35㎡率：0.35

施工代価表

代価第5号 頁0031

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第6号 頁0032

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第7号

頁0033

1 m3 当り

[illegible]

AS

施工代価表

代価第8号

頁0034

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第10号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0038

100 m2 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第12号
 頁0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号
 頁0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5009号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第14号
 頁0041

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第15号 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第20号
 頁0047

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第21号

頁0048

1 箇所 当り

[illegible]

地下式消火栓設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第22号 頁0049

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式排水弁設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第23号 頁0050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フアンジ継手工(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第24号 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第25号 頁0052

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第28号

頁0055

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工(完全週休2日)
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第30号 頁0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工(完全週休2日)
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第32号 頁0059

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
铸铁管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第33号 頁0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第34号 頁0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第35号 頁0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径13mm

施工代価表

代価第38号 頁0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第39号 頁0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第40号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第41号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第42号 頁0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第43号 頁0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第44号 頁0071

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第46号 頁0073

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第47号 頁0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第48号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第56号 頁0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第57号 頁0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第58号 頁0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第59号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号 頁0088

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

施工代価表

代価第5003号

頁0090

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ		L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号 頁0095

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第3号
頁0100

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				