

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第942号線外3線配給水管改良工事

工事番号:R8-B・4-19

2. 工 事 場 所 狭山市大字上赤坂地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形 L=575.9m	給水管布設工	13箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 6基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 1基		
	FCD排気弁付消火栓設置工 1基		
	不断水バルブ設置工VP φ 75mm 1基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-07-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

本工事内訳書

頁0001

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	1,310	m			施工第1号
アスファルト濁水処分工	1	式			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	443	m2			代価第3号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (完全週休2日) 舗装厚10cm超え15cm以下 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	56	m2			代価第4号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	810	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	550	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山ｽﾚｯﾄﾞ ｵｰｽ率：0.33	28	m3			代価第7号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ｵｰｽ率：0.35	2	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分工(完全週休2日)	190	m3			代価第9号
As殻処分工(完全週休2日)	28	m3			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚14cm ★クラッシャーラン C-40	56	m2			代価第11号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	443	m2			代価第12号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン RC-40	194	m2			代価第13号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	194	m2			代価第14号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★粒度調整碎石 M-40	56	m2			代価第15号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	443	m2			代価第16号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚6cm プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物 (粗粒度アスコン(20))	56	m2			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	443	m2			代価第18号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(密粒度アスコン(13))	56	m2			代価第19号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	575.9	m			代価第20号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	8	口			代価第21号
GX形継手接合工(完全週休2日) 直管 呼び径75mm	142	口			代価第22号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管 呼び径75mm	15	口			代価第23号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	9	口			代価第24号
GX形継手接合工(完全週休2日) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	1	口			代価第25号
GX形継手接合工(完全週休2日) P-Linkへの切管部 呼び径75mm	1	口			代価第26号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第27号
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第28号
地下式排水弁設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第29号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	5	口			代価第30号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第31号
不断水バルブ設置工 VP用 φ75mm	1	箇所			
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	6	基			代価第32号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A,B形 1号 底版使用する	7	箇所			代価第33号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管継手取外し工(フランジ)(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第35号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第36号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	2	口			代価第37号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	676.8	m			代価第38号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	575.3	m			代価第39号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第40号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下	6.7	m			代価第41号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	14	口			代価第42号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	49.5	m			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管処分工	1	式			代価第44号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径75mm	151	口			代価第45号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	515.5	m			代価第46号
撤去管処分工	1	式			代価第47号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, ー, ー	51	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	9	m3			代価第48号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚10cm超え15cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	5	m3			代価第49号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	16	m3			代価第5号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, ー, ー, ー, ー, ー, ー	1	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳｻﾞｰ率：0. 35	4	m3			代価第8号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	4	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 山ｽﾚｯﾄﾞ ｵｳｻﾞｰ率：0. 33	3	m3			代価第7号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	1	m3			施工第3号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分工(完全週休2日) 発生土	11	m3			代価第50号
残土処分工(完全週休2日) As殻	4	m3			代価第51号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚14cm ★クラッシャーラン C-40	5	m2			代価第11号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	9	m2			代価第12号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン RC-40	2	m2			代価第13号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	2	m2			代価第14号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚10cm ★粒度調整碎石 M-40	5	m2			代価第15号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	9	m2			代価第16号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚6cm プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物 (粗粒度アスコン(20))	5	m2			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	9	m2			代価第18号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(密粒度アスコン(13))	5	m2			代価第19号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	2.1	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	7.7	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	9	m			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	11.7	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	8.9	m			代価第56号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第57号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	3	箇所			代価第58号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	3	箇所			代価第59号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm	2	箇所			代価第60号
ナール分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第61号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径20～50mm	13	箇所			代価第62号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第63号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第64号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第65号
止水栓取付け工(完全週休2日) VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第66号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径25mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第67号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第68号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用量水器のみ取付け	3	箇所			代価第69号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第70号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	3	箇所			代価第71号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径40mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第72号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	36.4	m			代価第39号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	144	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ 式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
不断水バルブ					
VP用 φ75mm	1	基			管:
FCD仕切弁筐					
中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510~690mm	7	基			
RC座台					
中型 H=70mm	7	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管)					
VU-200	3.5	m			
FCD継輪					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付)					
VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 短管 (RF-GF形式) φ 75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD補修弁 φ 75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ 75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
FCD排気弁付消火栓 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セツ	1	組			
FCD受挿片落管 GX形 φ 100mm×φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ 蓋 (RF) φ 75mm (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受口用栓（直管用） GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
管明示テープ 幅3cm×20m	34	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	575.3	m			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	15	組			管：
ライフ GX形(ライフボード含む) φ75mm 内外面粉体塗装	8	組			管：
G-Linkセット φ75mm	9	組			管：
G-Linkセット φ100mm	1	組			管：
P-Linkセット φ75mm 内面粉体塗装	1	組			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	3	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管：
HIソケット φ 25mm	4	個			管：
HIソケット φ 30mm	4	個			管：
HIソケット φ 40mm	2	個			管：
HIソケット φ 50mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 25mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	3	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	3	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI ガイト [®] ナット付メーターユニオン φ 25mm 砲金製	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	1	個			
メーターボックス φ 25mm用 PVC製	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丙止水栓 φ 25mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管：
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
青銅製ソトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
FCDSV筐 (公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 170 H=510～690mm	3	個			
FCDSV筐 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	3	個			
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着コ付	2	個			管：
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 25mm 密着コ付	3	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ30mm 密着コア付	3	個			管:
ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ40mm 密着コア付	2	個			管:
ナール付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ50mm 密着コア付	3	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	36.4	m			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0027

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第4号 頁0028

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第6号 頁0030

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山スリ ロス率：0.33

施工代価表

代価第7号 頁0031

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
山スリ	133	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35

施工代価表

代価第8号 頁0032

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚14cm ★クラッシャーラン C-40

施工代価表

代価第11号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★クラッシャーラン C-40	17.78	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第12号 頁0036

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚20cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第13号 頁0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第14号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚10cm ★粒度調整碎石 M-40

施工代価表

代価第15号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★粒度調整碎石 M-40	12.7	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第16号 頁0040

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚6cm フライムコート 砂散布なし アスファルト混合物(粗粒
度アスコン(20))

施工代価表

代価第17号 頁0041

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	15.087	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚6cm フライムコート 砂散布なし アスファルト混合物(粗粒度アスコン(20))

施工代価表

代価第17号

頁0042

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第18号 頁0043

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第18号

頁0044

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(密粒度
アスコン(13))

施工代価表

代価第19号 頁0045

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(密粒度
アスコン(13))

施工代価表

代価第19号

頁0046

100 m2 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第20号
 頁0047

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第21号
 頁0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径75mm

施工代価表

代価第22号 頁0049

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

地下式消火栓設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第28号 頁0055

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式排水弁設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フアンジ継手工(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第30号 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第32号
 頁0059

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第33号

頁0060

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工(K形) (完全週休2日)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第34号
 頁0061

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管継手取外し工(フランジ)(完全週休2日)
 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第35号
 頁0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第36号
 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)
呼び径75mm

施工代価表

代価第37号 頁0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

施工代価表

代価第38号

頁0065

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

代価第40号 頁0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
鑄鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第41号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第42号 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
铸铁管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第43号 頁0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第48号 頁0075

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第49号 頁0076

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第50号

頁0077

1 m3 当り

[illegible]

As殻

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第52号 頁0079

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第53号 頁0080

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第54号 頁0081

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第55号 頁0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径50mm

施工代価表

代価第56号 頁0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第57号 頁0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第58号 頁0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第59号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第60号 頁0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第61号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径25mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第67号 頁0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第68号 頁0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器取付け工準用量水器のみ取付け

施工代価表

代価第69号 頁0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第70号 頁0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第71号 頁0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径40mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第72号 頁0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ	5	L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ	4	L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0110

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾅｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾚｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-07-01）				
	標準単価				

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-07-01)				
	標準単価				

単価調書

頁0114

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
交通誘導警備員B(完全週休2日)	195	人			
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
【損料・賃料】					

単価調書

頁0115

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★タンバ°及びランマ 質量 60～80kg		日			
エンジンカッター損料		日			
エンジンカッター損料		日			
コンクリートカッタ[ハ°キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フ°レート°径 φ 56cm		供用日			
タンブ°トラッカ[オンロート°・デ°ィーセル] 4t積級		供用日			
タンブ°トラッカタヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
トラッカ[クレーン装置付] ヘ°ーストラッカ4～4. 5t積吊能力2. 9t		h			
ハ°ィフ° 切削切断機損料		日			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準ハ°ケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3)		h			

単価調書

頁0116

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
【材料費】					
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	646.38	L			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	26.23	L			
★ガソリン レギュラー	318.633	L			
★クラッシャーレン C-40	10.846	m3			
★コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	3.266	枚			
★再生クラッシャーレン RC-40	158.852	m3			

単価調書

頁0117

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★再生粒度調整碎石 RM-40	110.998	m3			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	3.5	m			
★粒度調整碎石 M-40	7.747	m3			
★軽油	1,588.829	L			
FCDSV筐(公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510～690mm	3	個			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ115 H=480～710mm 座台含む	1	個			
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	7	基			
RC座台 中型 H=70mm	10	個			
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	7.67	t			

単価調書

頁0118

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	9.203	t			
バルブボックス PVC φ 200mm 上部のみ	1	個			
バルブボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	1	個			
メーターボックス φ 25mm用 PVC製	1	個			
不断水バルブ設置工 VP用 φ 75mm	1	箇所			
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	1	個			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	56.83	t			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	611.7	m			
山スリ	41.23	m3			

単価調書

頁0119

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
撤去管運搬費 4 t L=25km		回			
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
管明示テープ 幅3cm×20m	34	巻			
粒状改良土(フロント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	8.1	m3			
【市場単価他】					
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
【処分費】					
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	2.04	m3			処:

単価調書

頁0120

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材持込料					
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	75.2	t			処:
建設発生土受入費(粒状)					
(第3種建設発生土) 地山	201	m3			処:
撤去管処分費					
	4.2	m3			処:
【管材費】					
FCDF付T字管					
GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDソトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L500mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管:

単価調書

頁0121

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDフランジ 蓋(RF)					
φ 75mm(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受曲管					
GX形 φ 75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD両受曲管					
GX形 φ 75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管					
GX形 φ 75mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管					
GX形 φ 75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD二受T字管					
GX形 φ 75mm×φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD受挿片落管					
GX形 φ 100mm×φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD排気弁付消火栓					
φ 75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD曲管					
GX形 φ 75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管:

単価調書

頁0122

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD曲管					
GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD異種管継手(離脱防止付)					
VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD継輪					
GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD補修弁					
φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
G-Linkセット					
φ100mm	1	組			管:
G-Linkセット					
φ75mm	9	組			管:
HI カイト®ナット付メーターユニオン					
φ25mm 砲金製	2	個			管:
HIVP 直管					
φ20mm×4000mm	1	本			管:

単価調書

頁0123

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	2	本			管:
HIエルボ° φ 25mm	8	個			管:
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管:
HIエルボ° φ 40mm	2	個			管:
HIエルボ° φ 50mm	2	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	2	個			管:

単価調書

頁0124

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 25mm	3	個			管：
HIキャップ φ 30mm	3	個			管：
HIキャップ φ 40mm	2	個			管：
HIキャップ φ 50mm	3	個			管：
HIソケット φ 25mm	4	個			管：
HIソケット φ 30mm	4	個			管：
HIソケット φ 40mm	2	個			管：
HIソケット φ 50mm	2	個			管：
P-Linkセット φ 75mm 内面粉体塗装	1	組			管：

単価調書

頁0125

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ20mm 密着コ付	2	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ25mm 密着コ付	3	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ30mm 密着コ付	3	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ40mm 密着コ付	2	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ50mm 密着コ付	3	個			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	144	本			管:
フレキシブル継手 φ20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:

単価調書

頁0126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
ライフ GX形(ライフボード含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	8	組			管：
不断水バルブ VP用 φ 75mm	1	基			管：
丙止水栓 φ 25mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
受口用栓 (直管用) GX形 φ 75mm 内面粉体塗装	1	個			管：

単価調書

頁0127

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ75mm	15	組			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ30mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ40mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソフトシル仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
【その他】					
★スクラップ ヘビ- H1	0.8	t			現: