

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第250号線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-22

2. 工 事 場 所 狭山市大字東三ツ木地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=150.6m	不断水ソフト設置工DIP φ 100mm	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 4基	給水管布設工	19箇所
	ステンレス製地下式消火栓設置工単口 1基	既設管撤去工	一式
	FCD地下式排水弁設置工		1基
	不断水バルブ設置工VP φ 100mm		1基

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

総括情報表

工事種類 工種区分 単価適用地区	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 001 県南 (11 埼玉県)		
	当世代	前世代	
歩掛年度 単価適用日 共通仮設費補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休) 一般管理費補正(前払金支出 一般管理費補正(契約保証) 施工パッケージ年度 機械損料年度	2025 2026-08-01 一般交通等の影響あり② 完全週休2日(土日) 完全週休2日(土日) 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 金銭的保証を必要 2025-04-01 2025-06-01		

本工事内訳書

頁0001

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第1号
給水管布設費(完全週休2日)	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費(完全週休2日)	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
うち材料費					
うち労務費					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
うち安全衛生経費					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					

本工事内訳書

頁0003

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	570	m			施工第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ濁水処分工	1	式			代価第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	178	m2			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	200	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	140	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾞｳｽ率: 0.35	3	m3			代価第6号
発生土処分工(完全週休2日)	45	m3			代価第7号
As殻処分工(完全週休2日)	9	m3			代価第8号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)					代価第9号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	178	m2			
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)					代価第10号
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	178	m2			
舗装工(人力施工)(完全週休2日)					代価第11号
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	178	m2			
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)					代価第12号
呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	150.6	m			
鋳鉄管切断工(完全週休2日)					代価第13号
呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	7	口			
GX形継手接合工(完全週休2日)					代価第14号
直管 呼び径100mm	35	口			
GX形継手接合工(完全週休2日)					代価第15号
異形管 呼び径100mm	12	口			
GX形継手接合工(完全週休2日)					代価第16号
異形管(G-Link) 呼び径100mm	13	口			
カニカサ継手工(完全週休2日)					代価第17号
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第18号
地下式排水弁設置工(完全週休2日) 単口 機械施工	1	箇所			代価第19号
フランジ継手工(完全週休2日) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日) 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第21号
不断水バルブ設置工 VP用 φ100mm	1	箇所			
不断水ソフト設置工 DIP用 φ100mm	1	箇所			
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	4	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A,B形 1号 底版使用する	5	箇所			代価第23号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第24号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm	2	口			代価第25号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	197.6	m			代価第26号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	149.3	m			代価第27号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日) エンジンカッター使用 呼び径100mm	2	口			代価第28号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	7	m			代価第29号
撤去管処分工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))	1	式			代価第30号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日) 呼び径100mm	41	口			代価第31号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	142	m			代価第32号
撤去管処分工(硬質塩化ビニル管)	1	式			代価第33号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(完全週休2日) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	180	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	51	m2			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	45	m3			代価第4号
掘削(完全週休2日) 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	5	m3			施工第2号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1. 35ﾎﾟｳ率: 0. 35	12	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ) (完全週休2日) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	15	m3			代価第5号
埋戻し(完全週休2日) 現場制約あり, 土砂, 無し	5	m3			施工第3号
残土処分工(完全週休2日) 発生土	28	m3			代価第34号
残土処分工(完全週休2日) As殻	3	m3			代価第35号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	51	m2			代価第9号
路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	51	m2			代価第10号
舗装工(人力施工)(完全週休2日) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	51	m2			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	37.1	m			代価第36号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	5.9	m			代価第37号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径30mm	15.5	m			代価第38号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径40mm	20.7	m			代価第39号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	9	箇所			代価第40号
ホトル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第41号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第42号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	3	箇所			
ナール分水栓建込み工(完全週休2日)					代価第43号
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	5	箇所			
コブ取付工(完全週休2日)					代価第44号
呼び径20～40mm	19	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第45号
VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	4	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第46号
VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第47号
VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			
止水栓取付け工(完全週休2日)					代価第48号
VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)					代価第49号
呼び径20mm 量水器及び筐取付	4	箇所			
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)					代価第50号
呼び径30mm 量水器及び筐取付	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日) 呼び径40mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第51号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	7	箇所			代価第52号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	5	箇所			代価第53号
給水管洗管工(完全週休2日) 呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第54号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	61.5	m			代価第27号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	38	本			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD両受曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	4	個			管:
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
不断水ソフト DIP用 φ100mm ソフトシル仕切弁	1	基			管:
不断水バルブ VP用 φ100mm	1	基			管:

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD仕切弁管 中型(口径、管種表示型) 内径式(浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2.5	m			
FCD両受短管 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD排気弁付消火栓 φ 75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ 75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
HIキャップ φ 100mm	1	個			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	10	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	149.3	m			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトソール弁用) φ 100mm	12	組			管:

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	9	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	5	本			管：
HIソケット φ 20mm	16	個			管：
HIソケット φ 25mm	2	個			管：
HIソケット φ 30mm	5	個			管：
HIソケット φ 40mm	8	個			管：
HIエルボ φ 20mm	32	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 25mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	16	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	9	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	3	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	5	個			管：
HI径違いソケット φ 40mm× φ 30mm	1	個			管：
HI ガ°イト°ナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	8	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 30mm 砲金製	2	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 40mm 砲金製	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	4	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	5	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
青銅製ソトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	3	個			管：
FCDSV管 (私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
FCDSV管 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	4	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	4	個			
メーターボックス φ 30mm用 PVC製	1	個			
メーターボックス φ 40mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丙止水栓 φ 30mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			管：
丙止水栓 φ 40mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			管：
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	9	個			管：
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	2	個			管：
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コア付	3	個			管：
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 40mm 密着コア付	5	個			管：
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	61.5	m			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第3号 頁0025

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (完全週休2日)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第5号 頁0027

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(完全週休2日)
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾚｼ) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号 頁0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第10号 頁0032

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第11号

頁0034

100 m2 当り

[illegible]

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(完全週休2日)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第12号
 頁0035

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第13号
 頁0036

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
直管 呼び径100mm

施工代価表

代価第14号 頁0037

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(完全週休2日)
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第15号 頁0038

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

代価第17号 頁0040

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

地下式消火栓設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第18号 頁0041

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式排水弁設置工(完全週休2日)
単口 機械施工

施工代価表

代価第19号 頁0042

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フアンジ継手工(完全週休2日)
呼び径75(80)mm JW7A7. 5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(完全週休2日)
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第21号 頁0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日)
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第22号
 頁0045

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁篋設置工(完全週休2日)
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第23号

頁0046

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管切断工(完全週休2日)
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第24号
 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第25号 頁0048

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日)
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有

施工代価表

代価第26号

頁0049

100 m 当り

[illegible]

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))(完全週休2日)
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第28号 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
铸铁管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第29号 頁0052

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(完全週休2日)
呼び径100mm

施工代価表

代価第31号 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日) 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

發生土

施工代価表

代価第34号

頁0057

1 m3 当り

[illegible]

As殻

施工代価表

代価第35号

頁0058

1 m3 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径20mm

施工代価表

代価第36号 頁0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径25mm

施工代価表

代価第37号 頁0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径30mm

施工代価表

代価第38号 頁0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日)
呼び径40mm

施工代価表

代価第39号 頁0062

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第40号 頁0063

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(完全週休2日)
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第42号 頁0065

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)
鑄鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第43号 頁0066

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)
呼び径20～40mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第49号 頁0072

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径30mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第50号 頁0073

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(完全週休2日)
呼び径40mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第51号 頁0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第52号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工(完全週休2日)
呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第54号 頁0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(完全週休2日)
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ	5	L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ	4	L			
★ﾀﾝﾊﾟ 及 び ﾗﾝﾏ 質 量 60～80kg		日			
諸 雑 費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★軽油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

代価第5008号 頁0086

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
★軽油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
★軽油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0088

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(完全週休2日)	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(完全週休2日)	10.88			
R3 東京	普通作業員(完全週休2日)	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰﾅｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾚｰ	2.81			

舗装版切断(完全週休2日)
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

掘削(完全週休2日)
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

施工第2号
頁0090

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-08-01)				
	標準単価				

埋戻し(完全週休2日)
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員(完全週休2日)	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-08-01)				
	標準単価				

単価調書

頁0092

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【労務費】					
交通誘導警備員B(完全週休2日)	81	人			
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
配管工(完全週休2日)		人			
割増単価非公表の為割増無し					
【損料・賃料】					

単価調書

頁0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★タンバ°及びランマ 質量 60～80kg		日			
エンジンカッター損料		日			
エンジンカッター損料		日			
コンクリートカッタ[ハ°キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級フ°レート°径 φ 56cm		供用日			
タンブ°トラッカ[オンロート°・デ°ィーセル] 4t積級		供用日			
タンブ°トラッカタヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
トラッカ[クレーン装置付] ヘ°ーストラッカ4～4. 5t積吊能力2. 9t		h			
ハ°ィフ° 切削切断機損料		日			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準ハ°ケット容量(山積0. 28/平積0. 2m3)		h			

単価調書

頁0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
【材料費】					
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	288.54	L			
★ガソリン レギュラー	142.804	L			
★コンクリートカッタ(フレード) 径18インチ	1.8	枚			
★再生クラッシャー RC-40	55.258	m3			
★再生粒度調整砕石 RM-40	43.625	m3			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2.5	m			

単価調書

頁0095

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
★軽油	617.552	L			
FCDSV筐(敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [°] 式 内径φ115 H=480～710mm 座台含む	4	個			
FCDSV筐(私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [°] 式 内径φ170 H=510～690mm	1	個			
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内衽 [°] 式(浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
メーターボックス φ20mm用 PVC製	4	個			
メーターボックス φ30mm用 PVC製	1	個			
メーターボックス φ40mm用 PVC製	1	個			
不断水ソフト設置工 DIP用 φ100mm	1	箇所			

単価調書

頁0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水バルブ設置工 VP用 φ100mm	1	箇所			
乙止水栓筐 φ100mm×H500～700mm PVC製	5	個			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	28.792	t			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	210.8	m			
排水弁筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
撤去管運搬費 4t L=25km		回			
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
管明示テープ 幅3cm×20m	10	巻			
粒状改良土(フロント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	20.25	m3			

単価調書

頁0097

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【市場単価他】					
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
【処分費】					
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.97	m3			処:
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	28.2	t			処:
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	73	m3			処:
撤去管処分費	2	m3			処:
【管材費】					
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管:

単価調書

頁0098

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管:
FCDフランジ短管(RF-GF形式)					
φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD両受曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	4	個			管:
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD乙字管					
GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD排気弁付消火栓					
φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管:
FCD曲管					
GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管:

単価調書

頁0099

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD継輪 GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管:
G-Linkセット φ100mm	13	組			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ20mm 砲金製	8	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ30mm 砲金製	2	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ40mm 砲金製	2	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	9	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	2	本			管:

単価調書

頁0100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	4	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	5	本			管:
HIエルボ° φ 20mm	32	個			管:
HIエルボ° φ 25mm	2	個			管:
HIエルボ° φ 30mm	6	個			管:
HIエルボ° φ 40mm	16	個			管:
HIキャップ° φ 100mm	1	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	9	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	2	個			管:

単価調書

頁0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 30mm	3	個			管:
HIキャップ φ 40mm	5	個			管:
HIソケット φ 20mm	16	個			管:
HIソケット φ 25mm	2	個			管:
HIソケット φ 30mm	5	個			管:
HIソケット φ 40mm	8	個			管:
HI径違いソケット φ 40mm× φ 30mm	1	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	9	個			管:
サドル付分水栓(防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コ付	2	個			管:

単価調書

頁0102

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	3	個			管:
サドル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ40mm 密着コア付	5	個			管:
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管:
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管:
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	38	本			管:
フレキシブル継手 φ20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	9	個			管:
フレキシブル継手 φ25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管:
フレキシブル継手 φ30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	3	個			管:
フレキシブル継手 φ40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			管:

単価調書

頁0103

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	7	組			管:
不断水ソフト DIP用 φ100mm ソフトシル仕切弁	1	基			管:
不断水バルブ VP用 φ100mm	1	基			管:
丙止水栓 φ20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	4	個			管:
丙止水栓 φ30mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			管:
丙止水栓 φ40mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 玉形 砲金製	1	個			管:
乙止水栓 φ20mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	4	個			管:
乙止水栓 φ25mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	12	組			管:

単価調書

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	3	個			管:
【その他】					
★スクラップ ヘビ- H1	0.1	t			現: