令和8年度　　委　託　仕　様　書

委　託　名	下水道管路背面空洞調査業務委託
委 託 箇 所	狭山市内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
業 務 大 要	

地中レーダーによる管路背面空洞調査（スパン）　L=332.5m
地中レーダーによる管路背面空洞調査（局所）　36箇所
成果品作成費　一式
管路背面空洞調査（解析）　一式

狭山市

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	－	機械経費(賃料)補正	－

単価適用年月	(R0809)　令和08年09月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年09月				

		当 初 金 額	変 更 金 額
設　　計	業務価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	業務価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		
週休2日区分	－		

狭山市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下水道設計委託	1	式			
_ 一般調査業務費	1	式			
_ _ 解析等調査業務費	1	式			
_ _ _ 管路背面空洞調査（解析）	1	式			
_ _ _ _ 打合せ	1	業務			第1号一位代価表
_ _ _ _ 計画準備	1	業務			第2号一位代価表
_ _ _ _ 報告書作成費	1	式			第3号一位代価表
_ _ _ _ 地中レーダによる管路背面空洞探査（スパン）データ解析	332.5	m			第4号一位代価表
_ _ _ _ 現地踏査（スパン）	332.5	m			第5号一位代価表
_ _ _ _ 測線計画設定（スパン）	332.5	m			第6号一位代価表
_ _ _ _ 地中レーダによる管路背面空洞探査（局所）データ解析	36	箇所			第7号一位代価表

狭山市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ _ _ 現地踏査（局所）	36	箇所			第8号一位代価表
_ _ _ _ 測線計画設定（局所）	36	箇所			第9号一位代価表
_ その他原価	1	式			
間接原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
業務価格（設計委託）	1	式			

狭山市

委　託　費　内　訳　書

下水道地質・土質

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
下水道地質・土質	1	式			
_ 一般調査業務委託	1	式			
_ _ 直接調査費	1	式			
_ _ _ 管路背面空洞調査	1	式			
_ _ _ _ 地中レーダによる管路背面（スパン）	332.5	m			第10号一位代価表
_ _ _ _ 地中レーダによる管路背面（局所）	36	箇所			第11号一位代価表
_ _ _ _ 安全対策費	1	式			第12号一位代価表
_ _ 成果品作成費	1	式			
_ _ _ 成果品作成費	1	式			
_ _ _ _ 成果品作成費	1	式			第13号一位代価表
_ _ 間接調査費（積分）	1	式			

狭山市

委　託　費　内　訳　書

下水道地質・土質

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
_ _ _ 間接調査費	1	式			
_ _ _ _ マンホール換気工	1	式			第14号一位代価表
純調査費	1	式			
_ 諸経費	1	式			
業務価格（地質・土質）	1	式			

狭山市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格計	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
業務委託費	1	式			

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

狭山市

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
<<下水道地質・土質>>		
◆経費計算情報		
電子成果品作成費計上区分	率分は計上しない	
施工管理費計上区分	計上しない	
諸経費計上区分	率計上	
旅費交通費計上区分	率分は計上しない	
経費適用年月	令和08年09月	
<<下水道設計委託>>		
◆経費計算情報		
委託先区分	建設コンサルタント	
電子成果品作成費計上区分	率計上しない（積上げ計上）	
経費適用年月	令和08年09月	

第1号一位代価表　　打合せ

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
打合せ 中間打合せ回数 1 回	1	業務			第1号施工表
合　計		業務			

第2号一位代価表　　計画準備

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
計画準備（解析等調査業務）	1	業務			第2号施工表
合　計		業務			

第3号一位代価表　　報告書作成費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(C)		人			
合　計		式			

第4号一位代価表　　地中レーダによる管路背面空洞探査（スパン）データ解析

1,000.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
解析摩耗品費	1	式			
合　計	(1	m	当り		)

第5号一位代価表　　現地踏査（スパン）

1,000.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
合　計	(1	m	当り		)

第6号一位代価表　　測線計画設定（スパン）

1,000.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
地質調査技師		人			
地質調査員		人			
合　計	(1	m	当り		)

第7号一位代価表　　地中レーダによる管路背面空洞探査（局所）データ解析

5.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
解析摩耗品費	1	式			
合　計	(1	箇所	当り		)

第8号一位代価表　　現地踏査（局所）

5.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
合　計	(1	箇所	当り		)

第9号一位代価表　　測線計画設定（局所）

5.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
地質調査技師		人			
地質調査員		人			
合　計	(1	箇所	当り		)

第10号一位代価表　　地中レーダによる管路背面（スパン）

1,000.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
地質調査技師		人			
主任地質調査員		人			
地質調査員		人			
消耗品費	1	式			
地中レーダー		供用日			
合　計	(　1	m	当り		)

狭山市

第11号一位代価表　　地中レーダによる管路背面（局所）

5.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
地質調査技師		人			
主任地質調査員		人			
地質調査員		人			
諸雑費（率のみ）	1	式			
地中レーダー		供用日			
合　計	(　1	箇所	当り		)

第12号一位代価表　　安全対策費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B	10	人			
合　計		式			

第13号一位代価表　　成果品作成費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
成果品作成費	1	式			
合　計		式			

第14号一位代価表　　マンホール換気工

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
マンホール換気工		日			第1号特殊施工
合　計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　打合せ（地質調査業務）　1.00 業務　当り

(SD01010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	中間打合せ回数	中間打合せ回数 1 回

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　計画準備（解析等調査業務）　1.00 業務　当り

(SD00387)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
合　計	1	業務	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　マンホール換気工
PJ0010

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ライトバン運転工	日				第2号特殊施工
発動発電機運転工	日				第3号特殊施工
軸流ファン[軸流式･定風量型] 50/60m3/min	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合　計	1	日	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　ライトバン運転工
PJ0020

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ガソリン レギュラー	L				
ライトバン[ガソリンエンジン･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	hr				
合　計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　発動発電機運転工
PJ0030

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ガソリン レギュラー	L				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 5kVA	日				
合　計	1	日	当り		

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　称 / 規　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	打合せ（地質調査業務） 中間打合せ回数 1 回	業務		SD01010
第0002号施工表	計画準備（解析等調査業務）	業務		SD00387

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

狭山市