

下水道管路背面空洞調査業務委託
数量計算書

数 量 内 訳 書								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計数量	摘 要
一般調査業務委託								
	直接調査費							
		管路背面空洞調査						
			地中レーダーによる背面空洞調査(スパン)		m	332.50	332.50	
			地中レーダーによる背面空洞調査(局所)		箇所	36.00	36.00	
			安全対策費		式	1.00	1.00	
	成果品作成費							
		成果品作成費						
			成果品作成費					
					式	1.00	1.00	
	間接調査費(積分)							
		間接調査費						
			仮設費		式	1.00	1.00	
	解析等調査業務費							
		管路背面空洞調査(解析)						
			打合せ		業務	1.00	1.00	
			計画準備		業務	1.00	1.00	
			報告書作成費		式	1.00	1.00	
			地中レーダーによる背面空洞調査(スパン) データ解析		m	332.50	332.50	
			現地踏査(スパン)		m	332.50	332.50	
			測線計画設定(スパン)		m	332.50	332.50	
			地中レーダーによる背面空洞調査(局所) データ解析		箇所	36.00	36.00	
			現地踏査(局所)		箇所	36.00	36.00	
			測線計画設定(局所)		箇所	36.00	36.00	

番号	上流人孔	下流人孔	管種	口径	延長	対策箇所	緊急度	幹線名
1	Q032061	Q042149	H P	2200	230.9m	230.9m	I	下川原雨水幹線
2	Q042149	Q042150	H P	2300	66.1m	66.1m	I	下川原雨水幹線
3	P034052	P054164	H P	2400	626.75m	1箇所	II	根岸雨水幹線
4	P054164	Q051092	H P	3400	833.05m	1箇所	II	根岸雨水幹線
5	Q021079	Q021081	H P	2200	15.6m	2箇所	II	下川原雨水幹線
6	Q021081	Q032061	H P	2200	180.6m	5箇所	II	下川原雨水幹線
7	Q033191	Q033194	H P	□2300x2500	111.5m	13箇所	II	下川原雨水幹線
8	Q033194	Q034112	H P	□2500x3000	189.6m	3箇所	II	下川原雨水幹線
9	W024083	Q044081	H P	2000	1183.75m	4箇所	II	石無坂雨水幹線
10	S041046	S041047	H P	2000	35.5m	35.5m	II	狭山台第一雨水幹線
11	K033014	K033015	H P	□1900x2550	101.1m	3箇所	II	中川原雨水幹線
12	K033015	K032012	H P	□2100x2750	164.9m	4箇所	II	中川原雨水幹線

地中レーダーによる背面空洞調査（スパン）	332.5m
地中レーダーによる背面空洞調査（局所）	36箇所