

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				市道幹第4 1 号線外2線舗装復旧工事											
工 事 場 所				狭山市 柏原・広瀬台2丁目外 地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				舗装工 t =15cm A =717㎡ 舗装工 t =5cm A =3550㎡ 舗装工 t =4cm A =181㎡ 路面切削工 t =5cm A =3550㎡ 区画線工 一式 既設管撤去 一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				360					
_ _ _ _ 舗装版切断 歩道						m			第2号一位代価表
				30					
_ _ _ _ 濁水運搬						台			第3号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第4号一位代価表
				651					
_ _ _ _ 機械掘削						m3			第5号一位代価表
				430					
_ _ _ _ 埋戻工（改良土）						m3			第6号一位代価表
				240					
_ _ _ _ 埋戻工（砂）						m3			第7号一位代価表
				57					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 残土処分工（発生土）		m3			第8号一位代価表
	430				
――― 殻運搬・処分		m3			第9号一位代価表
	17				
――― 下層路盤		m2			第10号一位代価表
	290				
――― 上層路盤		m2			第11号一位代価表
	290				
――― 基層		m2			第12号一位代価表
	290				
――― 中間層		m2			第13号一位代価表
	290				
――― 表層		m2			第14号一位代価表
	290				
――― 表層（歩道）		m2			第15号一位代価表
	181				
――― 不陸整正（機械）		m2			第16号一位代価表
	181				
―― 舗装打換え工 夜間		式			
	1				
――― 舗装版破碎		m2			第17号一位代価表
	427				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 機械掘削工		m3			第18号一位代価表
	34				
――― 発生土処分工		m3			第19号一位代価表
	34				
――― 殻運搬・処分		m3			第20号一位代価表
	208				
――― 基層		m2			第21号一位代価表
	427				
――― 中間層		m2			第22号一位代価表
	427				
――― 表層		m2			第23号一位代価表
	3,980				
――― 路面切削		m2			第24号一位代価表
	3,550				
――― 不陸整正（機械）		m2			第25号一位代価表
	427				
―― 既設管撤去工		式			
	1				
―― 既設管撤去工		式			
	1				
――― 撤去管吊り上げ積込工 φ150		m			第26号一位代価表
	32				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	撤去管吊り上げ積込工	φ 350			m			第27号一位代価表
			285					
— — — —	既設管切断工	φ 150			口			第28号一位代価表
			4					
— — — —	既設管切断工	φ 350			口			第29号一位代価表
			56					
— — — —	撤去管処分費				式			第1号内訳書
		1						
— — — —	既設管撤去土留				式			第30号一位代価表
		1						
— —	既設管充填工				式			
		1						
— — —	既設管充填工				式			
		1						
— — — —	既設管切断工	φ 350			口			第31号一位代価表
			4					
— — — —	メカニカル継手工				箇所			第32号一位代価表
		2						
— — — —	管材費				式			第2号内訳書
		1						
— — — —	充填工				式			第3号内訳書
		1						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	区画線工					式			
				1					
- -	区画線工					式			
				1					
- - -	区画線工					式			
				1					
- - - -	文字・記号・白・15cm換算					m			第33号一位代価表
				240					
- - - -	実線・白・15cm					m			第34号一位代価表
				1,860					
- - - -	実線・黄・15cm					m			第35号一位代価表
				16					
- - - -	実線・白・30cm					m			第36号一位代価表
				16					
- - - -	ゼブラ・白・45cm					m			第37号一位代価表
				41					
-	【交通誘導警備員】					式			
				1					
- -	【交通誘導警備員】					式			
				1					
- - -	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 交通誘導警備員B					式			第38号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員B 夜間					式			第39号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表 往復
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費(率分)					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表(内訳書) 撤去管処分費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1	15.8	t			
撤去管運搬費 4 t L=25km以下		回			
撤去管運搬費 10 t L=25km以下		回			
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 管材費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
FCD管栓帽 φ 350	2	基			
HIVP φ 50 直管4m	2	本			
HIエルボ φ 50	6	個			
HIソケット φ 50	4	個			
ボールバルブ φ 50	2	個			

第2号一位代価表(内訳書) 管材費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HI金属入バルブソケット		個			
	8				
バルブボックスφ200		個			
	4				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 充填工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
充填工		式			エアミルク材料 費その他諸経費 含む
	1				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
アスファルト切断濁水処分費		m ³			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.35				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版切断 歩道

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第1号施工P
	100				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.104				
合 計		m			
	(1		当り		

第3号一位代価表

濁水運搬

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合 計		台			
	(1		当り		

第4号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第2号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

機械掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第3号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

埋戻工 (改良土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
最大埋戻幅1m未満	100				
粒状改良土(プラント渡し)		m3			
最大粒径13mm 締固換算値1.35	135				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

埋戻工 (砂)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
最大埋戻幅1m未満	100				
砂		m3			
再生	120				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

残土処分工（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
300 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第9号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

中間層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)		m2			第10号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第11号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

表層 (歩道)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第12号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

不陸整正 (機械)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第13号施工P
有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第14号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第18号一位代価表

機械掘削工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第15号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第19号一位代価表

発生土処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 夜間仮置き		m3			第16号施工P
標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	100				夜間
土砂等運搬		m3			第17号施工P
標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				昼間
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第20号一位代価表

殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
殻運搬		m3			第18号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	100				夜間
合 計		m3			
	(1		当り		)

第21号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第19号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第22号一位代価表

中間層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)		m2			第20号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第23号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)		m2			第20号施工P 夜間
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P 夜間
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

不陸整正(機械)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第22号施工P 夜間
有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転費 4～4.5 t 2.9 t 吊り		hr			第2号特殊施工
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転費 4～4.5 t 2.9 t 吊り		hr			第2号特殊施工
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費（率・まるめ）		式			
	1				
合 計		口			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費（率・まるめ）		式			
	1				
合 計		口			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ 山 積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	276	m			第1号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧 縮ジブ4.9t吊	276	m			第3号施工表
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧サポート1段(2m以下)	276	m			第1号特殊施工
土留材質料	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料 接続による切断		日			
諸雑費（率・まるめ）		式			
	1				
合 計		口			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）		式			
	1				
合 計		箇所			

第33号一位代価表

文字・記号・白・15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
文字・記号・白・15cm換算		m			第4号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第34号一位代価表

実線・白・15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
実線・白・15cm		m			第5号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第35号一位代価表

実線・黄・15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
実線・黄・15cm		m			第6号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第36号一位代価表

実線・白・30cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
実線・白・30cm		m			第7号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第37号一位代価表

ゼブラ・白・45cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゼブラ・白・45cm		m			第8号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第38号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	51				
合 計		式			

第39号一位代価表

交通誘導警備員 B 夜間

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
	27				
合 計		式			

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 5 km, 無		台			第9号施工表
合 計		台			
	(1		当り		

第9502号一位代価表

土質等試験費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
5 km
無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量金属製支保材設置・撤去
PJ0010

水圧サポート 1 段(2m以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン付きトラック運転費
PJ0020

4～4.5 t 2.9 t 吊り

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合 計	1	hr	当り		

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.37		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.58		K2
普通作業員		53.26		R1
特殊作業員		25.42		R2
運転手(特殊)		8.82		R3
軽油		2.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
7.0km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破砕
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
19.5km以下
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 6.540%, 労20.940%, 材72.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		4.52		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.56		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.56		K3
運転手(特殊)		9.23		R1
普通作業員		3.36		R2
特殊作業員		3		R3
土木一般世話役		2.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		70.53		Z1
軽油		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
150 mm
1層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.64		R1
普通作業員		15.54		R2
土木一般世話役		4.74		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		45.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410250)

施工P(機 0.500%, 労50.750%, 材48.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		22.42		R1
普通作業員		16.06		R2
土木一般世話役		4.9		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		46.73		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.75		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.48		R2
土木一般世話役		4.41		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.440%, 労48.110%, 材51.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.62		R1
普通作業員		16.71		R2
土木一般世話役		5.1		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		45.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.33		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 40 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.980%, 労56.560%, 材26.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.6		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.7		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.68		K3
運転手(特殊)		27.8		R1
普通作業員		11.45		R2
特殊作業員		8.93		R3
土木一般世話役		8.38		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		21.3		Z1
軽油		5.16		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
28mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1 夜間
運転手(特殊)		27.52		R2 夜間
普通作業員		24.18		R3 夜間
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1 夜間
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1 夜間
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
2.0km以下

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1 昼間
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
7.0km以下

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破砕
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
19.5km以下
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.64		R1 夜間
普通作業員		15.54		R2 夜間
土木一般世話役		4.74		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		45.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410250)

施工P(機 0.500%, 労50.750%, 材48.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		22.42		R1 夜間
普通作業員		16.06		R2 夜間
土木一般世話役		4.9		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		46.73		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.75		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1 夜間
普通作業員		14.48		R2 夜間
土木一般世話役		4.41		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.980%, 労56.560%, 材26.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.6		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.7		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.68		K3
運転手(特殊)		27.8		R1 夜間
普通作業員		11.45		R2 夜間
特殊作業員		8.93		R3 夜間
土木一般世話役		8.38		R4 夜間
再生粒度調整砕石 RM-40		21.3		Z1
軽油		5.16		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
28mm以上34mm未満
再生粒度調整砕石 RM-40
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下、バックホウ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m		SG000412
第0002号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下、トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0004号施工表	区画線設置 無し，熔融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し，熔融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し，熔融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し，熔融式手動，無し，実線 30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し，熔融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m，5 km，無	台		SB010010
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0004号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 300 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0008号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0009号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0010号施工P	中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250
第0011号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0012号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), フライコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0014号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0015号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0016号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平 積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 2.0km以下	m3		CB210110
第0017号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平 積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 7.0km以下	m3		CB210110
第0018号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不 要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0019号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコ ン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0020号施工P	中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコ ン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250
第0021号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0022号施工P	不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。