

令和8年度								工 事 仕 様 書											
工 事 名				下川原雨水幹線樋門改築工事															
工 事 場 所				狭山市広瀬東二丁目地内															
路 河 川 名 称																			
事 業 名																			
工 事 大 要																			
矢板工																一式			
本体工																一式			
ゲート工																一式			
撤去工																一式			
復旧工																一式			
仮設工																一式			

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川改修						式			
				1					
_ 本體工						式			
				1					
_ _ 矢板工						式			
				1					
_ _ _ 広幅鋼矢板						式			
				1					
_ _ _ _ バイブロハンマ工（鋼矢板・H形打設）						枚			第1号一位代価表
				18					
_ _ _ _ 鋼矢板 熱間圧延						t			第2号一位代価表
				2.225					
_ _ _ 矢板頭部鉄筋						式			
				1					
_ _ _ _ 鉄筋工						t			第3号一位代価表
				0.034					
_ _ _ _ フレア溶接工						箇所			第4号一位代価表
				72					
_ _ _ 作業土工						式			
				1					
_ _ _ _ 床掘り						m3			第5号一位代価表
				166					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	基面整正					m2			第6号一位代価表
				72					
―――	路体盛土・埋戻					m3			第7号一位代価表
				119					
―――	発生土処理					m3			第8号一位代価表
				40					
――	本体工					式			
				1					
――	コンクリート					式			
				1					
―――	コンクリート					m3			第9号一位代価表
				43					
――	型枠					式			
				1					
―――	均しコンクリート型枠					m2			第10号一位代価表
				3					
―――	コンクリート型枠					m2			第11号一位代価表
				123					
――	鉄筋					式			
				1					
―――	鉄筋工 SD345 D13					t			第12号一位代価表
				1.237					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	鉄筋工	SD345	D16			t			第13号一位代価表
					0.677				
-	均しコンクリート					式			
					1				
-	コンクリート					m3			第14号一位代価表
					3				
-	足場工					式			
					1				
-	足場工					掛m2			第15号一位代価表
-	足場工					掛m2			第16号一位代価表
-	支保					式			
					1				
-	支保工					空m3			第17号一位代価表
-	目地板					式			
					1				
-	目地板					m2			第18号一位代価表
					7				
-	止水板					式			
					1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 止水板					m			第19号一位代価表
				12				
— — — コンクリート削孔					式			
				1				
— — — 樹脂アンカーカプセルボ トル工 ハンマドリル					本			第20号一位代価表
				32				
— — — 差筋					式			
				1				
— — — 鉄筋工					t			第21号一位代価表
				0.013				
— — ゲート工					式			
				1				
— — — 扉体					式			
				1				
— — — オートゲート					式			第22号一位代価表
				1				
— — — 直接工事費					式			第23号一位代価表
				1				
— — — 二次コンクリート					式			
				1				
— — — コンクリート					m3			第24号一位代価表
				3				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	型枠					m2			第25号一位代価表
				6					
----	支保工					空m3			第26号一位代価表
----	足場工					掛m2			第27号一位代価表
----	コンクリート表面処理工					m2			第28号一位代価表
				15					
----	鉄筋工					t			第29号一位代価表
				0.024					
--	撤去工					式			
				1					
--	構造物撤去工					式			
				1					
----	無筋					m3			第30号一位代価表
				4					
----	有筋					m3			第31号一位代価表
				9					
--	コンクリート殻処分工					式			
				1					
----	無筋					m3			第32号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	有筋				m3			第33号一位代価表
				9				
---	既設電柱撤去				式			
				1				
----	コンクリート柱撤去				本			第34号一位代価表
				1				
---	既設分電盤撤去				式			
				1				
----	分電盤撤去				面			第35号一位代価表
				1				
---	転落防止柵撤去				式			
				1				
----	転落防止柵撤去				m			第36号一位代価表
				6				
---	管理橋撤去				式			
				1				
----	管理橋撤去				t			第37号一位代価表
				1.077				
---	ゲート設備撤去				式			
				1				
----	ゲート撤去				t			第38号一位代価表
				3.089				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— _ 復旧工						式			
				1					
— _ _ 転落防止柵設置工						式			
				1					
— _ _ _ 転落防止柵復旧工						m			第39号一位代価表
				6					
— _ _ 張ブロック復旧						式			
				1					
— _ _ _ 張ブロック復旧						m			第40号一位代価表
				8					
— _ _ 積ブロック復旧						式			
				1					
— _ _ _ 積ブロック工						m			第41号一位代価表
				3					
— _ 仮設工						式			
				1					
— _ _ 土留工						式			
				1					
— _ _ _ 鋼矢板						式			第42号一位代価表
				1					
— _ _ _ 親杭横矢板（川表側）						式			第43号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 親杭横矢板（川裏側）					式			第44号一位代価表
				1				
―― ヤード工					式			
				1				
――― 盛土					m3			第45号一位代価表
				226				
――― 敷き鉄板					式			第46号一位代価表
				1				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員B					式			第47号一位代価表
				1				
― 直接工事費					式			
				1				
― ― 共通仮設費計					式			
				1				
― ― 共通仮設費（積分）					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	重建設機械分解組立輸送費					回			第9502号一位代価表
				1					
— — —	現場試験費					式			
				1					
— — — —	地盤の平板載荷試験					箇所			第9501号一位代価表
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— — 現場管理費						式			
				1					
— 工事原価計						式			
				1					
— — 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
— 消費税相当額						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
					1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

パイプロハンマ工（鋼矢板・H形打設）

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上，電動式 60kW，無し，IIw型，2m以下		枚			第1号施工表
	1				
合 計		枚			

第2号一位代価表

鋼矢板 熱間圧延

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板 SY295		t			
	1				
合 計		t			

第3号一位代価表

鉄筋工

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工【加工】 SD345 D16		t			第1号特殊施工
	1				
鉄筋工【組立】差筋および杭頭処理 SD345 D16		t			第2号特殊施工
	1				
合 計		t			

第4号一位代価表

フレア溶接工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フレア溶接工		箇所			
	1				
合 計		箇所			

第5号一位代価表

床掘り

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，標準，自立式，無し		m3			第1号施工P
	1				
合 計		m3			

第6号一位代価表

基面整正

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第2号施工P
	1				
合 計		m2			

第7号一位代価表

路体盛土・埋戻

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土		m3			第3号施工P
2.5m以上4.0m未満	1				
合 計		m3			

第8号一位代価表

発生土処理

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第4号施工P
標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下	1				
処分費 (m3)		m3			第3号施工表
建設発生土受入費(石灰)	1				
合 計		m3			

第9号一位代価表

コンクリート

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第5号施工P
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、24-12-25(20)(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、全ての費用	1				
合 計		m3			

第10号一位代価表

均しコンクリート型枠

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第6号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	1				
合 計		m2			

第11号一位代価表

コンクリート型枠

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1				
合 計		m2			

第12号一位代価表

鉄筋工 SD345 D13

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工【加工】		t			第4号特殊施工
SD345 D13	1				
鉄筋工【組立】一般構造物		t			第5号特殊施工
SD345 D13	1				
合 計		t			

第13号一位代価表

鉄筋工 SD345 D16

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工【加工】 SD345 D16		t			第1号特殊施工
	1				
鉄筋工【組立】一般構造物 SD345 D16		t			第3号特殊施工
	1				
合 計		t			

第14号一位代価表

コンクリート

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，クレーン車打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，打設高約17m以下、距離 約17m以下，標準，全ての費用		m3			第8号施工P
	1				
合 計		m3			

第15号一位代価表

足場工

1.000 掛m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工 手摺先行型枠組足場，必要，標準(1.0)		掛m2			第4号施工表
合 計		掛m2			

第16号一位代価表

足場工

1.000 掛m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工		掛m2			第5号施工表
単管足場，必要，標準(1.0)					
合 計		掛m2			

第17号一位代価表

支保工

1.000 空m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パイプサポート支保・くさび結合支保		空m3			第6号施工表
パイプサポート支保， $V>40$ 空m3， $f\leq 40\text{kN/m}^2$ [$t\leq 120\text{cm}$]					
合 計		空m3			

第18号一位代価表

目地板

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板		m2			第9号施工P
30m2未満，瀝青質目地板 $t=20$	1				
合 計		m2			

第19号一位代価表

止水板

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水板 各種(ゴム製)		m			第10号施工P
	1				
合 計		m			

第20号一位代価表

樹脂アンカーカプセルボトル工 ハンマドリル

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下		孔			第11号施工P
	1				
ARケミカルセッター-SUPER LL AP-12 径13×L95 ガラス管		本			
	1				
諸雑費 (まるめ)		式			
	1				
合 計		本			

第21号一位代価表

鉄筋工

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工【加工】 SD345 D13		t			第4号特殊施工
	1				
鉄筋工【組立】差筋および杭頭処理 SD345 D13		t			第6号特殊施工
	1				
合 計		t			

第22号一位代価表

オートゲート

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
オートゲート・防護柵 H2500×H2500		式			
	1				
合 計		式			

第23号一位代価表

直接工事費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 オートゲート・防護柵		式			
	1				
合 計		式			

第24号一位代価表

コンクリート

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第5号施工P
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、24-12-25(20)(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、全ての費用	1				
合 計		m3			

第25号一位代価表

型枠

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1				
合 計		m2			

第26号一位代価表

支保工

1.000 空m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パイプサポート支保・くさび結合支保		空m3			第6号施工表
パイプサポート支保、V>40空m3、f≤40kN/m2[t≤120cm]					
合 計		空m3			

第27号一位代価表

足場工

1.000 掛m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工		掛m2			第4号施工表
手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)					
合 計		掛m2			

第28号一位代価表

コンクリート表面処理工

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		m2			第7号施工表
300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価に含む)	1				
合 計		m2			

第29号一位代価表

鉄筋工

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工【加工】		t			第1号特殊施工
SD345 D16	1				
鉄筋工【組立】一般構造物		t			第3号特殊施工
SD345 D16	1				
合 計		t			

第30号一位代価表

無筋

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要		m3			第8号施工表
	1				
合 計		m3			

第31号一位代価表

有筋

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，不要		m3			第9号施工表
	1				
合 計		m3			

第32号一位代価表

無筋

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械 積込，有り，5.7km以下，全ての費用		m3			第12号施工P
	1				
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内，Co廃材[無 筋]		t			第10号施工表
	2.35				
合 計		m3			

第33号一位代価表

有筋

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	1	m3			第13号施工P
処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	2.5	t			第11号施工表
合 計		m3			

第34号一位代価表

コンクリート柱撤去

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱建柱 コンクリート柱7m以下, 撤去(不使用)	1	本			第12号施工表
合 計		本			

第35号一位代価表

分電盤撤去

1.000 面 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤取付 埋込型分電盤前面0.4m2以下, 撤去(不使用)	1	面			第13号施工表
合 計		面			

第36号一位代価表

転落防止柵撤去

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無		m			第14号施工表
	1				
合 計		m			

第37号一位代価表

管理橋撤去

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1		t			第15号施工表
	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		t			第14号施工P
	1				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下		t			第15号施工P
	1				
合 計		t			

第38号一位代価表

ゲート撤去

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1		t			第15号施工表
	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		t			第14号施工P
	1				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下		t			第15号施工P
	1				
合 計		t			

第39号一位代価表

転落防止柵復旧工

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 有, 50m未満, 無		m			第16号施工表
	1				
合 計		m			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平ブロック張		m ²			第16号施工P
150kg/個未満, 平ブロック控120mm, 再生 砕石 RC-40, 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下, 遮水シートA(厚1.0+10.0mm), 無し, 無し	2.4				
法面整形		m ²			第17号施工P
盛土部, 有り, 無し, 液質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	2.4				
コンクリート		m ³			第8号施工P
小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離 約17m以下, 標準, 全ての費用	0.2				
型枠		m ²			第18号施工P
一般型枠, 小型構造物	1				
基礎砕石		m ²			第19号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.7				
合 計		m			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工		m ²			第17号施工表
JIS滑面 150kg/個未 満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏 込), 0.3 m ³ /m ² , 18-8-25(20)(高 炉), m ³ /m ²	2.2				
法面整形		m ²			第17号施工P
盛土部, 有り, 無し, 汚質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	2.2				
胴込・裏込材(砕石)		m ³			第20号施工P
間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	0.8				
吸出し防止材設置		m ²			第21号施工P
	2.2				
コンクリート		m ³			第8号施工P
小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離 約17m以下, 標準, 全ての費用	0.1				
型枠		m ²			第18号施工P
一般型枠, 小型構造物	0.5				
基礎砕石		m ²			第22号施工P
17.5cmを超え20.0cm以下, クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.6				
合 計		m			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上, III型, 9m以下	76	枚			第18号施工表
鋼矢板引抜き 陸上, III型, 9m以下	76	枚			第21号施工表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	32	t			第23号施工表
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	32	t			第24号施工表
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	32	t			第24号施工表
整備費 (鋼矢板) III型	32	t			
鋼矢板(本矢板) 3型 (60kg/m) 90日以内	2,490	t			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		t			
90日以内	392				
整備費 (H形鋼)		t			
250型	4				
H形鋼打込工(プレボーリング)		本			第25号施工表
無, 無, アースオーガ 30kW モンケン2t, 発動発電機	10				
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		本			第28号施工表
陸上, 油圧式242kW, 6m以下	10				
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		t			
90日以内	422				
整備費 (軽量鋼矢板)		t			
1型2型3型	5				
横矢板設置・撤去		m2			第30号施工表
設置・撤去, 0.005 m	71				
仮設材等の積込み取卸し費		t			第23号施工表
積込み、取卸し(往復分)	9				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	9				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	9				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		t			
90日以内	175				
整備費（H形鋼）		t			
200型	2				
H形鋼打込工(プレボーリング)		本			第31号施工表
無, 無, アースオーガ 30kW モンケン2t, 発動発電機	7				
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		本			第28号施工表
陸上, 油圧式242kW, 6m以下	7				
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		t			
90日以内	292				
整備費（軽量鋼矢板）		t			
1型2型3型	3				
横矢板設置・撤去		m2			第30号施工表
設置・撤去, 0.005 m	50				
仮設材等の積込み取卸し費		t			第23号施工表
積込み、取卸し(往復分)	5				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	5				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	5				

第44号一位代価表

親杭横矢板（川裏側）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計		式			

第45号一位代価表

盛土

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3			第23号施工P
	1				
砂 埋め戻し用		m3			
	1				
合 計		m3			

第46号一位代価表

敷き鉄板

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第32号施工表
設置・撤去	445				
敷鉄板賃料		枚			第34号施工表
22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	48				
仮設材等の積込み取卸し費		t			第23号施工表
積込み、取卸し(往復分)	77				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	77				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第24号施工表
関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	77				
合 計		式			

第47号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	111				
合 計		式			

第9501号一位代価表

地盤の平板載荷試験

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験		箇所			
	1				
合 計		箇所			

第9502号一位代価表

重建設機械分解組立輸送費

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1.0))		回			第35号施工表
	1				
合 計		回			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み

10.00 枚 当り

(WB250200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み, 電動式60kW, IIw型		日			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 パイプロハンマの規格
 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数
 J04 鋼矢板型式
 J05 鋼矢板打込長

入力名称
 陸上
 電動式 60kW
 無し
 IIw型
 2m以下

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WK250010)

パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)

1.00 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 パイプロハンマの規格
J03 矢板区分

入力名称
打込み
電動式60kW
IIw型

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SS005353)

処分費 (m3)

1.00 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
建設発生土受入費(石灰)

(WB252110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	掛 _{m2}	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	手摺先行型枠組足場
J02	安全ネット	必要
J03	ラフテレーンクレーン賃料 補正	標準(1.0)

(WB252110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	掛 _{m2}	当り		

J01 条件名称
工法
J02 安全ネット
J03 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
単管足場
必要
標準(1.0)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプサポート支保・くさび結合支保

100.00 空m3 当り

(WB252210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	空m3	当り		

条件名称
J01 支保工法
J02 総設置数量
J03 支保耐力(コンクリート厚)

入力名称
パイプサポート支保
V>40空m3
f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

1.00 m2 当り

(WB813310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウォータージェット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工規模加算率
J02 時間的制約を受ける場合の補正
J03 夜間作業補正
J04 上向作業補正
J05 濁水処理費用の減額補正

入力名称
300m2未満
無
無
無
無(単価に含む)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費（t） 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	川越県土整備事務所管内
J02	適用区分	Co廃材[無筋]

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	川越県土整備事務所管内
J02	適用区分	Co廃材[有筋]

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリート柱建柱 1.00 本 当り

(WE118100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	コンクリート柱7m以下
J02	作業内容による補正	撤去(不使用)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 分電盤取付 1.00 面 当り
(WE122800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	面	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	埋込型分電盤前面0.4m2以下
J02	作業内容による補正	撤去(不使用)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り
(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	3m
J04	時間的制約を受ける場 合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ 1.00 t 当り
(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH1	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	適用	へビーH1

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置	35.000	箇所			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01

J02

J03

J04

J05

J07

条件名称
施工区分
防護柵種類
支柱間隔
根巻きコンクリートの有無
施工規模による加算
夜間作業の補正

入力名称
土中建込
ビーム式・パネル式
3m
有
50m未満
無

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)

コンクリートブロック積工

100.00 m2 当り

(WB825010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 昼間 制約無	100.000	m2			
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	100.000	m2			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	33.600	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
コンクリート積ブロック
の規格
J02 時間的制約の有無
J03 夜間作業の有無
J04 練積・空積の区分
J05 裏込コンクリートの施工の有無
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実
数)
J07 生コンクリートの規格

入力名称
JIS滑面 150kg/個未満
無し
無し
練積
有(胴込+裏込)
0.3 m3/m2
18-8-25(20) (高炉)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板圧入 ($N_{max} \leq 25$)

10.00 枚 当り

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入 ($N_{max} \leq 25$), III型		日			第19号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第20号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 圧入長

入力名称
陸上
III型
9m以下

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	圧入 (Nmax ≤ 25)
J02	鋼矢板型式	III型

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) ラフテレーンクレーン運転

1.00 日 当り

(WK250560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板引抜き

10.00 枚 当り

(WB251370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型		日			第22号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第20号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 引抜長

入力名称
陸上
III型
9m以下

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表)油圧式杭圧入引抜機運転1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称入力名称

J01 作業区分引抜き

J02 鋼矢板型式III型

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)仮設材等の積込み取卸し費1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称入力名称

J01 作業区分積込み、取卸し(往復分)

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)

H形鋼打込工(プレボーリング)

10.00 本 当り

(WB251720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
H鋼杭打機運転 アースオーガ30kW モンケン2t, 発動 発電機		hr			第26号施工表
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		hr			第27号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 打込の有無	無
J02 補助クレーンの有無	無
J03 杭打機の種類	アースオーガ 30kW モンケン2t
J05 使用電源の区分	発動発電機

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) H鋼杭打機運転

1.00 hr 当り

(WK250360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
クローラ式杭打機[M、EA併用・直結三点支持] モンケン質量2t φ320～600mmE30kW		hr			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 杭打機の種類
J02 使用電源の区分

入力名称
アースオーガ30kW モンケン2t
発動発電機

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ)[標準]排ガス型(第1次)
山積0.45m3

1.00 hr 当り

(K0202028)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプロハンマ施工によるH形鋼引
抜き

10.00 本 当り

(WB250250)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き, 油圧式排3次 242kW		日			第29号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 パイプロハンマの規格
J03 引抜長

入力名称
陸上
油圧式242kW
6m以下

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WK250010)

バイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)

1.00 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バイプロハンマ(単体)[油圧式・可変 超高周波型] 排ガス型(第3次) 振り子式 473kN		供用日			JAC
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 バイプロハンマの規格

入力名称
引抜き
油圧式排3次 242kW

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB251970)

横矢板設置・撤去

10.00 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 横矢板の厚さ(実数入力)

入力名称
設置・撤去
0.005 m

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) H形鋼打込工(プレボーリング)

10.00 本 当り

(WB251720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
H鋼杭打機運転 アースオーガ30kW モンケン2t, 発動 発電機		hr			第26号施工表
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		hr			第27号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 打込の有無
J02 補助クレーンの有無
J03 杭打機の種類
J05 使用電源の区分

入力名称
無
無
アースオーガ 30kW モンケン2t
発動発電機

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第33号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 重建設機械分解組立輸送

1.00 回 当り

(WB010350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
運搬費等率	1	式			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	分解組立+輸送(往復)
J02	機械質量区分	クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下
J03	分解組立用クレーン賃料補 正係数	標準(1.0)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【加工】
PJ0010

SD345 D16

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16 小口(5t以下)	t				
		1.03			
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【組立】差筋および杭頭処理
PJ0020

SD345 D16

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【組立】一般構造物
PJ0030

SD345 D16

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【加工】
PJ0040

SD345 D13

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口(5t以下)	t				
		1.03			
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【組立】一般構造物
PJ0050

SD345 D13

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋工【組立】差筋および杭頭処理
PJ0060

SD345 D13

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030) 施工P(機17.120%, 労64.850%, 材18.030%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		17.12		K1
運転手(特殊)		41.07		R1
普通作業員		23.78		R2
軽油		18.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	標準
J03	土留方式の種類	自立式
J04	障害の有無	無し

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
------	------

(CB210510)

施工P(機15.300%, 労76.160%, 材 8.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		8.01		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		7.29		K2
運転手(特殊)		67.28		R1
普通作業員		8.88		R2
軽油		8.54		Z1
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m以上4.0m未満

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

(CB240010)

施工P(機 3.880%, 労16.390%, 材79.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.85		K1
普通作業員		8.53		R1
土木一般世話役		2.91		R2
特殊作業員		2.76		R3
運転手(特殊)		1.75		R4
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】		78.96		Z1
軽油		0.77		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	延長無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB240010)

施工P(機 5.560%, 労41.110%, 材53.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 16t吊		5.35		K1
普通作業員		23.91		R1
土木一般世話役		8.25		R2
特殊作業員		6.97		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.33		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	クレーン車打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J08	打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下
J09	ラフテレーンクレーン賃料補正	標準
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 目地板

1 m2 当り

(CB224710)

施工P(機 0.000%, 労64.400%, 材35.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		47.36		R1
土木一般世話役		16.72		R2
瀝青質目地板 厚20mm		35.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 1工事当り使用量
J02 目地板の種類

入力名称
30m2未満
瀝青質目地板t=20

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 止水板

1 m 当り

(CB224810)

施工P(機 0.000%, 労20.680%, 材79.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.9		R1
土木一般世話役		3.78		R2
ゴム止水板 E620N		79.32		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 止水板の種類

入力名称
各種(ゴム製)

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り
(CB224410) 施工P(機 1.970%, 労95.910%, 材 2.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		0.93		K1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		0.65		K2
特殊作業員		44.73		R1
普通作業員		18.55		R2
土木一般世話役		13.46		R3
ガソリン レギュラー		1.7		Z1
積算単価		標準単価		

J01

条件名称

削孔深さ

入力名称

200mm以上400mm以下

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機17.230%, 労78.980%, 材 3.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.23		K1
運転手(特殊)		39.73		R1
特殊作業員		38.87		R2
軽油		3.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機17.300%, 労78.900%, 材 3.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.3		K1
運転手(特殊)		39.87		R1
特殊作業員		39.03		R2
軽油		3.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 トラック機種

J04 DID区間の有無

片道運搬距離(km)DID有

入力名称

クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

有り

7.0km以下

(CB226030)

施工P(機 3.110%, 労31.740%, 材65.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.11		K1
普通作業員		15.55		R1
運転手(特殊)		5.82		R2
特殊作業員		4.38		R3
土木一般世話役		2.88		R4
平ブロック 控120		39.21		Z1
遮水シート 厚1.0+10.0mm		21.18		Z2
軽油		2.66		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		2.1		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 ブロックの質量
 J02 平ブロック規格
 J03 裏込材規格
 J04 裏込材10m2当り使用量
 J05 遮水シート規格
 J06 吸出し防止材の有無
 J07 連結金具の有無

入力名称
 150kg/個未満
 平ブロック控120mm
 再生砕石 RC-40
 1.0m3を超え3.0m3以下
 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)
 無し
 無し

(CB220010)

施工P(機11.640%, 労76.420%, 材11.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.64		K1
普通作業員		31.34		R1
運転手(特殊)		28.1		R2
土木一般世話役		16.98		R3
軽油		11.94		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	整形箇所	盛土部
J02	法面締固めの有無	有り
J03	現場制約の有無	無し
J04	土質	れき質土、砂及び砂質土、粘性土
J05	費用の内訳	全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	小型構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
クラッシャーラン C-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 胴込・裏込材(碎石)

1 m3 当り

(CB226120)

施工P(機 9.310%, 労67.690%, 材23.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		9.31		K1
普通作業員		35.39		R1
特殊作業員		19.69		R2
運転手(特殊)		12.06		R3
再生クラッシャーラン RC-40		18.87		Z1
軽油		4.13		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フロックの種類
J02 胴込・裏込材規格

入力名称
間知・平・連節・緑化フロック
再生碎石 RC-40

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労22.120%, 材77.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		18.8		R1
土木一般世話役		3.32		R2
吸出し防止材 t=10mm 9.8/N/m		77.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB2211110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
クラッシャーラン C-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下
J02	碎石の種類	クラッシャーラン 40～0
J03	費用の内訳	全ての費用

(CB210520)

施工P(機15.270%, 労76.300%, 材 8.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		7.65		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		7.62		K2
運転手(特殊)		67.85		R1
普通作業員		8.45		R2
軽油		8.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
施工幅員

入力名称
2.5m以上4.0m未満

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上，電動式 60kW，無し，IIw型，2m以下	枚		WB250200
第0002号施工表	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み，電動式60kW，IIw型	日		WK250010
第0003号施工表	処分費 (m3) 建設発生土受入費(石灰)	m3		SS005353
第0004号施工表	足場工 手摺先行型枠組足場，必要，標準(1.0)	掛m2		WB252110
第0005号施工表	足場工 単管足場，必要，標準(1.0)	掛m2		WB252110
第0006号施工表	パイプサポート支保・くさび結合支保 パイプサポート支保， $V>40$ 空m3， $f\leq 40$ kN/m2 [$t\leq 120$ cm]	空m3		WB252210
第0007号施工表	コンクリート表面処理工(ウォーター ジェット工) 300m2未満，無し，無し，無し，無し(単 価に含む)	m2		WB813310
第0008号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，無し，無し，不 要	m3		WB824010
第0009号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不 要	m3		WB824010
第0010号施工表	処分費 (t) 川越県土整備事務所管内，Co廃材[無筋]	t		SS003535
第0011号施工表	処分費 (t) 川越県土整備事務所管内，Co廃材[有筋]	t		SS003535

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	コンクリート柱建柱 コンクリート柱7m以下, 撤去(不使用)	本		WE118100
第0013号施工表	分電盤取付 埋込型分電盤前面0.4m ² 以下, 撤去(不使用)	面		WE122800
第0014号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m		WB810770
第0015号施工表	スクラップ ヘビーH1	t		SS002929
第0016号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 有, 50m未満, 無	m		WB810760
第0017号施工表	コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.3m ³ /m ² , 18-8-25(20)(高炉), m ³ /m ²	m ²		WB825010
第0018号施工表	鋼矢板圧入(N _{max} ≤25) 陸上, III型, 9m以下	枚		WB251330
第0019号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(N _{max} ≤25), III型	日		WK250240
第0020号施工表	ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日		WK250560
第0021号施工表	鋼矢板引抜き 陸上, III型, 9m以下	枚		WB251370
第0022号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型	日		WK250240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0024号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0025号施工表	H形鋼打込工(プレボーリング) 無, 無, アースオーガ 30kW モンケン2t, 発動発電機	本		WB251720
第0026号施工表	H鋼杭打機運転 アースオーガ30kW モンケン2t, 発動発電機	hr		WK250360
第0027号施工表	バックホウ(クローラ)[標準]排ガス型(第1次) 山積0.45m3	hr		K0202028
第0028号施工表	バイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き 陸上, 油圧式242kW, 6m以下	本		WB250250
第0029号施工表	バイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き, 油圧式排3次 242kW	日		WK250010
第0030号施工表	横矢板設置・撤去 設置・撤去, 0.005 m	m2		WB251970
第0031号施工表	H形鋼打込工(プレボーリング) 無, 無, アースオーガ 30kW モンケン2t, 発動発電機	本		WB251720
第0032号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0033号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0035号施工表	重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復), クローラクレン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1.0))	回		WB010350
第0001号施工P	床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し	m3		CB210030
第0002号施工P	基面整正	m2		CB210080
第0003号施工P	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210510
第0004号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3		CB210110
第0005号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0007号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0008号施工P	コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3		CB240010
第0009号施工P	目地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2		CB224710

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	止水板 各種(ゴム製)	m		CB224810
第0011号施工P	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	孔		CB224410
第0012号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0013号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0014号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0015号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下	t		CB010410
第0016号施工P	平ブロック張 150kg/個未満、平ブロック控120mm、再生砕石 RC-40、1.0m3を超え3.0m3以下、遮水シートA(厚1.0+10.0mm)、無し、無し	m2		CB226030
第0017号施工P	法面整形 盛土部、有り、無し、液質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2		CB220010
第0018号施工P	型枠 一般型枠、小型構造物	m2		CB240210
第0019号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、クラッシュラン40～0、全ての費用	m2		CB221110
第0020号施工P	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	m3		CB226120

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0021号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720
第0022号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，クラッシュ 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0023号施工P	路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210520

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。