

積算参考資料

工事名：下川原雨水幹線樋門改築工事

工事場所：狭山市 広瀬東二丁目 地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、狭山市建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

名称	規格	単位	建設物価	積算資料	見積等	採用単価 (円)	備考
ARケミカルセッター SUPER LL	AP-12 径13×L95 ガラス管	本	●	●			
直接工事費	オートゲート・防護柵	式			●	1,852,443	
オートゲート・防護柵	H2500×H2500	式			●	31,341,000	共通仮設費、現場管理費の対象外
フレア溶接工	K型溶接 時間制約無 立向き	箇所	●	●			平均×1.02【週休2日補正】 土木施工単価26-7 土木コスト情報26-7
地盤の平板載荷試験	100kN以内	箇所	●				
整備費（軽量鋼矢板）	1型 2型 3型	t	●	●			
吸出し防止材	t =10mm 9.8KN/m	m2			●		埼玉県土木工事設計単価表
ゴム止水板	E-620N	m	●	●			

鉄筋工【加工】SD345 D16 小口

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.1	
鉄筋工		人	1.7	
普通作業員		人	0.2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	賃料
鉄筋コンクリート用棒鋼		t	1.03	
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の12%

鉄筋工【組立】D16 差筋および杭頭処理

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.4	
鉄筋工		人	2.8	
普通作業員		人	0.2	
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の2%

鉄筋工【組立】D16 一般構造物

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.4	
鉄筋工		人	2.9	
普通作業員		人	0.2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	賃料
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の8%

鉄筋工【加工】SD345 D13 小口

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.2	
鉄筋工		人	2.3	
普通作業員		人	0.2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	賃料
鉄筋コンクリート用棒鋼		t	1.03	
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の12%

鉄筋工【組立】D13 一般構造物

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.5	
鉄筋工		人	3.5	
普通作業員		人	0.3	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	賃料
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の8%

鉄筋工【組立】D13 差筋および杭頭処理

1t当たり

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人	0.5	
鉄筋工		人	3.3	
普通作業員		人	0.3	
諸雑費	率・まるめ	式	1	労務費の2%

H形鋼打込工(プレボーリング)

1本あたり施工時間

	250	200	
Tc	34	31	分/本
Ts	10	10	
Tb	15.675	13.5	
F	0.75	0.75	
Tb0	15.675	13.5	
Tbh	0	0	
γ 0	3	3	
L0	5.5	5	
K0	0.95	0.9	
γ	0	0	
L	0	0	
K	0.95	0.9	
N1	50	50	
F0	0.8	0.8	
f1	0	0	
f2	0	0	
f3	-0.05	-0.05	