令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	市道Ｅ第５８３号線外８線舗装復旧工事
工 事 場 所	狭山市　柏原　地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

舗装工　ｔ＝3㎝　A＝13㎡
舗装工　ｔ＝5㎝　A＝3,500㎡
区画線工　一式

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001)　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	(R0810)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				
主たる工種	舗装工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1				

設　　計		当 初 金 額	変 更 金 額
	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
請　　負	工事価格		
	消費税相当額		
	合計		
	請負増減額		

週休2日区分	補正なし

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
道路維持･修繕	1	式			
_ 道路維持	1	式			
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 舗装打換え工	1	式			
_ _ _ _ 舗装版切断	39	m			第1号一位代価表
_ _ _ _ 濁水運搬	1	式			第2号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版破砕	3,520	m2			第3号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬	176	m3			第4号一位代価表
_ _ _ _ 不陸整正（機械）	3,500	m2			第5号一位代価表
_ _ _ _ 不陸整正（人力）	13	m2			第6号一位代価表
_ _ _ _ 表層（機械）	3,500	m2			第7号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 表層（人力）	13	m2			第8号一位代価表
_ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ _ 溶融式区画線（文字・記号・15cm換算）	150	m			第9号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（実線・黄・15cm）	16	m			第10号一位代価表
_ _ _ _ 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）	26	m			第11号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ	1	式			第12号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年10月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表　　舗装版切断

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.13	m3			
合　計	(1	m	当り		)

第2号一位代価表　　濁水運搬

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合　計		式			

第3号一位代価表　　舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第2号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第4号一位代価表　　殻運搬

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	100	m3			第3号施工Ｐ
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(1	m3	当り		)

第5号一位代価表　　不陸整正（機械）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正 有り，28mm以上34mm未満，再生粒度調整砕石 RM-40，全ての費用	100	m2			第4号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第6号一位代価表　　不陸整正（人力）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，有	100	m2			第1号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	3.81	m3			
合　計	(1	m2	当り		)

第7号一位代価表　　表層（機械）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第5号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第8号一位代価表　　表層（人力）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第6号施工Ｐ
合　計	(　1	m2	当り		)

第9号一位代価表　　溶融式区画線（文字・記号・15cm換算）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印･記号･文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第5号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第10号一位代価表　　溶融式区画線（実線・黄・15cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第6号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第11号一位代価表　　溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第7号施工表
合　計	(1	m	当り		)

第12号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	54	人			
合　計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)　　100.00　m2　　当り

(WB430630)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第2号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第3号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第4号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	総施工量	1000m2未満
J02	打換え区分	舗装版のみの打換え
J03	すりつけ作業の有無	有

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転　1.00　日　当り

(WK430540)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策(第3次) バケット容量0.09～0.11m3		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　タイヤローラ運転　1.00　日　当り

(WK430150)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ローラ運転　1.00　日　当り

(WK430550)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　当り

(CB430510)　　施工P(機14.400%, 労58.900%, 材26.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm		9.8		K1
特殊作業員		20.2		R1
土木一般世話役		10.89		R2
普通作業員		9		R3
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ		22.47		Z1
ガソリン レギュラー		2.88		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機12.280%,労81.660%,材 6.060%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3		12.28		K1
土木一般世話役		29.51		R1
運転手(特殊)		27.76		R2
普通作業員		24.39		R3
軽油		6.06		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機42.270%, 労41.180%, 材16.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 通称10t積級		42.27		K1
運転手(一般)		41.18		R1
軽油		16.55		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　不陸整正　　1 m2　当り

(CB410010)　　施工P(機16.480%, 労57.950%, 材25.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		13.22		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.65		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.61		K3
運転手(特殊)		28.52		R1
普通作業員		11.74		R2
特殊作業員		9.17		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		20.19		Z1
軽油		5.38		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	補足材料の有無	有り
J02	補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満
J03	補足材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.320%, 労10.250%, 材88.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.84		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.69		R1
運転手(特殊)		2.07		R2
特殊作業員		2.05		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.48		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.39		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 3.220%, 労21.610%, 材75.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　要
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m		2.56		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.32		K2
普通作業員		8.17		R1
特殊作業員		5.47		R2
運転手(特殊)		3.7		R3
土木一般世話役		1.96		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		66.79		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.02		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm
J05	材料	再生細粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，有	m2		WB430630
第0002号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0003号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0004号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0005号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	m3		CB227010

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0004号施工P	不陸整正 有り，28mm以上34mm未満，再生粒度調整砕石 RM-40，全ての費用	m2		CB410010
第0005号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0006号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上，mm，mm，30 mm，再生細粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410261

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。