市道Ｅ第５８３号線外８線舗装復旧工事

数 量 計 算 書

数量総括表

名　称	規格等	数量	設計数量	単位	備　考
舗装切断	15cm以下　ｔ＝5cm	39.4	39	ｍ	
舗装版破砕	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35ｍ^{3}級、15cm以下	3516.6	3520	㎡	
Asガラ処分	10ｔ、L＝10.5km以下	175.6	176	ｍ^3	
		412.6	413	（ｔ）	
不陸整正	車道（機械）	3503.4	3500	㎡	
不陸整正	車道（人力）	13.20	13	㎡	
表 層 工	機械、再生密粒度As、ｔ＝5cm	3503.4	3500	㎡	
表 層 工	人力、再生細粒度As、ｔ＝3cm	13.2	13	㎡	
路面標示	文字・記号・白・15cm換算	149.1	150	ｍ	
	実線・黄・15cm	16.0	16	ｍ	
	ゼブラ・白・45cm	25.7	26	ｍ	
交通整理員		54.0	54	人	

その他数量計算書１

市道Ｅ第５８３号線外８線舗装復旧工事

名称		規格等	数量（m）	備考
路面標示		止まれ・白・15cm換算	149.12	8箇所　（文字・記号）
		消火栓・黄・15cm	16.0	4箇所
		停止線・白・45cm	25.7	8箇所
合計	路面標示	文字・記号・白・15cm換算	149.12	警戒標示
		実線・黄・15cm	16.0	消火栓
		ゼブラ・白・45cm	25.7	停止線

その他数量計算書２

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断	2.1+2.15+6.1+5.7+6.3+6.0+4.9+6.1	39.4	m	t＝3cm 15cm以下 t＝5cm
舗装版破砕	3516.6㎡	3,516.6	㎡	15cm以下
Asガラ処分	3503.4㎡ × 0.05m	175.2	m^3	車道 t=5cm
	(175.2㎥ × 2.35ｔ/㎥)	(411.7)	(ｔ)	
	13.2㎡ × 0.03m	0.4	m^3	歩道 t=3cm
	(0.4㎥ × 2.15ｔ/㎥)	(0.9)	(ｔ)	
不陸整正(人力)	別紙計算書のとおり	13.2	㎡	（昼間）市道・私道
不陸整正(機械)	別紙計算書のとおり	3,503.4	㎡	
不陸整正（人力）	別紙計算書のとおり	13.2	㎡	
表層工（機械・昼間）	別紙計算書のとおり	3,503.4	㎡	車道・t＝5cm・PK-3
表層工（人力・昼間）	別紙計算書のとおり	13.2	㎡	歩道・t＝3cm・PK-3
交通整理員	13日×4人/日+1日×2人/日	54	人	

市道（車道部）　t ＝5cm 面積合計：　3503.38 ［㎡］　（機械施工・昼間）

面積小計：　3503.38 ［㎡］（機械施工・昼間）

測点番号	距離［m］	法　長［m］	平均法長［m］	平方米［㎡］
No.0		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.1		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.2		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.3		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.4		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.5		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.6		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.7		5.100		
	20.000		5.100	102.000
No.8		5.100		
No.9		5.300		
	40.000		5.300	212.000
No.10		5.300		
	40.000		5.300	212.000
No.11		5.300		
	40.000		5.300	212.000
No.12		5.300		
	22.900		5.300	121.370
No.13		5.300		
No.14		5.300		
	40.000		5.300	212.000
No.15		5.300		
	31.200		5.300	165.360
No.16		5.300		
No.17		4.300		
	40.000		4.300	172.000
No.18		4.300		
	40.000		4.300	172.000
No.19		4.300		
	16.100		4.300	69.230
No.20		4.300		
			面積小計：	2363.96 ［㎡］

面積計：　85.39　［㎡］

	A	B	C	D	E	
上底	5.30	4.30	5.30	4.70	5.30	
下底	10.00	9.10	10.15	9.35	7.70	
高さ	2.40	2.33	2.37	2.40	2.50	
計	18.360	15.611	18.308	16.860	16.250	

面積計：　21.85　［㎡］

	1	2	3	4	5	6
縦	3.22	0.65	3.10	0.70	3.00	1.07
横	4.25	3.00	4.25	3.10	3.10	3.20
計	6.843	0.975	6.588	1.085	4.650	1.712

面積計：　28.17　［㎡］

	7	8	9	10	11	12
縦	0.90	1.70	1.25	1.25	1.95	0.60
横	7.85	7.85	7.25	7.25	7.50	5.30
計	3.533	6.673	4.531	4.531	7.313	1.590

下底						
高さ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
計						

下底						
高さ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
計						

下底						
高さ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
計						

測点 番号	距離 ［m］	法　　長 ［m］	平均法長 ［m］	平方米 ［㎡］	
No.21		4.300			
	40.000		4.300	172.000	
No.22		4.300			
	40.000		4.300	172.000	
No.23		4.300			
	38.100		4.300	163.830	
No.24		4.300			
No.25		5.300			
	24.450		5.300	129.585	
No.26		5.300			
No.27		3.300			
	26.430		3.300	87.219	
No.28		3.300			
No.29		5.300			
	20.680		5.300	109.604	
No.30		5.300			
No.31		5.300			
	13.000		5.300	68.900	
No.32		5.300			
No.33		4.300			
	9.900		4.300	42.570	
No.34		4.300			
No.35		5.300			
	11.000		5.300	58.300	
No.36		5.300			
			面積小計：	1004.01	［㎡］
			面積合計：	3367.97	［㎡］

市道（歩道） t＝3cm　　面積合計：　13.18 [㎡]　（人力施工・昼間）

面積小計：　13.18 [㎡]（人力施工・昼間）

測点番号	距離 [m]	法　長 [m]	平均法長 [m]	平方米 [㎡]
			面積計：	0.00 [㎡]

面積計：　13.18　[㎡]

	あ					
上底	2.10					
下底	2.15					
高さ	6.20					
計	13.175	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

面積計：　0.00　[㎡]

上底						
下底						
高さ						
計	0.000	0.000	0.000	0.000		

面積計：　0.00　[㎡]

縦						
横						
計	0.000	0.000	0.000			

面積計：　0.00　[㎡]

	イ					
下底						
高さ						
計	0.000	0.000	0.000			