令和8年度　　工　事　仕　様　書

工　事　名	市道幹第４１号線外２線舗装復旧工事
工 事 場 所	狭山市　柏原・広瀬台２丁目外　地内
路 河 川 名 称	
事 業 名	
工 事 大 要	

舗装工　　t＝15cm　　A＝720㎡
舗装工　　t＝5cm　　A＝3550㎡
舗装工　　t＝4cm　　A＝194㎡
路面切削工　t＝5cm　　A＝3550㎡
区画線工　　一式
既設管撤去　　一式

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	（ 0001 ）　県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00

単価適用年月	（ R0809 ）　令和08年09月				
工　　期	当　　初	自		至	
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年09月				
主たる工種	舗装工事				
施 工 地 域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）-1				

設　　計	当　初　金　額	変　更　金　額
工事価格		
消費税相当額		
合計		

請　　負		
工事価格		
消費税相当額		
合計		
請負増減額		

週休2日区分	採用しない

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
道路維持･修繕	1	式			
_ 道路維持	1	式			
_ _ 舗装工	1	式			
_ _ _ 舗装打換え工　昼間	1	式			
_ _ _ _ 舗装版切断	340	m			第1号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版切断　歩道	90	m			第2号一位代価表
_ _ _ _ 濁水運搬		台			第3号一位代価表
_ _ _ _ 舗装版破砕	485	m2			第4号一位代価表
_ _ _ _ 機械掘削	450	m3			第5号一位代価表
_ _ _ _ 埋戻工（改良土）	260	m3			第6号一位代価表
_ _ _ _ 埋戻工（再生砂）	58	m3			第7号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 残土処分工（発生土）	450	m3			第8号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬・処分	51	m3			第9号一位代価表
_ _ _ _ 下層路盤工（施工幅1.8m未満） t＝30cm	291	m2			第10号一位代価表
_ _ _ _ 下層路盤工（施工幅1.8m未満） t＝20cm	14	m2			第11号一位代価表
_ _ _ _ 上層路盤工（施工幅1.8m未満） t＝15cm	291	m2			第12号一位代価表
_ _ _ _ 基層	291	m2			第13号一位代価表
_ _ _ _ 中間層	291	m2			第14号一位代価表
_ _ _ _ 表層	291	m2			第15号一位代価表
_ _ _ _ 表層（歩道）	194	m2			第16号一位代価表
_ _ _ _ 不陸整正	181	m2			第17号一位代価表
_ _ _ 舗装打換え工　夜間	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 舗装版破砕	429	m2			第18号一位代価表
_ _ _ _ 機械掘削工	34	m3			第19号一位代価表
_ _ _ _ 発生土処分工	34	m3			第20号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬・処分	30	m3			第21号一位代価表
_ _ _ _ 殻運搬・処分（路面切削）	178	m3			第22号一位代価表
_ _ _ _ 基層	429	m2			第23号一位代価表
_ _ _ _ 中間層	429	m2			第24号一位代価表
_ _ _ _ 表層	429	m2			第25号一位代価表
_ _ _ _ 表層（切削部）	3,550	m2			第26号一位代価表
_ _ _ _ 路面切削	3,550	m2			第27号一位代価表
_ _ _ _ 不陸整正	429	m2			第28号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ 既設管撤去工	1	式			
_ _ _ 既設管撤去工	1	式			
_ _ _ _ 撤去管吊り上げ積込工　φ150mm	31	m			第29号一位代価表
_ _ _ _ 撤去管吊り上げ積込工　φ300mm	14	m			第30号一位代価表
_ _ _ _ 撤去管吊り上げ積込工　φ350mm	291.3	m			第31号一位代価表
_ _ _ _ 既設管撤去切断工（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD））φ150mm	4	口			第32号一位代価表
_ _ _ _ 既設管撤去切断工（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD））φ350mm	56	口			第33号一位代価表
_ _ _ _ 撤去管処分費	1	式			第1号内訳書
_ _ _ _ 既設管撤去土留	1	式			第34号一位代価表
_ _ 既設管充填工	1	式			
_ _ _ 既設管充填工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 鋳鉄管切断工　φ350㎜	4	口			第35号一位代価表
_ _ _ _ ﾒｶﾆｶﾙ継手工　φ350㎜	2	箇所			第36号一位代価表
_ _ _ _ 管材費	1	式			第2号内訳書
_ _ _ _ 充填工	1	式			第3号内訳書
_ 区画線工	1	式			
_ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ 区画線工	1	式			
_ _ _ _ 文字・記号・白・15cm換算	200	m			第37号一位代価表
_ _ _ _ 実線・白・15cm	510	m			第38号一位代価表
_ _ _ _ 実線・黄・15cm	68	m			第39号一位代価表
_ _ _ _ ゼブラ・白・45cm	320	m			第40号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 文字・記号・黄・15cm換算	20	m			第41号一位代価表
_ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ 【交通誘導警備員】	1	式			
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ	1	式			第42号一位代価表
_ _ _ _ 交通誘導警備員Ｂ　夜間	1	式			第43号一位代価表
_ 直接工事費	1	式			
_ _ 共通仮設費計	1	式			
_ _ 共通仮設費(積分)	1	式			
_ _ _ 運搬費	1	式			
_ _ _ _ 建設機械運搬費		台			第9501号一位代価表 往復

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単 価	金　額	摘　要
_ _ _ _ 仮設材運搬費	1	式			第9502号一位代価表
_ _ _ 技術管理費	1	式			
_ _ _ _ 土質等試験費	1	式			第9503号一位代価表
_ _ _ 共通仮設費（率分）	1	式			
_ 純工事費	1	式			
_ _ 現場管理費	1	式			
_ 工事原価計	1	式			
_ _ 一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
工事費合計	1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経　費　根　拠　書

項　　目	内　　訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理･間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表(内訳書)　　撤去管処分費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
撤去管運搬費 ４ｔ　Ｌ＝２５ｋｍ以下		回			
撤去管運搬費 10ｔ　Ｌ＝25ｋｍ以下		回			
スクラップ ヘビーH1	15.8	ｔ			
合　計					

第2号一位代価表(内訳書)　　管材費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
FCD管栓帽 DIP用　φ350（B・P付）離脱防止　内面粉黛塗装	2	基			
HIVP　直管 φ50㎜×4000㎜	2	本			
HIｴﾙﾎﾞ φ50㎜	6	個			
HIｿｹｯﾄ φ50㎜	4	個			
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ50㎜　ﾌﾙﾎﾞｱ型・蝶型	2	個			

第2号一位代価表(内訳書)　　管材費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
HI金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50㎜　ﾒﾀﾙ入り	8	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ PVCφ200㎜　上部のみ	4	個			
合　計					

第3号一位代価表(内訳書)　　充填工

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
充填工	1	式			エアミルク材料費その他諸経費含む
合　計					

第1号一位代価表　　舗装版切断

100.000　　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.35	m3			
合　計	(1	m	当り		)

第2号一位代価表　　舗装版切断　歩道

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	100	m			第1号施工Ｐ
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	0.104	m3			
合　計	(1	m	当り		)

第3号一位代価表　　濁水運搬

100.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合　計	(1	台	当り		)

第4号一位代価表　　舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第2号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第5号一位代価表　　機械掘削

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	100	m3			第3号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第6号一位代価表　　埋戻工（改良土）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100	m3			第4号施工Ｐ
粒状改良土(プラント渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第7号一位代価表　　埋戻工（再生砂）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100	m3			第4号施工Ｐ
砂 再生	126	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第8号一位代価表　　残土処分工（発生土）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，7.0km以下	100	m3			第5号施工Ｐ
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第9号一位代価表　　殻運搬・処分

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，19.5km以下，全ての費用	100	m3			第6号施工Ｐ
合　計	(　1	m3	当り		)

第10号一位代価表　　下層路盤工（施工幅1.8m未満）ｔ＝30cm

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.1	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第3号特殊施工
諸雑費（まるめ）	1	式			
合　計	(1	m2	当り		)

2層仕上げ　仕上り厚30cm　★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

第11号一位代価表　　下層路盤工（施工幅1.8m未満）ｔ＝20cm

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第3号特殊施工
諸雑費（まるめ）	1	式			
合　計	(1	m2	当り		)

1層仕上げ　仕上り厚20cm　★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

第12号一位代価表　　上層路盤工（施工幅1.8m未満） t＝15cm

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			第3号特殊施工
諸雑費（まるめ）	1	式			
合　計	(1	m2	当り		)

1層仕上げ　仕上り厚15cm　★再生粒度調整砕石　RM-40

第13号一位代価表　　基層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	100	m2			第7号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第14号一位代価表　　中間層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
中間層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	100	m2			第8号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第15号一位代価表　　表層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	100	m2			第9号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第16号一位代価表　　表層（歩道）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	100	m2			第10号施工Ｐ
合　計	(1	m2	当り		)

第17号一位代価表　　不陸整正

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，無	100	m2			第1号施工表
再生粒度調整砕石 RM-40	3.81	m3			
合　計	(1	m2	当り		)

第18号一位代価表　　舗装版破砕

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100	m2			第11号施工Ｐ 夜間
合　計	(1	m2	当り		)

第19号一位代価表　　機械掘削工

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	100	m3			第12号施工Ｐ 夜間
合　計	(1	m3	当り		)

第20号一位代価表　　発生土処分工

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬　夜間仮置き 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，0.2km以下	100	m3			第13号施工Ｐ 夜間
土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，7.0km以下	100	m3			第5号施工Ｐ
積込(ルーズ) 土砂，小規模(標準)	100	m3			第14号施工Ｐ
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山	100	m3			
合　計	(　1	m3	当り		)

第21号一位代価表　　殻運搬・処分

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	100	m3			第15号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第22号一位代価表　　殻運搬・処分（路面切削）

100.000　m3　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(路面切削) 有り，11.0km以下，全ての費用	100	m3			第16号施工Ｐ 夜間
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合　計	(　1	m3	当り		)

第23号一位代価表　　基層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	100	m2			第17号施工Ｐ 夜間
合　計	(　1	m2	当り		)

第24号一位代価表　　中間層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
中間層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	100	m2			第18号施工Ｐ 夜間
合　計	(　1	m2	当り		)

第25号一位代価表　　表層

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	100	m2			第19号施工Ｐ 夜間
合　計	(1	m2	当り		)

第26号一位代価表　　表層（切削部）

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
表層(車道･路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	100	m2			第20号施工Ｐ 夜間
合　計	(1	m2	当り		)

第27号一位代価表　　路面切削

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100	m2			第21号施工Ｐ 夜間
合　計	(1	m2	当り		)

第28号一位代価表　　不陸整正

100.000　m2　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，無	100	m2			第5号施工表
再生粒度調整砕石 RM-40	3.81	m3			
合　計	(　1	m2	当り		)

第29号一位代価表　　撤去管吊り上げ積込工　φ150㎜

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転費 4～4.5ｔ　2.9ｔ吊り		hr			第2号特殊施工
諸雑費	1	式			
合　計	(　1	m	当り		)

鋳鉄管　機械力　呼び径150㎜

第30号一位代価表　　撤去管吊り上げ積込工　φ300㎜

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転費 4～4.5ｔ　2.9ｔ吊り		hr			第2号特殊施工
諸雑費	1	式			
合　計	(　1	m	当り		)

鋳鉄管　機械力　呼び径300㎜

第31号一位代価表　　撤去管吊り上げ積込工　φ350㎜

10.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転費 4～4.5ｔ　2.9ｔ吊り		hr			第2号特殊施工
諸雑費	1	式			
合　計	(　1	m	当り		)

鋳鉄管　機械力　呼び径350㎜

第32号一位代価表　　既設管撤去切断工（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD））φ150㎜

1.000　口　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計		口			

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用　呼び径150㎜

第33号一位代価表　　既設管撤去切断工（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD））φ350㎜

1.000　口　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計		口			

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用　呼び径350㎜

第34号一位代価表　　既設管撤去土留

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	307.3	m			第9号施工表
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	307.3	m			第11号施工表
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧サポート１段(2m以下)	307.3	m			第1号特殊施工
土留材賃料	1	式			
合　計		式			

第35号一位代価表　　鋳鉄管切断工　φ350㎜

1.000　口　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料 接続による切断		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計		口			

呼び径350㎜　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用　切断のみ

第36号一位代価表　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工　φ350㎜

1.000　箇所　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計		箇所			

呼び径350㎜　特殊押輪使用　割増率15%　離脱防止継手等による割増を行わない　耐震型補強金具使用しない

第37号一位代価表　　文字・記号・白・15cm換算

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
文字・記号・白・15cm換算 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第12号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第38号一位代価表　　実線・白・15cm

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
実線・白・15cm 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第13号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第39号一位代価表　　実線・黄・15cm

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
実線・黄・15cm 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第14号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第40号一位代価表　　ゼブラ・白・45cm

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
ゼブラ・白・45cm 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第15号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第41号一位代価表　　文字・記号・黄・15cm換算

100.000　m　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
文字・記号・黄・15cm換算 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第16号施工表
合　計	(　1	m	当り		)

第42号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B	117	人			
合　計		式			

第43号一位代価表　　交通誘導警備員Ｂ　夜間

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	29	人			夜間
合　計		式			

第9501号一位代価表　　建設機械運搬費

100.000　台　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 5 km, 無		台			第17号施工表
合　計	(　1	台	当り		)

第9502号一位代価表　　仮設材運搬費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 関東･中部･近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	0.91	t			第18号施工表 往路
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 関東･中部･近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	0.91	t			第18号施工表 復路
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)	0.91	t			第19号施工表
合　計		式			

第9503号一位代価表　　土質等試験費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1	検体			
合　計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　　不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)　　100.00　m2　　当り

(WB430630)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第2号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第3号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第4号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	総施工量	1000m2未満
J02	打換え区分	舗装版のみの打換え
J03	すりつけ作業の有無	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転　1.00　日　当り

(WK430540)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準･超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m3		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　タイヤローラ運転　1.00　日　当り

(WK430150)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ローラ運転　1.00　日　当り

(WK430550)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)　　100.00　m2　　当り

(WB430630)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第6号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第7号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第8号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合　計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	総施工量	1000m2未満
J02	打換え区分	舗装版のみの打換え
J03	すりつけ作業の有無	無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　小型バックホウ運転　1.00　日　当り

(WK430540)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準･超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m3		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　タイヤローラ運転　1.00　日　当り

(WK430150)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　振動ローラ運転　1.00　日　当り

(WK430550)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	打換え区分	舗装版のみの打換え

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　アルミ矢板建込工（両側分）　100.00　m　当り

(SG000412)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し		hr			第10号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　バックホウ運転［管路掘削］　1.00　hr　当り

(SG000045)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合　計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.20m3）
J02	岩石補正値	補正無し

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　アルミ矢板引抜工（両側分）　100.00　m　当り

(SG000413)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)　区画線設置　1,000.00　m　当り

(WB821210)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	黄 鉛･クロムフリー
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)　貨物自動車による運搬（１車一回（片道））　1.00　台　当り

(SB010010)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合　計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	5 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　1.00　t　当り

(WB010020)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東･中部･近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)　仮設材等の積込み取卸し費　1.00　t　当り

(WB010030)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合　計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　軽量金属製支保材設置・撤去
PJ0010
水圧サポート１段(2m以下)　　100.000　m　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	m	当り		

第0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　クレーン付きトラック運転費
PJ0020
4～4.5ｔ　2.9ｔ吊り　　1.000　hr　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合　計	1	hr	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　ﾀﾝﾊﾟ運転
PJ0030

1.000　日　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー	L				
タンパ及びランマ 質量 60～80kg	日				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合　計	1	日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版切断　　1 m　　当り

(CB430510)　　施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘　　要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機12.850%,労81.240%,材 5.910%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

第 0004 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　埋戻し　　1 m3　当り

(CB210410)　　施工P(機 8.870%,労87.150%,材 3.980%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　土砂等運搬　　1 m3　当り

(CB210110)　　施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下

第 0006 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	19.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.64		R1
普通作業員		15.54		R2
土木一般世話役		4.74		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		45.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　中間層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410250)　　施工P(機 0.500%, 労50.750%, 材48.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		22.42		R1
普通作業員		16.06		R2
土木一般世話役		4.9		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		46.73		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.75		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.48		R2
土木一般世話役		4.41		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(歩道部)　　1 m2　当り

(CB410261)　　施工P(機 0.440%, 労48.110%, 材51.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.62		R1
普通作業員		16.71		R2
土木一般世話役		5.1		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		45.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.33		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05	材料	再生細粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　舗装版破砕　　1 m2　当り

(CB430310)　　施工P(機12.850%,労81.240%,材 5.910%,市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1 夜間
運転手(特殊)		27.52		R2 夜間
普通作業員		24.18		R3 夜間
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　掘削　　1 m3　当り

(CB210100)　　施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1 夜間
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	上記以外(小規模)
J05	施工数量	小規模(標準)

第 0013 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　土砂等運搬　　1 m3　当り

(CB210110)　　施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1 夜間
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J14	運搬距離(km)(DID区間有)	0.2km以下

第 0014 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　積込(ルーズ)　　1 m3　当り

(CB210020)　　施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	作業内容	小規模(標準)

第 0015 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬　　1 m3　当り

(CB227010)　　施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　殻運搬(路面切削)　　1 m3　当り

(CB430020)　　施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1 夜間
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　基層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410240)　　施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.64		R1 夜間
普通作業員		15.54		R2 夜間
土木一般世話役		4.74		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		45.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　中間層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410250)　　施工P(機 0.500%, 労50.750%, 材48.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.28		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		22.42		R1 夜間
普通作業員		16.06		R2 夜間
土木一般世話役		4.9		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		46.73		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.75		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスコン(20)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1 夜間
普通作業員		14.48		R2 夜間
土木一般世話役		4.41		R3 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　表層(車道･路肩部)　　1 m2　当り

(CB410260)　　施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1 夜間
運転手(特殊)		2.16		R2 夜間
特殊作業員		2.13		R3 夜間
土木一般世話役		0.77		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	3.0m超
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスコン(13)
J06	瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　　費用の内訳　　全ての費用

第 0021 号 一位代価表(施工Ｐ構成表)　路面切削　　1 m2　当り

(CB430010)　　施工P(機50.960%, 労37.490%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式･廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		31.42		K1
路面清掃車[ブラシ･四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.34		K2
普通作業員		13.27		R1 夜間
土木一般世話役		4.02		R2 夜間
運転手(特殊)		3.75		R3 夜間
特殊作業員		3.67		R4 夜間
軽油		8.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02	段差すりつけの撤去作業	無し
J03	費用の内訳	全ての費用

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，無	m2		WB430630
第0002号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0003号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0004号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0005号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満，舗装版のみの打換え，無	m2		WB430630
第0006号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0007号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0008号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0009号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ　山積0.28m3（平積0.20m3）	m		SG000412
第0010号施工表	バックホウ運転［管路掘削］ 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0011号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン　油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0012号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0013号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0015号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0016号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛･クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0017号施工表	貨物自動車による運搬（１車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m，5 km，無	台		SB010010
第0018号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 関東･中部･近畿，10 km，km，12m以内，各種(実数入力)，0，無	t		WB010020
第0019号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0003号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，7.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，19.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410240
第0008号施工P	中間層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410250
第0009号施工P	表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410260
第0010号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，40mm，mm，mm，再生細粒度アスコン(13)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410261
第0011号施工P	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0012号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0013号施工P	土砂等運搬 小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，有り，0.2km以下	m3		CB210110

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0014号施工P	積込(ルーズ) 土砂，小規模(標準)	m3		CB210020
第0015号施工P	殻運搬 舗装版破砕，機械(騒音対策不要､厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0016号施工P	殻運搬(路面切削) 有り，11.0km以下，全ての費用	m3		CB430020
第0017号施工P	基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用	m2		CB410240
第0018号施工P	中間層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生粗粒度アスコン(20)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410250
第0019号施工P	表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410260
第0020号施工P	表層(車道･路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4，全ての費用	m2		CB410260
第0021号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)，無し，全ての費用	m2		CB430010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。